



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO

GRAU DE SIGILO
 #PÚBLICO

Nº DA OPERAÇÃO 861798/2017	GESTOR / PROGRAMA / AÇÃO / MODALIDADE MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	MUNICÍPIO / UF IMPERATRIZ / MA
-------------------------------	--	-----------------------------------

PROponente MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ	Objeto: IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE IMPERATRIZ MA	Localidade: RODOVIA: 04 KM DA MARGEM ESQUERDA DA BR 010 KM 10 - FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA
---------------------------------------	---	--

07.01	SERVIÇOS INICIAIS			
07.01.01	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO			
	COMP.	LARG.	M2	
	10,00	15,00	150,00	
			150,00	M2
07.01.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES			
	COMP.	LARG.	M2	
	10,00	15,00	150,00	
			150,00	M2
07.01.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			
	COMP.	LARG.	M2	
	10,00	15,00	150,00	
			150,00	M2
07.02	SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRANEA			
07.02.01	CANTEIRO DE POÇOS			
07.02.01.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE			
	52,00	KM		
07.02.01.02	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ			
	COMP.	LARG.	M2	
	2,00	2,00	4,00	
			4,00	M2
07.02.01.03	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA			
	COMP.	LARG.	ALT.	M3
	2,50	2,50	1,50	9,37
				9,37
				M3
07.02.02	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO			
07.02.02.01	PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)			
	10,00	M		
07.02.02.02	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)			
	40,00	M		
07.02.02.03	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)			
	50,00	M		
07.02.02.04	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)			
	50,00	M		

SINFRA
 4534