Nº 1314
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Comissão Permanente de Licitação

Ofício nº 441/2026 - CPL

Imperatriz (MA), 24 de setembro de 2026.

A

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Assunto: Solicitação de Parecer sobre Capacidade Técnica

Senhor Secretário,

Tendo em vista a **Concorrência Eletrônica nº 013/2026, Processo Administrativo nº** 02.10.00.162/2026 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA, encaminho os documentos (CAT e Atestados) ao setor de engenharia da SINFRA ,para que sejam analisados e emitido parecer técnico, conforme Termo de referência.

- **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**
- **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Atenciosamente,

Ingridy Soares Leal
Agente de Contratação

CE 013/2026 - REFORMA MERCADO BOM JESUS - SOLIC. PARECER CAPAC. TÉCNICA (LINK EM ANEXO)

Nº 1315 CPL

licitacao@imperatriz.ma.gov.br 24 de setembro de 2026 às 11:58

Para: sinfra@imperatriz.ma.gov.br

Ofício nº 441/2026 - CPL

Imperatriz (MA), 24 de setembro de 2026.

À

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Assunto: Solicitação de Parecer sobre Capacidade Técnica

Senhor Secretário,

Tendo em vista a **Concorrência Eletrônica nº 013/2026, Processo Administrativo nº** 02.10.00.162/2026 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA, encaminho os documentos (CAT e Atestados) ao setor de engenharia da SINFRA ,para que sejam analisados e emitido parecer técnico, conforme Termo de referência.

- **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

- **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Atenciosamente,

Ingridy Soares Leal

Agente de Contratação

Nº 1316 CPL

LINK DOS ARQUIVOS:
https://drive.google.com/drive/folders/1_Kgyh_j3pk0tGJcFXgwALoZPTClmnbuQ?usp=sharing

OFICIO 441.pdf

Nº 1317 CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – SINFRA

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Referência: Ofício nº 441/2026 – CPL

Concorrência Eletrônica: nº 013/2026

Processo Administrativo: nº 02.10.00.162/2026

MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
Comissão Permanente de Licitação CPL
RECEBIDO
02 / 10 / 2026

Empresas analisadas:

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

1. OBJETO DO PARECER

Em atendimento à solicitação da Comissão Permanente de Licitação – CPL, procede-se à análise técnica da documentação de qualificação apresentada pelas empresas participantes da Concorrência Eletrônica nº 013/2026, Processo Administrativo nº 02.10.00.162/2026.

O objeto do certame consiste na contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA. O valor total estimado constante do instrumento convocatório é de R$ 1.278.997,55.

O Edital estabeleceu a abertura da sessão para 24 de setembro de 2026, às 09h00, data considerada como referência para avaliação da validade temporal da documentação apresentada.

O presente parecer restringe-se aos aspectos técnicos da habilitação, especialmente quanto ao registro perante o CREA, responsáveis técnicos indicados, capacidade técnico-operacional, capacidade técnico-profissional, CATs, CAOs, ARTs, atestados, compatibilidade dos serviços anteriormente executados, atendimento dos quantitativos mínimos exigidos e coerência da documentação técnica apresentada.

Nº 1318 CPL

A apreciação dos efeitos jurídicos ou administrativos das constatações aqui registradas, bem como a decisão definitiva quanto à habilitação das licitantes, permanece sob competência do Agente de Contratação e das demais autoridades responsáveis pelo procedimento.

2. CRITÉRIOS DA ANÁLISE TÉCNICA

2.1 Capacidade técnico-operacional

O Projeto Básico estabelece que a licitante deverá comprovar aptidão operacional para execução de serviços de características e complexidade compatíveis com o objeto da contratação.

O item 15.7.5 estabelece que A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto básico, conforme certidão ou atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução dos serviços objeto da licitação, devidamente registrado e acompanhado da Certidão de Acervo Operacional – **CAO**

. Prova de registro da pessoa jurídica licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, relativo à sua atividade de prestação de serviços compatíveis com o objeto, acompanhada de certidão de regularidade ou quitação exigida pelo item 15.7.19

Dessa forma, para a presente análise foi considerada não apenas a similaridade geral das obras executadas, mas também a forma documental estabelecida no instrumento convocatório.

Certidão de Quitação do Profissional mencionado acima junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA exigida pelo item 15.7.20.

Nº 1319 CPL

2.2 Capacidade técnico-profissional

O item 15.7 exige comprovação da capacidade técnico-profissional mediante Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, acompanhada de atestado que demonstre experiência do profissional indicado para a execução do objeto.

O item 15.7.6 definiu duas parcelas mínimas:

Serviço	Unidade	Quantidade mínima
Telhamento com telha metálica termoacústica E= 30 MM, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	m²	244,08
Execução de piso industrial de concreto armado, FCK = 20 MPA, espessura de 14,0 cm. AF_04/2022	m²	216,69

Os quantitativos acima constituem os parâmetros utilizados para a análise individual das empresas.

O edital também exige registro da empresa e do profissional perante o respectivo conselho profissional, comprovação do vínculo do responsável técnico e declaração formal da equipe técnica especializada.

3. METODOLOGIA

A análise foi realizada mediante confrontação entre o Edital/Projeto Básico vigente e a documentação efetivamente disponibilizada pelas duas licitantes.

Foram examinadas as Certidões de Registro e Quitação perante o CREA, CATs, CAOs, ARTs, atestados de capacidade técnica, planilhas vinculadas aos atestados, declarações de equipe técnica, documentos de vínculo profissional e demais documentos considerados pertinentes à qualificação técnica.

Para fins quantitativos, buscou-se manter correspondência entre as características dos serviços exigidos e aquelas constantes dos acervos apresentados. Serviços de características técnicas distintas não foram automaticamente considerados equivalentes.

Quando determinado documento ou serviço é indicado como **"não localizado"**, a expressão significa que não foi identificado no conjunto documental disponibilizado para a presente análise, não implicando afirmação de sua inexistência fora dos autos examinados.

Nº 1320 CPL

4. ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 31.962.032/0001-00

4.1 Registro perante o CREA e responsável técnico

A empresa apresentou documentação de registro perante o CREA-MA, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior, registro nº 1117465837 exigida pelo ítem 15.7.20.

A Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica nº 960546/2026 foi emitida em 11/09/2026 e possuía validade até 10/03/2027, encontrando-se, portanto, válida na data estabelecida para a abertura do certame exigida pelo ítem 15.7.19.

Também foram apresentados documentos destinados à demonstração do vínculo e da responsabilidade técnica do profissional perante a empresa.

4.2 Capacidade técnico-operacional

A ALLIANCE apresentou a Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 961178/2026, emitida pelo CREA-MA em nome da empresa exigida pelo ítem 15.7.5

Sob o aspecto documental, verifica-se a apresentação da CAO exigida para comprovação da capacidade técnico-operacional.

4.3 Capacidade técnico-profissional

Foi apresentada a CAT nº 830158/2020, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20200318159; a CAT nº 831979/2020, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20190288972; a CAT nº 862216/2022, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20210487834; a CAT nº 866107/2022, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20220527437; a CAT nº 871395/2022, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20220533471; a CAT nº 877223/2022, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20220597960; a CAT nº 880904/2023, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20230612785; a CAT nº 880906/2023, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada

Nº 1321 CPL

à ART nº MA20230610680; a CAT nº 894933/2023, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20230637726; a CAT nº 895098/2023, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20230693227; a CAT nº 895242/2023, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20220503269; a CAT nº 895408/2023, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20220592090; a CAT nº 895996/2023, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20220555833; a CAT nº 916132/2024, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20240744212; a CAT nº 919276/2025, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20240847007; a CAT nº 919276/2025, emitida em nome do Engenheiro Civil Paulo Adean Nunes Junior e vinculada à ART nº MA20240847007

O confronto quantitativo resulta no seguinte:

Parcela	Exigência editalícia	Quantidade comprovada	Resultado
Telhamento com telha metálica termoacústica E= 30 MM, com até 2 águas, incluso içamento	244,08 m²	1.045,82 m²	ATENDE
Execução de piso industrial de concreto armado, FCK = 20 MPA	216,69 m²	581,37m²	ATENDE

Assim, sob o critério técnico e quantitativo, verifica-se que atende integralmente as duas parcelas mínimas estabelecidas pelo Projeto Básico.

4.4 Conclusão individual – ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

A Alliance Comercio e Serviços de Engenharia Ltda apresentou registro profissional, responsável técnico identificado, CAT e CAO e atendeu integralmente aos quantitativos mínimos estabelecidos pelo edital.

Nº 1322 CPL

Os quantitativos apresentados são superiores aos mínimos previstos para as duas parcelas estabelecidas no item 15.7.6

PARECER TÉCNICO: A LICITANTE ATENDE AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUANTO À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ANALISADOS.

5.MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 03.938.934/0001-67

5.1 Registro e responsável técnico

A empresa apresentou documentação de registro perante o CREA-MA, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Cidson Carly Di Franco Matos da Silva, registro nº 1502047705.

As Certidões de Registro e Quitação da empresa e do referido profissional não foram apresentadas no conjunto documental.

5.2 Capacidade técnico-profissional

A MARAUTO apresentou a CAT nº 796927/2018, vinculada ao Engenheiro Civil Cidson Carly Di Franco Matos da Silva e vinculada à ART nº MA20170124711; a CAT nº 857519/2021, vinculada ao Engenheiro Civil Cidson Carly Di Franco Matos da Silva e vinculada à ART nº MA20210481304; a CAT nº 871334/2022, vinculada ao Engenheiro Civil Cidson Carly Di Franco Matos da Silva e vinculada à ART nº MA20210477104; a CAT nº 881810/2023, vinculada ao Engenheiro Civil Cidson Carly Di Franco Matos da Silva e vinculada à ART nº MA20230620702.

Nº 1323 CPL

O confronto dos serviços localizados resulta em:

Parcela	Exigência editalícia	Quantidade localizada	Resultado
Telhamento com telha metálica termoacústica E= 30 MM, com até 2 águas, incluso içamento	244,08 m²	480,19 m²	ATENDE
Execução de piso industrial de concreto armado, FCK = 20 MPA	216,69 m²	0 m²	NÃO COMPROVADA

A documentação demonstra quantitativos suficientes para uma das duas parcelas.

Entretanto, não foi identificado, no acervo considerado, serviço individualizado de Execução de piso industrial de concreto armado, conforme exigido pelo item 15.7.6.

5.3 Capacidade técnico-operacional

Para a capacidade técnico-operacional, o edital exige apresentação de atestado acompanhado de Certidão de Acervo Operacional – CAO.

No conjunto documental analisados da Marauto Empreendimentos foram localizados CAT, atestado e ART referentes, mas não foram localizadas Certidão de Acervo Operacional – CAO correspondente e as Certidões de Registro e Quitação da empresa e do referido profissional.

Dessa forma, apesar de o atestado indicar características mínimas superiores ao estabelecido no edital em um dos itens, não se considera demonstrada integralmente a capacidade técnico-operacional na forma documental especificamente determinada pelo item 15.7.6.

5.4 Ressalva referente a execução de Piso Industrial

A CAT apresentada contém ressalva quanto ao item 15.7.6 completo do atestado, correspondente a execução de piso industrial, que não integra o acervo técnico-profissional considerado pelo CREA para o referido engenheiro.

Nº 1324 CPL

5.5 Conclusão individual – MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

A Marauto Empreendimentos apresenta experiência anterior diretamente compatível com o objeto e quantitativos suficientes para uma das duas parcelas técnicoprofissionais analisadas. Contudo, não foi localizada comprovação especifica da parcela Execução de Piso Industrial– mínimo de 216,69 m², bem como não foi localizada a Certidão de Acervo Operacional – CAO, exigida pelo item 15.7.5. Prova de registro da pessoa jurídica licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, relativo à sua atividade de prestação de serviços compatíveis com o objeto, acompanhada de certidão de regularidade ou quitação exigida pelo item 15.7.19 e Certidão de Quitação do Profissional mencionado acima junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA exigida pelo item 15.7.20

PARECER TÉCNICO: NÃO ATENDE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA, DIANTE DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DA PROVA DE QUITAÇÃO PJ E PF; E DA PARCELA DE EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL.

Documento assinado digitalmente
gov.br VITOR YURI DUARTE DE MEIRELES
Data: 02/10/2024 12:08:56-0300
Verifique em https://verificar.iti.gov.br

VITOR YURI DUARTE DE MEIRELES

Assessor de Gabinete III

Matrícula nº 85461-6

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINFRA

Nº 1325 CPL

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026
Processo Administrativo: Nº 02.10.00.162/2026
Órgão Licitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA

Pregão Eletrônico Nº013/2026 / Processo Administrativo Nº 02.10.00.162/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPOSTA DE PREÇOS
Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação

Descrição do Lote	Descrição do Item	Quantidade	Marca	Unidade de medida	Valor proposto	Valor Total
Lote 01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	300	Serviço	H	161,09	R$ 48.327,0000
Lote 01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960	Serviço	H	40	R$ 38.400,0000
Lote 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,5	Serviço	M2	603,69	R$ 2.716,6050
Lote 01	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	112,2	Serviço	M2	122,29	R$ 13.720,9380
Lote 01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	22	Serviço	M	70,86	R$ 1.558,9200

Lote 01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4	Serviço	MÊS	1.160,94	R$ 4.643,7600
Lote 01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4	Serviço	MÊS	1.451,16	R$ 5.804,6400
Lote 01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3,24	Serviço	M2	25,9	R$ 83,9160
Lote 01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	11,41	Serviço	M3	63,78	R$ 727,7298
Lote 01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	25,07	Serviço	M3	224,48	R$ 5.627,7136
Lote 01	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,83	Serviço	M3	181,34	R$ 150,5122
Lote 01	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	400	Serviço	M2	8,73	R$ 3.492,0000
Lote 01	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	400	Serviço	M2	4,05	R$ 1.620,0000
Lote 01	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	550	Serviço	M	0,66	R$ 363,0000
Lote 01	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6	Serviço	UN	1,8	R$ 10,8000
Lote 01	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	40	Serviço	UN	2,21	R$ 88,4000
Lote 01	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	85,99	Serviço	M2	10,86	R$ 933,8514
Lote 01	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	17,56	Serviço	M	5,3	R$ 93,0680

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	50	Serviço	M	0,58	R$ 29,0000
Lote 01	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	4	Serviço	UN	128,01	R$ 512,040 0
Lote 01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	50	Serviço	M	23,71	R$ 1.185,5 000
Lote 01	REMOÇÃO DO REBOCO	450	Serviço	M2	19,49	R$ 8.770,5 000
Lote 01	BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM	166,4	Serviço	M3	54,2	R$ 9.018,8 800
Lote 01	ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	56,33	Serviço	M3	189,64	R$ 10.682, 4212
Lote 01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	433,3 8	Serviço	M2	10,69	R$ 4.632,8 322
Lote 01	REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	13,74	Serviço	M3	99,6	R$ 1.368,5 040
Lote 01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	29	Serviço	M3	106	R$ 3.074,0 000
Lote 01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	26,28	Serviço	M2	26,41	R$ 694,054 8
Lote 01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	98,08	Serviço	M2	87,2	R$ 8.552,5 760
Lote 01	CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	15,26	Serviço	M3	800,45	R$ 12.214, 8670
Lote 01	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	15,26	Serviço	M3	337,23	R$ 5.146,1 298
Lote 01	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	56	Serviço	KG	22,41	R$ 1.254,9 600

Nº 1328 CPL

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	375	Serviço	KG	15,66	R$ 5.872,5000
Lote 01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	65,06	Serviço	M2	40,25	R$ 2.618,6650
Lote 01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	54,53	Serviço	M2	72,28	R$ 3.941,4284
Lote 01	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_08/2025	54,53	Serviço	M2	259,99	R$ 14.177,2547
Lote 01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	253,41	Serviço	M2	73,16	R$ 18.539,4756
Lote 01	CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	24,73	Serviço	M3	800,45	R$ 19.795,1285
Lote 01	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	24,73	Serviço	M3	46,68	R$ 1.154,3964
Lote 01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	424	Serviço	KG	15,8	R$ 6.699,2000
Lote 01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15	Serviço	KG	14,79	R$ 221,8500
Lote 01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1	Serviço	KG	13,84	R$ 13,8400
Lote 01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1408	Serviço	KG	12,29	R$ 17.304,3200

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.092/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	78	Serviço	KG	10,28	R$ 801,8400
Lote 01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	13,56	Serviço	M2	40,25	R$ 545,7900
Lote 01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	284,81	Votoran tim Cimentos	M2	117,55	R$ 33.479,4155
Lote 01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	68,98	Votoran tim Cimentos	M2	306,64	R$ 21.152,0272
Lote 01	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	24,78	Quartzolit	M2	1.173,95	R$ 29.090,4810
Lote 01	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	55	Gerdau	M	88,5	R$ 4.867,5000
Lote 01	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	9,4	Gerdau	M	67,95	R$ 638,7300
Lote 01	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	9	Serviço	M2	388,8	R$ 3.499,2000
Lote 01	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	1	Sopranno	UN	222,35	R$ 222,3500
Lote 01	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	6,9	Alcoa	M2	955,65	R$ 6.593,9850
Lote 01	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	76,3	Tecnoportas	M²	398,51	R$ 30.406,3130

Nº 1330 CPL

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	6,72	Belmetal	M2	892,38	R$ 5.996,7936
Lote 01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	5,76	Durapá	UN	1.545,90	R$ 8.904,3840
Lote 01	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	4,8	Blindex	M²	1.011,33	R$ 4.854,3840
Lote 01	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	2,55	Alcoa	M2	955,65	R$ 2.436,907$
Lote 01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	433,38	Plasbil	M2	95,5	R$ 41.387,7900
Lote 01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	488,71	Gerdau	M2	59,16	R$ 28.912,0836
Lote 01	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	488,71	Tuper	M2	270,21	R$ 132.054,3291
Lote 01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	85,91	Gerdau	M	90,55	R$ 7.779,1505
Lote 01	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	70,85	Gerdau	M	65,74	R$ 4.657,6790
Lote 01	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	137,5	Serviço	M	351,88	R$ 48.383,5000

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	433,38	Serviço	M2	52,54	R$ 22.769,7852
Lote 01	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	21,66	Votoran tim Ciment os	M3	893,55	R$ 19.354,2930
Lote 01	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	433,38	Serviço	M2	199,41	R$ 86.420,3058
Lote 01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	92,69	Serviço	M2	127,65	R$ 11.831,8785
Lote 01	ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	1,58	Serviço	M3	189,64	R$ 299,6312
Lote 01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	2	Serviço	UN	892,69	R$ 1.785,3800
Lote 01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	50	Serviço	M	49,6	R$ 2.480,0000
Lote 01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	28,5	Serviço	M	47,58	R$ 1.356,0300
Lote 01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	200	Ceral Pisos	M	12,15	R$ 2.430,0000
Lote 01	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	12,8	Concre norte	M2	143,65	R$ 1.838,7200
Lote 01	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	59,75	Wat Plast	M	211,6	R$ 12.643,1000

Nº 1332 CPL

Lote 01	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) -REV 01_01/2022	87,25	Wat Plast	M	195,45	R$ 17.053,0125
Lote 01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	1019,62	Votoran tim Ciment os	M2	6,3	R$ 6.423,6060
Lote 01	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	748,15	Votoran tim Ciment os	M2	44,85	R$ 33.554,5275
Lote 01	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	271,47	Votoran tim Ciment os	M2	44,08	R$ 11.966,3976
Lote 01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	271,47	Votoran tim Ciment os	M2	135,8	R$ 36.865,6260
Lote 01	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	38,3	Votoran tim Ciment os	M2	678,91	R$ 26.002,2530
Lote 01	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020	3	TAF Plásticos	UN	49,59	R$ 148,7700
Lote 01	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	3	Intelli	UN	102,38	R$ 307,1400
Lote 01	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	1	Serviço	UN	227,45	R$ 227,4500
Lote 01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13	Krona	UN	31,81	R$ 413,5300
Lote 01	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5	Krona	UN	47,95	R$ 239,7500

Lote 01	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21	Tramontina	UN	50,85	R$ 1.067,8500
Lote 01	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26	Tramontina	UN	38,1	R$ 990,6000
Lote 01	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30	Tramontina	UN	33,15	R$ 994,5000
Lote 01	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	Tramontina	UN	50,58	R$ 50,5800
Lote 01	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4	Clamper	UN	55,41	R$ 221,6400
Lote 01	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	12	Sopranno	UN	132,99	R$ 1.595,8800
Lote 01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14	Sopranno	UN	9,28	R$ 129,9200
Lote 01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12	Sopranno	UN	9,28	R$ 111,3600
Lote 01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5	Sopranno	UN	10,3	R$ 51,5000
Lote 01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1	Sopranno	UN	11,43	R$ 11,4300
Lote 01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1	Sopranno	UN	13,21	R$ 13,2100

Lote 01	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12	Sopran o	UN	63,84	R$ 766,080 0
Lote 01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150	Sil	M	3,26	R$ 489,000 0
Lote 01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1550	Sil	M	4,65	R$ 7.207,5 000
Lote 01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	700	Sil	M	7,56	R$ 5.292,0 000
Lote 01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	180	Sil	M	10,6	R$ 1.908,0 000
Lote 01	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	12	Sil	M	56,45	R$ 677,400 0
Lote 01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	13	Tigre	UN	108,89	R$ 1.415,5 700
Lote 01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	550	Krona	M	26,28	R$ 14.454, 0000
Lote 01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12	Krona	M	11,14	R$ 133,680 0
Lote 01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	60	Krona	M	16,1	R$ 966,000 0
Lote 01	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	90	Krona	M	71,04	R$ 6.393,6 000
Lote 01	CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	2	Krona	UN	75,23	R$ 150,460 0

Nº 1335 CPL

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	1	Real Perfil	UN	48,05	R$ 48,0500
Lote 01	COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	2	Real Perfil	UN	44,3	R$ 88,6000
Lote 01	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	50	Elgin	UN	104,85	R$ 5.242,5 000
Lote 01	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1	TAF Caixas	UN	11.468 ,59	R$ 11.468, 5900
Lote 01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,23	Serviço	M3	93,94	R$ 115,546 2
Lote 01	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	1,23	Serviço	M3	145,81	R$ 179,346 3
Lote 01	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D1S A 25mm (1/2" A 1")	120	Serviço	M	9,14	R$ 1.096,8 000
Lote 01	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	120	Serviço	M	7,2	R$ 864,000 0
Lote 01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	42	Krona	M	10,83	R$ 454,860 0
Lote 01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	90	Krona	M	12,48	R$ 1.123,2 000
Lote 01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60	Krona	M	18,25	R$ 1.095,0 000
Lote 01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24	Krona	M	24,48	R$ 587,520 0
Lote 01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	3	Krona	M	19,35	R$ 58,0500

Lote 01	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9	Krona	UN	7,96	R$ 71,6400
Lote 01	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D 40X32mm (1 1/4"X1")	2	Krona	UN	17,26	R$ 34,5200
Lote 01	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7	Krona	UN	10,18	R$ 71,2600
Lote 01	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	Krona	UN	8,86	R$ 8,8600
Lote 01	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13	Krona	UN	11,78	R$ 153,1400
Lote 01	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	Krona	UN	15,39	R$ 61,5600
Lote 01	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1	Krona	UN	16,61	R$ 16,6100
Lote 01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	29	Krona	UN	9,96	R$ 288,8400
Lote 01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	Krona	UN	13,25	R$ 13,2500
Lote 01	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D 20mmX1/2"	8	Krona	UN	13,25	R$ 106,0000
Lote 01	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15	Krona	UN	12,39	R$ 185,8500
Lote 01	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	7	Krona	UN	13,6	R$ 95,2000

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
Lote 01	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10	Krona	UN	18,3	R$ 183,0000
Lote 01	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9	Krona	UN	23,91	R$ 215,1900
Lote 01	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1	Krona	UN	16,73	R$ 16,7300
Lote 01	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2	Krona	UN	23,13	R$ 46,2600
Lote 01	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2	Krona	UN	30,88	R$ 61,7600
Lote 01	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2	Krona	UN	30,3	R$ 60,6000
Lote 01	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	2	Fortlev	UN	724,69	R$ 1.449,3800
Lote 01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	2,13	Serviço	M3	93,94	R$ 200,0922
Lote 01	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	2,13	Serviço	M3	145,81	R$ 310,5753
Lote 01	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	81	Serviço	M	9,14	R$ 740,3400
Lote 01	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	81	Serviço	M	7,21	R$ 584,0100

Nº 1338 CPL

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.961.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18	Krona	M	21,34	R$ 384,1200
Lote 01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18	Krona	M	25,93	R$ 466,7400
Lote 01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	30	Krona	M	10,36	R$ 310,8000
Lote 01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	36	Krona	M	31,98	R$ 1.151,2800
Lote 01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	96	Krona	M	36,13	R$ 3.468,4800
Lote 01	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3	Krona	UN	74,99	R$ 224,9700
Lote 01	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	Krona	UN	18,24	R$ 36,4800
Lote 01	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5	Krona	UN	74,99	R$ 374,9500
Lote 01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8	Krona	UN	95,99	R$ 767,9200
Lote 01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14	Krona	UN	9,93	R$ 139,0200

Lote 01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30	Krona	UN	14,35	R$ 430,5000
Lote 01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7	Krona	UN	25,1	R$ 175,7000
Lote 01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4	Krona	UN	10,09	R$ 40,3600
Lote 01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14	Krona	UN	14,86	R$ 208,0400
Lote 01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5	Krona	UN	21,46	R$ 107,3000
Lote 01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6	Krona	UN	25,69	R$ 154,1400
Lote 01	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	1	Krona	UN	53,39	R$ 53,3900
Lote 01	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	Krona	UN	23,96	R$ 47,9200
Lote 01	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4	Krona	UN	44,03	R$ 176,1200
Lote 01	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	2	Krona	UN	35,46	R$ 70,9200

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Lote 01	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	Krona	UN	37,18	R$ 74,3600
Lote 01	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	Krona	UN	41,13	R$ 41,1300
Lote 01	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	Krona	UN	14,06	R$ 28,1200
Lote 01	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	Krona	UN	22,3	R$ 44,6000
Lote 01	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4	Krona	UN	35,71	R$ 142,8400
Lote 01	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2	Krona	UN	8,04	R$ 16,0800
Lote 01	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	11	Krona	UN	404,36	R$ 4.447,9600
Lote 01	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60 M	4	Krona	UN	818,85	R$ 3.275,4000
Lote 01	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	4	Serviço	UN	823,66	R$ 3.294,6400
Lote 01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	50	Serviço	M3	93,94	R$ 4.697,0000

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	50	Serviço	M3	145,81	R$ 7.290,5000
Lote 01	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	80	Serviço	M	9,14	R$ 731,2000
Lote 01	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	80	Serviço	M	7,2	R$ 576,0000
Lote 01	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	210	Krona	M	56,56	R$ 11.877,6000
Lote 01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3	Krona	UN	39,24	R$ 117,7200
Lote 01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	22	Krona	UN	38,51	R$ 847,2200
Lote 01	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	11	Krona	UN	62,13	R$ 683,4300
Lote 01	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6	Krona	UN	54,78	R$ 328,6800
Lote 01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	5	Serviço	M3	93,94	R$ 469,7000
Lote 01	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	5	Serviço	M3	145,81	R$ 729,0500
Lote 01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	2	Mocelin	UN	190,18	R$ 380,3600
Lote 01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1	Mocelin	UN	169,54	R$ 169,5400
Lote 01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -	1	Mocelin	UN	521,54	R$ 521,5400

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE					
Lote 01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	11	Elgin	UN	17,2	R$ 189,2000
Lote 01	PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3	Serviço	UN	55,48	R$ 166,4400
Lote 01	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	8,36	Serviço	M	13,89	R$ 116,1204
Lote 01	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1198,15	Serviço	M2	21,44	R$ 25.688,3360
Lote 01	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1198,15	Serviço	M2	15	R$ 17.972,2500
Lote 01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	152,6	Serviço	M2	61,11	R$ 9.325,3860
Lote 01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	Deca	UN	71,93	R$ 143,8600
Lote 01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	Deca	UN	97,31	R$ 194,6200
Lote 01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1	Deca	UN	104,44	R$ 104,4400
Lote 01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	16	Deca	UN	59,28	R$ 948,4800
Lote 01	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. 2cm (COLOCADO)	26,84	Serviço	M2	616,15	R$ 16.537,4660

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.963.092/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13	Tramontina	UN	183,78	R$ 2.389,1400
Lote 01	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6	Tramontina	UN	138,69	R$ 832,1400
Lote 01	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1	Tramontina	UN	258,81	R$ 258,8100
Lote 01	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6	Tramontina	UN	455,34	R$ 2.732,0400
Lote 01	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	1	Tramontina	UN	722,63	R$ 722,6300
Lote 01	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	7	Docol	UN	32,21	R$ 225,4700
Lote 01	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1	Docol	UN	303,73	R$ 303,7300
Lote 01	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	2	Docol	UN	324,36	R$ 648,7200
Lote 01	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1	Docol	UN	292,24	R$ 292,2400
Lote 01	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13	Docol	UN	150,41	R$ 1.955,3300

Nº 1344 CPL

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção
CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

Lote 01	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	9	Serviço	M2	4,61	R$ 41,4900
Lote 01	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	271,47	Serviço	M2	2,88	R$ 781,8336
Lote 01	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	5,75	Tupy	M	320,61	R$ 1.843,5075
Lote 01	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m	48,64	Tupy	M2	466,6	R$ 22.695,4240
Lote 01	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. 6mm	48,64	Tupy	M2	168,84	R$ 8.212,3776
TOTAL:	UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					R$ 1.236.296,7880

O valor total proposto para o item é de R$ 1.236.296,7880. UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, **bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos** **trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções** **coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e** **que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório**
PROPONENTE:
Empresa: ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.962.032/0001-00
Endereço: AVENIDA LIBERDADE, N 212-VILA IPIRANGA - CEP:65908-069
E-mail: allianceimperatriz@gmail.com
Telefone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:
NOME: Paulo Adean Nunes Júnior
CPF: 017.459.953-66
RG: 0270171220044 SESP/MA
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Casado
PROFISSÃO: Empresário

Nº 1345 CPL

ALLIANCE
Engenharia e Materiais de Construção

CNPJ:31.962.032/0001-00. Fone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922

ENDEREÇO:Rua Dezessete de Abril, nº 10, Complemento Letra A, Bairro Jardim São Luís , CEP:65.913-170	
Dados Bancários:	
Nome da Instituição: Banco do Brasil	
Agência: 3280-8	
Conta corrente: 106363-4	
Email: allianceimperatriz@gmail.com	
Telefone: (99)9.8184-9876 / (99)9.8184-9922	
***prazo de validade da proposta:** O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.*	
***prazo de entrega:** O O fornecimento dos materiais será realizado de forma parcelada, devendo a entrega ocorrer no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento de Compras e devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, conforme as solicitações da Secretaria requisitante, que indicará as quantidades e os locais de entrega, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.*	
***prazo de pagamento:**A Nota Fiscal/Fatura deverá ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês do fornecimento e aceite definitivo dos produtos, acompanhado de ofício de encaminhamento e contendo todas as informações fiscais necessárias à sua quitação, conforme a legislação vigente. O pagamento será efetuado em favor da empresa CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente indicada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pela Secretaria requisitante, atestando o fornecimento do objeto.* *definitivo dos equipamentos e materiais.*	
ALLIANCE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO *CNPJ: 31.962.032/0001-00* *PAULO ADEAN NUNES JÚNIOR* *CPF 017.459.953- 66*	

Imperatriz-MA, 05 de Outubro de 2026

ALLIANCE COMÉRCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100

Assinado de forma digital por ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100
Dados: 2026.10.05 13:52:44 -03'00'

Nº 1246
CPL

RESUMO DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025	L.S. Horis: 66,31%
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 66,00%
LICITANTE:	ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	31.962.032/0001-00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 96.727,00	7,82%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 28.444,86	2,30%
3	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS	R$ 32.706,81	2,65%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 16.683,76	1,35%
5	INFRAESTRUTURA	R$ 39.427,75	3,19%
6	SUPERESTRUTURA	R$ 83.194,52	6,73%
7	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R$ 89.228,15	7,22%
8	ESQUADRIAS	R$ 62.814,32	5,08%
9	FORRO	R$ 41.357,79	3,35%
10	COBERTURA	R$ 221.760,74	17,94%
11	PISO	R$ 180.262,14	14,58%
12	REVESTIMENTOS	R$ 114.812,41	9,29%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 66.631,63	5,39%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 8.293,30	0,67%
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 33.448,98	2,71%
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 15.053,48	1,22%
17	INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO	R$ 1.563,29	0,13%
18	PINTURA	R$ 52.965,97	4,29%
19	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R$ 28.289,12	2,29%
20	SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES	R$ 33.574,63	2,72%
	VALOR TOTAL:	R$ 1.236.396,7800	100,00%

ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.962.032/0001-00

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117485837

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00% L.S. Hora: 96,31% L.S. Mês: 58,88%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**R$ 86.727,0000**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R$ 128,87	R$ 32,22	R$ 161,09	R$ 48.327,0000
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R$ 32,00	R$ 8,00	R$ 40,00	R$ 38.400,0000
2	**SERVIÇOS INICIAIS**						**R$ 28.444,8630**
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R$ 482,95	R$ 120,74	R$ 603,69	R$ 2.716,6050
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	112,20	R$ 97,83	R$ 24,46	R$ 122,29	R$ 13.720,9380
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	22,00	R$ 56,69	R$ 14,17	R$ 70,86	R$ 1.558,9200
2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	4,00	R$ 928,75	R$ 232,19	R$ 1.160,94	R$ 4.643,7600
2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	4,00	R$ 1.160,93	R$ 290,23	R$ 1.451,16	R$ 5.804,6400
3	**DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS**						**R$ 32.706,9118**
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,24	R$ 20,72	R$ 5,18	R$ 25,90	R$ 83,9160
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,41	R$ 51,02	R$ 12,76	R$ 63,78	R$ 727,7298
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,07	R$ 179,58	R$ 44,90	R$ 224,48	R$ 5.627,7136
3.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,83	R$ 145,07	R$ 36,27	R$ 181,34	R$ 150,5122
3.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	400,00	R$ 6,98	R$ 1,75	R$ 8,73	R$ 3.492,0000
3.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	400,00	R$ 3,24	R$ 0,81	R$ 4,05	R$ 1.620,0000
3.7	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	550,00	R$ 0,53	R$ 0,13	R$ 0,66	R$ 363,0000
3.8	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	R$ 1,44	R$ 0,36	R$ 1,80	R$ 10,8000
3.9	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40,00	R$ 1,77	R$ 0,44	R$ 2,21	R$ 88,4000
3.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	85,99	R$ 8,69	R$ 2,17	R$ 10,86	R$ 933,8514

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 98,31% L.S. Mês: 58,66%
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
				S/ BDI	C/ BDI	BDI	
3.11	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	17,56	R$ 4,24	R$ 1,06	R$ 5,30	R$ 93,0680
3.12	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00	R$ 0,46	R$ 0,12	R$ 0,58	R$ 29,0000
3.13	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	4,00	R$ 102,41	R$ 25,60	R$ 128,01	R$ 512,0400
3.14	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	50,00	R$ 18,97	R$ 4,74	R$ 23,71	R$ 1.185,5000
3.15	REMOÇÃO DO REBOCO	M2	450,00	R$ 15,59	R$ 3,90	R$ 19,49	R$ 8.770,5000
3.16	BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM	M3	166,40	R$ 43,36	R$ 10,84	R$ 54,20	R$ 9.018,8800
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R$ 16.883,7574
4.1	ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	58,33	R$ 151,71	R$ 37,93	R$ 189,64	R$ 10.862,4212
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	433,38	R$ 8,55	R$ 2,14	R$ 10,69	R$ 4.632,8322
4.3	REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	13,74	R$ 79,68	R$ 19,92	R$ 99,60	R$ 1.368,5040
5	INFRAESTRUTURA						R$ 39.427,7526
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	29,00	R$ 84,80	R$ 21,20	R$ 106,00	R$ 3.074,0000
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	26,28	R$ 21,13	R$ 5,28	R$ 26,41	R$ 694,0548
5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	96,06	R$ 69,76	R$ 17,44	R$ 87,20	R$ 8.552,5760
5.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	15,28	R$ 640,36	R$ 160,09	R$ 800,45	R$ 12.214,8670
5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,28	R$ 269,78	R$ 67,45	R$ 337,23	R$ 5.148,1298
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	R$ 17,93	R$ 4,48	R$ 22,41	R$ 1.254,9600
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	375,00	R$ 12,53	R$ 3,13	R$ 15,66	R$ 5.872,5000
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	65,06	R$ 32,20	R$ 8,05	R$ 40,25	R$ 2.618,9650
6	SUPERESTRUTURA						R$ 83.[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	BDI : 25,00%
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	L.S. Hora: 96,31%
CNPJ:	31.962.032/0001-00	L.S. Mês: 56,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	54,53	R$ 57,82	R$ 14,46	R$ 72,28	R$ 3.941,4284
6.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_06/2025	M2	54,53	R$ 207,99	R$ 52,00	R$ 259,99	R$ 14.177,2547
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	253,41	R$ 58,53	R$ 14,63	R$ 73,16	R$ 18.539,4756
6.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	24,73	R$ 640,36	R$ 160,09	R$ 800,45	R$ 19.795,1285
6.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	24,73	R$ 37,34	R$ 9,34	R$ 46,66	R$ 1.154,3964
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	424,00	R$ 12,64	R$ 3,16	R$ 15,80	R$ 6.699,2000
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	R$ 11,83	R$ 2,96	R$ 14,79	R$ 221,8500
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	R$ 11,07	R$ 2,77	R$ 13,84	R$ 13,8400
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.408,00	R$ 9,83	R$ 2,46	R$ 12,29	R$ 17.304,3200
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,00	R$ 8,22	R$ 2,06	R$ 10,28	R$ 801,8400
6.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2023	M2	13,56	R$ 32,20	R$ 8,05	R$ 40,25	R$ 545,7900
7	ALVENARIA E VEDAÇÃO						R$ 89.228,1537
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	284,81	R$ 94,04	R$ 23,51	R$ 117,55	R$ 33.479,4155
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X60X60CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	68,98	R$ 245,31	R$ 61,33	R$ 306,64	R$ 21.152,0272
7.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	24,76	R$ 939,16	R$ 234,79	R$ 1.173,95	R$ 29.060,4610
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	55,00	R$ 70,80	R$ 17,70	R$ 88,50	R$ 4.867,5000
7.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	9,40	R$ 54,36	R$ 13,59	R$ 67,95	R$ 638,7300
8	ESQUADRIAS						R$ 62.914,3171
8.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	9,00	R$ 311,04	R$ 77,76	R$ 388,80	R$ 3.499,2000
8.2	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM	UN	1,00	R$ 177,88	R$ 44,47	R$ 222,35	R$ 222,3500

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	BDI : 25,00%
LICITANTE:	ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	L.S. Hora: 68,31%
CNPJ:	31.982.032/0001-00	L.S. Mês: 58,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)
				SEM BDI	COM BDI		
	MOLA E PUXADOR. AF_11/2025						
8.3	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,90	R$ 764,52	R$ 191,13	R$ 956,65	R$ 6.593,9850
8.4	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	M²	76,30	R$ 318,81	R$ 79,70	R$ 398,51	R$ 30.406,3130
8.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,72	R$ 713,90	R$ 178,48	R$ 892,38	R$ 5.996,7936
8.6	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,60 X 1,60 A 1,60M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	5,76	R$ 1.238,72	R$ 309,19	R$ 1.548,90	R$ 8.904,3840
8.7	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	MP	4,80	R$ 809,06	R$ 202,27	R$ 1.011,33	R$ 4.854,3840
8.8	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,55	R$ 764,52	R$ 191,13	R$ 956,65	R$ 2.436,9075
9	FORRO						R$ 41.387,7900
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	M2	433,38	R$ 76,40	R$ 19,10	R$ 95,50	R$ 41.387,7900
10	COBERTURA						R$ 221.786,7422
10.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	486,71	R$ 47,33	R$ 11,83	R$ 59,16	R$ 28.912,0836
10.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	486,71	R$ 216,17	R$ 54,04	R$ 270,21	R$ 132.054,3291
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,91	R$ 72,44	R$ 18,11	R$ 90,55	R$ 7.779,1505
10.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,85	R$ 52,59	R$ 13,15	R$ 65,74	R$ 4.657,6790
10.5	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	137,50	R$ 281,50	R$ 70,38	R$ 351,88	R$ 48.383,5000
11	PISO						R$ 186.262,1342
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	433,38	R$ 42,03	R$ 10,51	R$ 52,54	R$ 22.769,7852
11.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	M3	21,66	R$ 714,84	R$ 178,71	R$ 893,55	R$ 19.354,2930
11.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	M2	433,38	R$ 159,53	R$ 39,88	R$ 199,41	R$ 86.429,2058

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00% L.S. Hora: 94,31% L.S. Mês: 58,66%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.992.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	92,69	R$ 102,12	R$ 25,53	R$ 127,65	R$ 11.831,6785
11.5	ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	1,58	R$ 151,71	R$ 37,93	R$ 189,64	R$ 299,6312
11.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	R$ 714,15	R$ 178,54	R$ 892,69	R$ 1.785,3800
11.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	50,00	R$ 39,68	R$ 9,92	R$ 49,60	R$ 2.480,0000
11.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	28,50	R$ 38,06	R$ 9,52	R$ 47,58	R$ 1.356,0300
11.9	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	200,00	R$ 9,72	R$ 2,43	R$ 12,15	R$ 2.430,0000
11.10	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	12,80	R$ 114,92	R$ 28,73	R$ 143,65	R$ 1.838,7200
11.11	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	M	59,75	R$ 169,28	R$ 42,32	R$ 211,60	R$ 12.643,1000
11.12	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) -REV 01_01/2022	M	87,25	R$ 156,36	R$ 39,09	R$ 195,45	R$ 17.053,0125
12	REVESTIMENTOS						R$ 114.812,4101
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.019,82	R$ 5,04	R$ 1,26	R$ 6,30	R$ 6.423,6060
12.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	748,15	R$ 35,88	R$ 8,97	R$ 44,85	R$ 33.554,5275
12.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	271,47	R$ 35,26	R$ 8,82	R$ 44,08	R$ 11.966,3976
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	271,47	R$ 108,64	R$ 27,16	R$ 135,80	R$ 36.865,8260
12.5	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	36,30	R$ 543,13	R$ 135,78	R$ 678,91	R$ 26.002,2630
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 65.531,8325
13.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 39,67	R$ 9,92	R$ 49,59	R$ 148,7700
13.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R$ 81,90	R$ 20,48	R$ 102,38	R$ 307,1400
13.3	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	1,00	R$ 181,98	R$ 45,49	R$ 227,46	R$ 227,4500

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Horis: 96,31%
L.S. Mista: 58,86%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	R$ 25,45	R$ 6,36	R$ 31,81	R$ 413,5300
13.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 38,38	R$ 9,59	R$ 47,95	R$ 239,7500
13.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	R$ 40,68	R$ 10,17	R$ 50,85	R$ 1.067,8500
13.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	R$ 30,48	R$ 7,62	R$ 38,10	R$ 990,6000
13.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R$ 26,52	R$ 6,63	R$ 33,15	R$ 994,5000
13.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 40,48	R$ 10,12	R$ 50,58	R$ 50,5800
13.10	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R$ 44,33	R$ 11,08	R$ 55,41	R$ 221,6400
13.11	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	12,00	R$ 106,39	R$ 26,60	R$ 132,99	R$ 1.595,8800
13.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14,00	R$ 7,42	R$ 1,86	R$ 9,28	R$ 129,9200
13.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	R$ 7,42	R$ 1,86	R$ 9,28	R$ 111,3600
13.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 8,24	R$ 2,06	R$ 10,30	R$ 51,5000
13.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 9,14	R$ 2,29	R$ 11,43	R$ 11,4300
13.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 10,57	R$ 2,64	R$ 13,21	R$ 13,2100
13.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	R$ 51,07	R$ 12,77	R$ 63,84	R$ 766,0800
13.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R$ 2,61	R$ 0,65	R$ 3,26	R$ 489,0000
13.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.560,00	R$ 3,72	R$ 0,93	R$ 4,65	R$ 7.207,5000
13.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,00	R$ 6,05	R$ 1,51	R$ 7,56	R$ 5.292,0000
13.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	R$ 8,48	R$ 2,12	R$ 10,60	R$ 1.908,0000
13.22	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	12,00	R$ 45,16	R$ 11,29	R$ 56,45	R$ 677,4000
13.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 06 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	UN	13,00	R$ 87,11	R$ 21,78	R$ 108,89	R$ 1.415,5700

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00% L.S. Hora: 96,31% L.S. Mês: 59,66%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA			PREÇO TOTAL
				S/ BDI	BDI	C/ BDI	
13.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	550,00	R$ 21,02	R$ 5,26	R$ 26,28	R$ 14.454,0000
13.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	R$ 8,91	R$ 2,23	R$ 11,14	R$ 133,6800
13.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$ 12,88	R$ 3,22	R$ 16,10	R$ 966,0000
13.27	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	90,00	R$ 56,83	R$ 14,21	R$ 71,04	R$ 6.393,6000
13.28	CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	2,00	R$ 60,18	R$ 15,05	R$ 75,23	R$ 150,4600
13.29	TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM ,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,00	R$ 38,44	R$ 9,61	R$ 48,05	R$ 48,0500
13.30	COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM,FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2,00	R$ 35,44	R$ 8,86	R$ 44,30	R$ 88,6000
13.31	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	50,00	R$ 83,88	R$ 20,97	R$ 104,85	R$ 5.242,5000
13.32	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 9.174,87	R$ 2.293,72	R$ 11.468,59	R$ 11.468,5900
13.33	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,23	R$ 75,15	R$ 18,79	R$ 93,94	R$ 115,5462
13.34	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1,23	R$ 116,65	R$ 29,16	R$ 145,81	R$ 179,3463
13.35	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	120,00	R$ 7,31	R$ 1,83	R$ 9,14	R$ 1.096,8000
13.36	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1")	M	120,00	R$ 5,76	R$ 1,44	R$ 7,20	R$ 864,0000
14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						R$ 8.283,2975
14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,00	R$ 8,66	R$ 2,17	R$ 10,83	R$ 454,8600
14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	90,00	R$ 9,98	R$ 2,50	R$ 12,48	R$ 1.123,2000
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	R$ 14,60	R$ 3,65	R$ 18,25	R$ 1.095,0000
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	R$ 19,58	R$ 4,90	R$ 24,48	R$ 587,5200
14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	3,00	R$ 15,48	R$ 3,87	R$ 19,35	R$ 58,0500
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 6,37	R$ 1,59	R$ 7,96	R$ 71,6400

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%
L.S. Horis: 96,31%
L.S. Mis: 58,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO TOTAL
14.7	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32MM (1 1/4"X1")	UN	2,00	R$ 13,81	R$ 3,45	R$ 17,26	R$ 34,5200
14.8	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 8,14	R$ 2,04	R$ 10,18	R$ 71,2600
14.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,09	R$ 1,77	R$ 8,86	R$ 8,8600
14.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R$ 9,42	R$ 2,36	R$ 11,78	R$ 153,1400
14.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 12,31	R$ 3,08	R$ 15,39	R$ 61,5600
14.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$ 13,29	R$ 3,32	R$ 16,61	R$ 16,6100
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	R$ 7,97	R$ 1,99	R$ 9,96	R$ 288,8400
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 10,60	R$ 2,65	R$ 13,25	R$ 13,2500
14.15	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20MMX1/2"	UN	8,00	R$ 10,60	R$ 2,65	R$ 13,25	R$ 106,0000
14.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R$ 9,91	R$ 2,48	R$ 12,39	R$ 185,8500
14.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 10,88	R$ 2,72	R$ 13,60	R$ 95,2000
14.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 14,64	R$ 3,66	R$ 18,30	R$ 183,0000
14.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 19,13	R$ 4,78	R$ 23,91	R$ 215,1900
14.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$ 13,38	R$ 3,35	R$ 16,73	R$ 16,7300
14.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R$ 18,50	R$ 4,63	R$ 23,13	R$ 46,2600
14.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R$ 24,70	R$ 6,18	R$ 30,88	R$ 61,7600
14.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R$ 24,24	R$ 6,06	R$ 30,30	R$ 60,6000
14,24	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 579,75	R$ 144,94	R$ 724,69	R$ 1.449,3800
14.25	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_06/2024	M3	2,13	R$ 75,15	R$ 18,79	R$ 93,94	R$ 200,0922
14.26	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2,13	R$ 116,65	R$ 29,16	R$ 145,81	R$ 310,5753

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00% L.S. Hora: 96,31% L.S. Mês: 58,66%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	VALOR BDI	COM BDI	
14.27	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	81,00	R$ 7,31	R$ 1,83	R$ 9,14	R$ 740,3400
14.28	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1")	M	81,00	R$ 5,77	R$ 1,44	R$ 7,21	R$ 584,0100
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R$ 33.448,8800
15.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	R$ 17,07	R$ 4,27	R$ 21,34	R$ 384,1200
15.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	R$ 20,74	R$ 5,19	R$ 25,93	R$ 466,7400
15.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	30,00	R$ 8,29	R$ 2,07	R$ 10,36	R$ 310,8000
15.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,00	R$ 25,58	R$ 6,40	R$ 31,98	R$ 1.151,2800
15.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	96,00	R$ 28,90	R$ 7,23	R$ 36,13	R$ 3.468,4800
15.6	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 59,99	R$ 15,00	R$ 74,99	R$ 224,9700
15.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 14,59	R$ 3,65	R$ 18,24	R$ 36,4800
15.8	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 59,99	R$ 15,00	R$ 74,99	R$ 374,9500
15.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 76,79	R$ 19,20	R$ 95,99	R$ 767,9200
15.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R$ 7,94	R$ 1,99	R$ 9,93	R$ 139,0200
15.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	R$ 11,48	R$ 2,87	R$ 14,35	R$ 430,5000
15.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 20,08	R$ 5,02	R$ 25,10	R$ 175,7000
15.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 8,07	R$ 2,02	R$ 10,09	R$ 40,3600
15.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R$ 11,89	R$ 2,97	R$ 14,86	R$ 208,0400
15.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 17,17	R$ 4,29	R$ 21,46	R$ 107,3000
15.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 20,55	R$ 5,14	R$ 25,69	R$ 154,1400
15.17	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 42,71	R$ 10,68	R$ 53,39	R$ 53,3900

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 96,31% L.S. Mês: 58,66%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 19,17	R$ 4,79	R$ 23,96	R$ 47,9200
15.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 35,22	R$ 8,81	R$ 44,03	R$ 176,1200
15.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 28,37	R$ 7,09	R$ 35,46	R$ 70,9200
15.21	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 29,74	R$ 7,44	R$ 37,18	R$ 74,3600
15.22	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 32,90	R$ 8,23	R$ 41,13	R$ 41,1300
15.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 11,25	R$ 2,81	R$ 14,06	R$ 28,1200
15.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 17,84	R$ 4,46	R$ 22,30	R$ 44,6000
15.25	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 28,57	R$ 7,14	R$ 35,71	R$ 142,8400
15.26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 6,43	R$ 1,61	R$ 8,04	R$ 16,0800
15.27	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	UN	11,00	R$ 323,48	R$ 80,87	R$ 404,36	R$ 4.447,9600
15.28	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60 M	UN	4,00	R$ 655,08	R$ 163,77	R$ 818,85	R$ 3.275,4000
15.29	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R$ 658,93	R$ 164,73	R$ 823,66	R$ 3.294,6400
15.30	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	50,00	R$ 75,15	R$ 18,79	R$ 93,94	R$ 4.697,0000
15.31	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	50,00	R$ 118,65	R$ 29,16	R$ 145,81	R$ 7.290,5000
15.32	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	80,00	R$ 7,31	R$ 1,83	R$ 9,14	R$ 731,2000
15.33	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1")	M	80,00	R$ 5,76	R$ 1,44	R$ 7,20	R$ 576,0000
16	**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**						R$ 15.053,4000
16.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	210,00	R$ 45,25	R$ 11,31	R$ 56,56	R$ 11.877,6000
16.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 31,39	R$ 7,85	R$ 39,24	R$ 117,7200

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Horis: 96,31%
L.S. Mês: 58,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	C/ BDI	COM BDI	
16.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	22,00	R$ 30,81	R$ 7,70	R$ 38,51	R$ 847,2200
16.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 49,70	R$ 12,43	R$ 62,13	R$ 683,4300
16.5	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 43,82	R$ 10,96	R$ 54,78	R$ 328,6800
16.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,00	R$ 75,15	R$ 18,79	R$ 93,94	R$ 469,7000
16.7	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,00	R$ 116,65	R$ 29,16	R$ 145,81	R$ 729,0500
17	**INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO**						R$ 1.543,2004
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	R$ 152,14	R$ 38,04	R$ 190,18	R$ 380,3600
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	R$ 135,63	R$ 33,91	R$ 169,54	R$ 169,5400
17.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	R$ 417,23	R$ 104,31	R$ 521,54	R$ 521,5400
17.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	R$ 13,76	R$ 3,44	R$ 17,20	R$ 189,2000
17.5	PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 44,38	R$ 11,10	R$ 55,48	R$ 166,4400
17.6	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	8,36	R$ 11,11	R$ 2,78	R$ 13,89	R$ 116,1204
18	**PINTURA**						R$ 52.985,9728
18.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.198,15	R$ 17,15	R$ 4,29	R$ 21,44	R$ 25.688,3360
18.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.198,15	R$ 12,00	R$ 3,00	R$ 15,00	R$ 17.972,2500
18.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	152,60	R$ 48,89	R$ 12,22	R$ 61,11	R$ 9.325,3860
19	**LOUÇAS, METAIS E BANCADAS**						R$ 28.289,1180
19.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 57,54	R$ 14,39	R$ 71,93	R$ 143,8600
19.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 77,85	R$ 19,46	R$ 97,31	R$ 194,6200

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00% L.S. Hora: 96,31% L.S. Mês: 88,66%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 83,55	R$ 20,89	R$ 104,44	R$ 104,4400
19.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	R$ 47,42	R$ 11,86	R$ 59,28	R$ 948,4800
19.5	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2CM (COLOCADO)	M2	26,84	R$ 492,92	R$ 123,23	R$ 616,15	R$ 16.537,4660
19.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	R$ 147,02	R$ 36,76	R$ 183,78	R$ 2.389,1400
19.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R$ 110,95	R$ 27,74	R$ 138,69	R$ 832,1400
19.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 207,05	R$ 51,76	R$ 258,81	R$ 258,8100
19.9	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R$ 364,27	R$ 91,07	R$ 455,34	R$ 2.732,0400
19.10	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,00	R$ 578,10	R$ 144,53	R$ 722,63	R$ 722,6300
19.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R$ 25,77	R$ 6,44	R$ 32,21	R$ 225,4700
19.12	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 242,98	R$ 60,75	R$ 303,73	R$ 303,7300
19.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 259,49	R$ 64,87	R$ 324,36	R$ 648,7200
19.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 233,79	R$ 58,45	R$ 292,24	R$ 292,2400
19.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	R$ 120,33	R$ 30,08	R$ 150,41	R$ 1.955,3300
20	SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES						R$ 33.674,6327
20.1	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	M2	9,00	R$ 3,69	R$ 0,92	R$ 4,61	R$ 41,4900
20.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	271,47	R$ 2,30	R$ 0,58	R$ 2,88	R$ 781,8336
20.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	5,75	R$ 258,49	R$ 64,12	R$ 320,61	R$ 1.843,5075
20.4	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30M	M2	48,64	R$ 373,28	R$ 93,32	R$ 466,60	R$ 22.695,4240
20.5	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM	M2	48,64	R$ 135,07	R$ 33,77	R$ 168,84	R$ 8.212,3776

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 98,31% L.S. Mês: 50,66%
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
							VALOR TOTAL R$ 1.228.000,00

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.962.032/0001-00

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117465837

Nº 125 CPL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.952.032/0001-00

DATA : 25/09/2023 — L.S. Horis: 96,31%
BDI : 26,00% — L.S. Mês: 56,89%

Nº 1260 CPL

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043482	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 2,84

Mão de Obra						
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 124,20	R$ 124,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 124,20

Serviço						
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,63	R$ 1,63
					TOTAL Serviço:	R$ 1,63
					VALOR:	128,67

1.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,72	R$ 0,72
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043483	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,43

Mão de Obra						
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,98	R$ 27,98
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 27,98

Serviço						
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,59	R$ 0,59
					TOTAL Serviço:	R$ 0,59
					VALOR:	32,00

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Código	Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.882.032/0001-00

DATA : 25/02/2025 — L.S. Horg: 66,31%
BDI : 26,00% — L.S. Mat: 38,69%

00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 430,00	R$ 430,00
00006065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R$ 23,72	R$ 0,26
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R$ 12,71	R$ 0,16
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20630000	R$ 3,85	R$ 12,35
					TOTAL Material:	R$ 442,77

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37280000	R$ 26,82	R$ 9,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11880000	R$ 19,00	R$ 21,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,87

102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R$ 18,63	R$ 9,31
					TOTAL Serviço:	R$ 9,31
					VALOR:	482,95

2.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02948200	R$ 25,44	R$ 0,75
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00737049	R$ 26,30	R$ 0,19
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,94

00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,37057864	R$ 7,56	R$ 10,36
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07503852	R$ 12,26	R$ 0,93
00006194	TABUA *2,5 X 15* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,23348595	R$ 8,00	R$ 17,86
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,65382986	R$ 50,00	R$ 32,68
					TOTAL Material:	R$ 61,85

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82060606	R$ 26,82	R$ 21,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54943753	R$ 19,00	R$ 10,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,62

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00581212	R$ 502,70	R$ 3,42
					TOTAL Serviço:	R$ 3,42
					VALOR:	97,83

2.3. 98069 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R$ 25,44	R$ 0,71
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R$ 26,30	R$ 0,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,89

00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R$ 26,00	R$ 10,72
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R$ 12,47	R$ 1,38
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R$ 5,22	R$ 3,88
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R$ 8,57	R$ 4,71
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02500000	R$ 24,73	R$ 0,83
					TOTAL Material:	R$ 21,32

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 26,62	R$ 19,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 19,00	R$ 13,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,47

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_08/2021	SINAPI	M3	0,00400000	R$ 502,70	R$ 2,01
					TOTAL Serviço:	R$ 2,01
					VALOR:	R$ 58,09

2.4. COMPOR.001 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)

00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R$ 926,75	R$ 926,75
					TOTAL Equipamento:	R$ 926,75
					VALOR:	R$ 926,75

2.5. COMPOR.002 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)

00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R$ 1.160,93	R$ 1.160,93
					TOTAL Equipamento:	R$ 1.160,93

Nº 1563

VALOR:	1.980,88

3.1. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R$ 26,17	R$ 6,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000	R$ 19,00	R$ 14,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 20,72

VALOR:	29,72

3.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R$ 26,31	R$ 9,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R$ 19,00	R$ 41,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 51,02

VALOR:	51,02

3.3. 104769 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24620000	R$ 26,31	R$ 32,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,72850000	R$ 19,00	R$ 146,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 179,58

VALOR:	179,58

3.4. 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	2,50400000	R$ 19,11	R$ 47,85
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	3,24680000	R$ 20,82	R$ 67,92
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 115,77

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20340000	R$ 26,31	R$ 5,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26060000	R$ 19,00	R$ 23,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,30

VALOR:	145,07

3.5. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24670000	R$ 19,00	R$ 4,72

88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000	R$ 25,82	R$ 2,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,88
				VALOR:		6,86

3.6. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R$ 19,00	R$ 2,19
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R$ 25,82	R$ 1,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,24
				VALOR:		3,24

3.7. 104793 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00620000	R$ 33,63	R$ 0,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01780000	R$ 19,00	R$ 0,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,53
				VALOR:		0,53

3.8. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01810000	R$ 26,00	R$ 0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R$ 19,00	R$ 0,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,44
				VALOR:		1,44

3.9. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02038483	R$ 33,63	R$ 0,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05767415	R$ 19,00	R$ 1,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,77
				VALOR:		1,77

3.10. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R$ 26,31	R$ 2,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R$ 19,00	R$ 5,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,69
				VALOR:		8,69

3.11. 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	R$ 19,00	R$ 2,10
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08290000	R$ 25,82	R$ 2,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,24
					VALOR:	4,24

3.12. 97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00690000	R$ 26,00	R$ 0,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	R$ 19,00	R$ 0,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,49
					VALOR:	0,49

3.13. 96533 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 (UN)

5090	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,14020000	R$ 51,10	R$ 7,16
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,17110000	R$ 268,46	R$ 45,93
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 53,09

88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11740000	R$ 18,82	R$ 21,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48980000	R$ 19,00	R$ 28,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 49,32
					VALOR:	102,41

3.14. 902624 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (M)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17561463	R$ 26,31	R$ 4,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35073786	R$ 19,00	R$ 6,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,28

S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00097562	R$ 662,32	R$ 0,64
S00128	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01073196	R$ 657,32	R$ 7,05

TOTAL Serviço:	R$ 7,99
VALOR:	15,87

3.15. COMPOR.003 REMOÇÃO DO REBOCO (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R$ 26,31	R$ 10,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28500000	R$ 19,00	R$ 5,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 15,58
				VALOR:		15,58

3.16. COMPOR.004 BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM (M3)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28334883	R$ 19,00	R$ 5,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,38

5695	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,53181427	R$ 24,80	R$ 37,98
				TOTAL Serviço:		R$ 37,98
				VALOR:		43,36

4.1. COMPOR.005 ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M3)

91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,36913623	R$ 26,01	R$ 9,60
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,39620423	R$ 33,50	R$ 13,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 22,93

00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,48216732	R$ 50,30	R$ 74,55
				TOTAL Material:		R$ 74,55

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95772477	R$ 19,00	R$ 18,19
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 18,19

5695	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,45330012	R$ 24,80	R$ 36,04
				TOTAL Serviço:		R$ 36,04
				VALOR:		181,71

4.2. COMPOR.006 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R$ 19,00	R$ 8,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,55
				VALOR:		8,55

4.3. COMPOR.007 REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (M3)

00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	SINAPI	M3	1,00000000	R$ 34,11	R$ 34,11
					TOTAL Material:	R$ 34,11

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39660000	R$ 19,00	R$ 45,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 45,57
				VALOR:		79,68

5.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96800000	R$ 26,31	R$ 25,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,12600000	R$ 19,00	R$ 59,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 84,80
				VALOR:		84,80

5.2. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 26,31	R$ 4,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05080000	R$ 19,00	R$ 0,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,86

94958	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03380000	R$ 450,48	R$ 15,27
					TOTAL Serviço:	R$ 15,27
				VALOR:		21,13

5.3. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	R$ 25,44	R$ 1,11

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	R$ 26,30	R$ 0,28
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,39

00002992	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 6,78	R$ 0,11
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	R$ 7,58	R$ 5,11
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 13,97	R$ 0,15
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	R$ 15,39	R$ 0,44
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	R$ 2,65	R$ 2,44
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	R$ 12,57	R$ 14,51
					TOTAL Material:	R$ 22,76

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33400000	R$ 25,82	R$ 34,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	R$ 19,00	R$ 11,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 45,61
				VALOR:		68,78

5.4. 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,63040638	R$ 1,06	R$ 0,66
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,86853877	R$ 3,55	R$ 2,37
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 3,06

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,74574232	R$ 120,00	R$ 89,48
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	409,78167530	R$ 1,01	R$ 413,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,82087579	R$ 100,00	R$ 82,08
					TOTAL Material:	R$ 585,41

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29884715	R$ 25,28	R$ 32,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05883141	R$ 19,00	R$ 39,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 71,90
				VALOR:		640,36

5.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,36	R$ 0,51
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 0,90	R$ 0,93
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,44

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45800000	R$ 25,82	R$ 63,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 26,31	R$ 64,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R$ 18,00	R$ 140,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 268,34
					VALOR:	269,78

5.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R$ 0,14	R$ 0,16
					TOTAL Material:	R$ 0,46

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R$ 26,10	R$ 6,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R$ 18,00	R$ 1,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,41

92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,06	R$ 9,06
					TOTAL Serviço:	R$ 9,06
					VALOR:	17,93

5.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R$ 0,14	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,36

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R$ 26,10	R$ 3,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R$ 18,00	R$ 0,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,86

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,32	R$ 8,32
					TOTAL Serviço:	R$ 8,32
					VALOR:	12,53

5.6. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

ITEM		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 12,70	R$ 19,05
					TOTAL Material:	R$ 19,05

88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 26,31	R$ 11,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 19,00	R$ 1,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,16
					VALOR:	32,20

6.1. 103762 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)

ITEM		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "8 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,27800000	R$ 26,00	R$ 7,22
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 6,76	R$ 0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,07800000	R$ 15,39	R$ 1,20
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33700000	R$ 13,55	R$ 4,56
					TOTAL Material:	R$ 13,04

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	R$ 26,62	R$ 22,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	R$ 19,00	R$ 3,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,30

92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,77800000	R$ 13,87	R$ 10,79
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,24500000	R$ 35,47	R$ 8,69
					TOTAL Serviço:	R$ 19,48
					VALOR:	57,82

6.2. 101947 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_03/2025 (M2)

ITEM		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

ALLIANCE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00%	L.S. Horis: 66,31% L.S. Mensal: 58,68%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA		
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		
	CNPJ	31.982.032/0001-00		

Nº 1371 CPL

00043353	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA "30" X 20 X "8" CM (L X C X A) E VIGOTA VTR "12" X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,33772832	R$ 37,96	R$ 50,78
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05360913	R$ 15,39	R$ 0,82
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50081395	R$ 13,55	R$ 33,88
					TOTAL Material:	R$ 85,46

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68818670	R$ 25,82	R$ 17,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49697268	R$ 19,00	R$ 9,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,68

92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	SINAPI	KG	1,61928645	R$ 13,84	R$ 22,41
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,07223732	R$ 716,91	R$ 51,03
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,55104387	R$ 13,87	R$ 21,51
					TOTAL Serviço:	R$ 95,85
					VALOR:	287,99

6.3. 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNXMES	0,25234514	R$ 9,62	R$ 2,42
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	1,01337076	R$ 3,70	R$ 3,74
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXMES	0,50897278	R$ 10,08	R$ 5,09
					TOTAL Equipamento:	R$ 11,25

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00514890	R$ 6,78	R$ 0,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02446202	R$ 15,39	R$ 0,37
					TOTAL Material:	R$ 0,40

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85140842	R$ 25,82	R$ 21,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15578450	R$ 19,00	R$ 2,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,93

92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,13518490	R$ 162,41	R$ 21,96

TOTAL Serviço:	R$ 21,98
VALOR:	88,83

6.4. 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,63040636	R$ 1,08	R$ 0,68
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,66863677	R$ 3,55	R$ 2,37
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,06

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,74574232	R$ 120,00	R$ 89,48
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	409,76157530	R$ 1,01	R$ 413,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,52067679	R$ 100,00	R$ 52,06
					TOTAL Material:	R$ 555,41

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29694715	R$ 25,26	R$ 32,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05683141	R$ 19,00	R$ 39,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 71,60

VALOR:	640,36

9.5. 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R$ 0,38	R$ 0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R$ 0,90	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,12

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 25,62	R$ 5,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 26,31	R$ 5,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R$ 19,00	R$ 25,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,22

VALOR:	37,34

6.6. 92769 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,14	R$ 0,16
					TOTAL Material:	R$ 0,46

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10680000	R$ 26,10	R$ 2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 19,00	R$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,12

92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,06	R$ 9,06
					TOTAL Serviço:	R$ 9,06

VALOR:	12,64

6.7. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R$ 0,14	R$ 0,13
					TOTAL Material:	R$ 0,43

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R$ 26,10	R$ 2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01280000	R$ 19,00	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,30

92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,10	R$ 9,10
					TOTAL Serviço:	R$ 9,10

VALOR:	11,83

6.8. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R$ 0,14	R$ 0,10
					TOTAL Material:	R$ 0,40

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R$ 26,10	R$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 19,00	R$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,63

92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,04	R$ 9,04
					TOTAL Serviço:	R$ 9,04
					VALOR:	11,07

6.9. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,14	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,37

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 26,10	R$ 1,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 19,00	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,14

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,32	R$ 6,32
					TOTAL Serviço:	R$ 6,32
					VALOR:	8,89

6.10. 92783 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R$ 0,14	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,36

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R$ 26,10	R$ 0,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R$ 19,00	R$ 0,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,74

92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,13	R$ 7,13
					TOTAL Serviço:	R$ 7,13
					VALOR:	8,22

6.11. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Nº 1375 CPL

00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 12,70	R$ 19,05
					TOTAL Material:	R$ 19,05

88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42900000	R$ 26,31	R$ 11,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R$ 19,00	R$ 1,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,15
					VALOR:	32,20

1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	32,96331486	R$ 0,60	R$ 19,78
00037295	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00582537	R$ 26,38	R$ 0,15
00034587	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,46933210	R$ 1,32	R$ 0,64
					TOTAL Material:	R$ 20,57

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67577310	R$ 26,31	R$ 49,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93788686	R$ 19,00	R$ 17,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 67,16

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01060218	R$ 595,72	R$ 6,31
					TOTAL Serviço:	R$ 6,31
					VALOR:	94,04

7.2. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

00000666	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS "50 X 50 X 7" CM	SINAPI	UN	4,06216468	R$ 40,00	R$ 162,48
					TOTAL Material:	R$ 162,48

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11323432	R$ 26,31	R$ 55,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05713133	R$ 19,00	R$ 20,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 75,67

100469	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01026337	R$ 696,81	R$ 7,16
					TOTAL Serviço:	R$ 7,16

VALOR:	345,31

7.3. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,78837481	R$ 25,44	R$ 45,52
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09218924	R$ 26,30	R$ 2,42
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 47,94

00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,54410134	R$ 44,59	R$ 24,26
00037586	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,99580813	R$ 2,19	R$ 2,18
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COLUMBIA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	SINAPI	M2	1,07783883	R$ 740,00	R$ 797,67
					TOTAL Material:	R$ 824,11

88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,88156408	R$ 26,17	R$ 49,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94078203	R$ 19,00	R$ 17,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 67,11

VALOR:	888,18

7.4. 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 (M)

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 6,76	R$ 0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,14	R$ 0,84
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R$ 7,56	R$ 1,53
					TOTAL Material:	R$ 2,43

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61200000	R$ 26,31	R$ 16,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R$ 19,00	R$ 5,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,91

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04300000	R$ 565,52	R$ 24,31
92502	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 9,04	R$ 7,14
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,11400000	R$ 131,72	R$ 15,01
					TOTAL Serviço:	R$ 46,46

VALOR:	70,80

7.5. 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 (M)

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 5,76	R$ 0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,14	R$ 0,84
					TOTAL Material:	R$ 0,90

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 26,31	R$ 8,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	R$ 19,00	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,00

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04300000	R$ 565,52	R$ 24,31
92902	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 9,04	R$ 7,14
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R$ 131,72	R$ 10,01
					TOTAL Serviço:	R$ 41,46

VALOR:	54,36

8.1. 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

00011960	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,70500000	R$ 0,13	R$ 0,22
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	R$ 2,09	R$ 4,85
00034380	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	R$ 27,13	R$ 20,29
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30000000	R$ 22,29	R$ 6,69
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 229,59	R$ 229,59
					TOTAL Material:	R$ 261,83

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99777150	R$ 19,00	R$ 18,95
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15650780	R$ 26,17	R$ 30,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 49,21

VALOR:	311,04

8.2. 102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025 (UN)

VALOR:	78,80

7.5. 93187 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 (M)

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 6,75	R$ 0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,14	R$ 0,84
					TOTAL Material:	R$ 0,80

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 26,31	R$ 8,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16800000	R$ 19,00	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,00

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04300000	R$ 565,52	R$ 24,31
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 9,04	R$ 7,14
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R$ 131,72	R$ 10,01
					TOTAL Serviço:	R$ 41,46

VALOR:	54,38

8.1. 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,70500000	R$ 0,13	R$ 0,22
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	R$ 2,09	R$ 4,85
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74500000	R$ 27,13	R$ 20,29
00039981	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30000000	R$ 22,29	R$ 6,69
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 229,59	R$ 229,59
					TOTAL Material:	R$ 261,83

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99777130	R$ 19,00	R$ 18,95
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15650790	R$ 26,17	R$ 30,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 49,21

VALOR:	311,04

8.2. 102169 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025 (UN)

00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 99,91	R$ 99,91
					TOTAL Material:	R$ 99,91

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58058850	R$ 19,00	R$ 30,03
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83204700	R$ 26,17	R$ 47,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 77,97
					VALOR:	177,88

7.3. 100674 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,66023345	R$ 435,65	R$ 679,71
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	27,16834506	R$ 0,10	R$ 2,71
00039981	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,82360086	R$ 22,29	R$ 40,64
					TOTAL Material:	R$ 723,09

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15808219	R$ 26,31	R$ 30,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57904117	R$ 19,00	R$ 11,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 41,46
					VALOR:	764,52

7.4. 090070 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) (M²)

D00090	Porta de enrolar galvanizada (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m²	1,07037099	R$ 225,00	R$ 240,83
					TOTAL Material:	R$ 240,83

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07037099	R$ 26,31	R$ 28,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17740809	R$ 19,00	R$ 22,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 50,53

110142	Argamassa de cimento e areia 1:6	SEDOP	m³	0,05351854	R$ 512,99	R$ 27,45
					TOTAL Serviço:	R$ 27,45
					VALOR:	318,81

8.5. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2026 (M2)

00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	7,58462221	R$ 0,38	R$ 2,87
00038888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	10,74483123	R$ 17,52	R$ 188,24
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 80 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,86843835	R$ 522,48	R$ 448,51
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	1,38482592	R$ 33,74	R$ 46,72
					TOTAL Material:	R$ 686,34

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87032584	R$ 26,31	R$ 22,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24696184	R$ 19,00	R$ 4,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,56
					VALOR:	713,90

8.6. S09692 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE (UN)

I03380	Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0630 - IMAB ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 58,27	R$ 58,27
I03378	Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, inclusive parafuso latão, imab ref. DO0825G00 ou similar	ORSE	un	2,00000000	R$ 187,98	R$ 375,96
I03379	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0619 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0630000-imab e parafusos	ORSE	un	1,00000000	R$ 84,81	R$ 84,81
I03381	Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito ref. PF0660 - IMAB ou similar	ORSE	un	2,00000000	R$ 9,07	R$ 18,14
I060208	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-oco (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz	ORSE	un	1,00000000	R$ 136,83	R$ 136,83
					TOTAL Material:	R$ 674,01

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,55611970	R$ 25,82	R$ 324,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,55501045	R$ 19,00	R$ 238,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 562,71
					VALOR:	1.236,72

8.7. 091512 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (M²)

D00473	Ferragens para esquadria de correr	SEDOP	CJ	1,50665219	R$ 93,77	R$ 141,46
D00394	Vidro temperado incolor e=8mm	SEDOP	m²	1,56406479	R$ 270,41	R$ 428,35
					TOTAL Material:	R$ 569,81

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,28066274	R$ 26,31	R$ 138,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,28028268	R$ 19,00	R$ 100,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.862.032/0001-00

DATA : 25/06/2026
BDI : 26,00%
L.S. Mão: 54,31%
L.S. Mat: 68,89%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 239,25
VALOR:	609,06

8.8. 100674 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Materiais						
00000589	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,56023345	R$ 435,65	R$ 679,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	27,16834505	R$ 0,10	R$ 2,71
00039661	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,82360085	R$ 22,29	R$ 40,64
					TOTAL Material:	R$ 723,06

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15806218	R$ 26,31	R$ 30,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57904117	R$ 19,00	R$ 11,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 41,46
					VALOR:	764,52

9.1. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS (M2)

00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04108084	R$ 14,39	R$ 0,59
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,15069114	R$ 31,00	R$ 35,66
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,45751079	R$ 0,13	R$ 0,31
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01365853	R$ 15,48	R$ 0,21
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03730588	R$ 26,53	R$ 0,98
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,36188992	R$ 1,53	R$ 2,08
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *48 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,03619047	R$ 5,00	R$ 19,09
					TOTAL Material:	R$ 59,52

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66817262	R$ 25,35	R$ 16,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,88
					VALOR:	76,40

10.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS (M2)

Composições Auxiliares

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01599064	R$ 25,67	R$ 0,41
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00793696	R$ 26,30	R$ 0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,61

00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00817039	R$ 106,04	R$ 0,85
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	KG	5,05742505	R$ 7,00	R$ 35,40
					TOTAL Material:	R$ 36,25

88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29471824	R$ 25,35	R$ 7,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15814195	R$ 19,00	R$ 3,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,47
					VALOR:	47,33

10.2. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00123499	R$ 25,67	R$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00061874	R$ 26,30	R$ 0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,05

00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,25842565	R$ 1,75	R$ 7,41
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TÉRMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	M2	1,16666597	R$ 178,13	R$ 206,04
					TOTAL Material:	R$ 213,45

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06329117	R$ 19,00	R$ 1,20
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05715622	R$ 25,82	R$ 1,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,67
					VALOR:	216,17

10.3. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02610011	R$ 25,67	R$ 0,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

CPL

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01882631	R$ 26,30	R$ 0,49
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,16

00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,49754775	R$ 25,68	R$ 38,45
00000661	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01864106	R$ 12,26	R$ 0,22
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00342296	R$ 44,24	R$ 0,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,11552511	R$ 33,74	R$ 3,89
00013386	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,12836123	R$ 64,95	R$ 8,33
					TOTAL Material:	R$ 51,04

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52913354	R$ 19,00	R$ 10,05
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39506736	R$ 25,82	R$ 10,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 20,26

VALOR:	72,44

10.4. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2016 (M)

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02954838	R$ 25,67	R$ 0,68
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01914986	R$ 26,30	R$ 0,50
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,18

00000661	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01160585	R$ 12,26	R$ 0,14
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00232117	R$ 44,24	R$ 0,10
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,52326801	R$ 15,29	R$ 23,29
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,30610433	R$ 33,74	R$ 10,32
00013386	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,08559315	R$ 64,95	R$ 5,55
					TOTAL Material:	R$ 39,40

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34672481	R$ 19,00	R$ 6,58
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21035805	R$ 25,82	R$ 5,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 12,01

VALOR:	52,59

10.5. 101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17995892	R$ 25,44	R$ 4,57
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00004821	R$ 26,50	R$ 0,23
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,80

00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,04557142	R$ 255,00	R$ 266,62
					TOTAL Material:	R$ 266,62

88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19001249	R$ 26,17	R$ 4,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450357	R$ 19,00	R$ 1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,76

87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00803214	R$ 561,06	R$ 3,32
					TOTAL Serviço:	R$ 3,32
					VALOR:	281,50

11.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27042846	R$ 26,31	R$ 7,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09778525	R$ 19,00	R$ 1,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,99

94966	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07341949	R$ 450,48	R$ 33,07
					TOTAL Serviço:	R$ 33,07
					VALOR:	42,06

11.2. 87304 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,58341457	R$ 0,26	R$ 0,92
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08011484	R$ 1,24	R$ 1,35
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.862.032/0001-00

DATA : 25/09/2023
BDI : 25,00%

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,51207206	R$ 120,00	R$ 181,44
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	409,43248995	R$ 1,01	R$ 413,52
					TOTAL Material:	R$ 594,96

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,65252942	R$ 25,28	R$ 117,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 117,61
					VALOR:	714,84

11.3. 103914 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM, AF_04/2022 (M2)

95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP + CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00731707	R$ 10,53	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,07

00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,42883996	R$ 11,46	R$ 4,91
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,15904601	R$ 631,00	R$ 100,35
00006089	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00185760	R$ 12,71	R$ 0,02
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05503410	R$ 2,66	R$ 0,14
00043614	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06870342	R$ 11,13	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 106,16

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03431362	R$ 25,82	R$ 0,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10843988	R$ 26,31	R$ 2,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12087804	R$ 19,00	R$ 2,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,02

97116	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,03132353	R$ 46,70	R$ 1,43
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,07209890	R$ 1,95	R$ 2,09
97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-189. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,70282699	R$ 10,62	R$ 28,70
97117	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,88126511	R$ 17,07	R$ 15,04
					TOTAL Serviço:	R$ 47,26
					VALOR:	159,53

11.4. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material						
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00197322	R$ 6,76	R$ 0,01
00000068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02786724	R$ 12,47	R$ 0,34
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,29017958	R$ 3,85	R$ 1,11
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,23214388	R$ 2,65	R$ 0,61
00007158	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,25610229	R$ 14,94	R$ 18,76
					TOTAL Material:	R$ 20,83

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100645	R$ 25,82	R$ 3,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21844719	R$ 26,31	R$ 5,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36946864	R$ 19,00	R$ 7,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,64

Serviço						
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11433075	R$ 565,52	R$ 64,65
					TOTAL Serviço:	R$ 64,65
					VALOR:	102,12

11.5. COMPOR.005 ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M3)

Equipamento Custo Horário						
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,36911901	R$ 26,01	R$ 9,60
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,39818350	R$ 33,50	R$ 13,33
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 22,93

Material						
00000366	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,48248774	R$ 50,30	R$ 74,56
					TOTAL Material:	R$ 74,56

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95787491	R$ 19,00	R$ 18,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,19

Serviço						
5696	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,45322446	R$ 24,80	R$ 36,03
					TOTAL Serviço:	R$ 36,03
					VALOR:	151,71

Nº 1387

11.6. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (UN)

Materiais						
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02700000	R$ 100,00	R$ 2,70
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,03660600	R$ 12,47	R$ 0,46
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,48000000	R$ 3,85	R$ 28,79
					TOTAL Material:	R$ 31,94

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60400000	R$ 26,31	R$ 94,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,20800000	R$ 19,00	R$ 136,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 231,77

Serviço						
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,86502480	R$ 594,36	R$ 395,28
104858	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,48000000	R$ 114,92	R$ 55,16
					TOTAL Serviço:	R$ 450,44
					VALOR:	714,15

11.7. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Materiais						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 120,00	R$ 0,79
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R$ 26,98	R$ 27,09
					TOTAL Material:	R$ 27,88

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	R$ 26,31	R$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	R$ 19,00	R$ 4,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,40

Serviço						
88529	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	R$ 779,01	R$ 1,40
					TOTAL Serviço:	R$ 1,40
					VALOR:	39,68

11.8. 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X8,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 (M)

Materiais						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 120,00	R$ 0,79
00041680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP "39" CM, "19 X 6,5/8,5" CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	2,67680000	R$ 10,68	R$ 27,52
					TOTAL Material:	R$ 28,31

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19140000	R$ 26,31	R$ 5,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19140000	R$ 19,00	R$ 3,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,66

Serviço						
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00140000	R$ 779,01	R$ 1,09
					TOTAL Serviço:	R$ 1,09
					VALOR:	36,06

1.9. 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M)

Insumo						
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,53920000	R$ 0,82	R$ 0,39
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,18750000	R$ 32,74	R$ 6,13
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09600000	R$ 3,65	R$ 0,32
					TOTAL Material:	R$ 6,84

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06710000	R$ 26,17	R$ 2,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03360000	R$ 19,00	R$ 0,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,88
					VALOR:	9,72

11.10. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Insumo						
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R$ 1,16	R$ 9,98
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,45750000	R$ 9,78	R$ 62,95
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R$ 3,65	R$ 0,87
					TOTAL Material:	R$ 73,81

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	R$ 26,31	R$ 16,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R$ 19,00	R$ 24,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 41,11
					VALOR:	114,92

11.11. S11903 PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 (M)

Insumo						
I12743	Cola especial para piso tátil inox	ORSE	kg	0,18974305	R$ 56,88	R$ 10,79
I12728	Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m)	ORSE	m	1,45956199	R$ 84,04	R$ 122,66
					TOTAL Material:	R$ 133,46

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72978099	R$ 26,31	R$ 19,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87573719	R$ 19,00	R$ 16,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 35,83
					VALOR:	169,28

11.12. 511902 PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) -REV 01_01/2022 (M)

Insumo						
I12743	Cola especial para piso tátil inox	ORSE	kg	0,13667489	R$ 56,88	R$ 7,71
I12729	Piso tátil alerta pinado- Elementos em em ABS revestido de inox (100 peças/m)	ORSE	m	1,04256381	R$ 118,00	R$ 123,06
					TOTAL Material:	R$ 130,77

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52144180	R$ 26,31	R$ 13,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62573028	R$ 19,00	R$ 11,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,59
					VALOR:	156,36

12.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R$ 26,31	R$ 1,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02560000	R$ 19,00	R$ 0,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,27

Serviço						
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 748,03	R$ 2,77
					TOTAL Serviço:	R$ 2,77
					VALOR:	5,04

12.2. 104981 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43648799	R$ 26,31	R$ 11,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21843403	R$ 19,00	R$ 4,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,63

Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,03400099	R$ 596,72	R$ 20,28
					TOTAL Serviço:	R$ 20,28
					VALOR:	35,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.882.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

12.3. 87535 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41662543	R$ 26,31	R$ 11,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20945425	R$ 19,00	R$ 3,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,99

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03405031	R$ 595,72	R$ 20,28
					TOTAL Serviço:	R$ 20,28
					VALOR:	35,26

12.4. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	7,14258844	R$ 0,62	R$ 4,42
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14702217	R$ 3,65	R$ 0,53
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,13280061	R$ 68,00	R$ 77,03
					TOTAL Material:	R$ 81,98

88258	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77233561	R$ 26,17	R$ 20,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33861932	R$ 19,00	R$ 6,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,66
					VALOR:	188,64

12.5. 15.03.50 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO (M2)

D1900000215	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	1,00000000	R$ 543,13	R$ 543,13
					TOTAL Material:	R$ 543,13
					VALOR:	543,13

13.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,56	R$ 30,56
					TOTAL Material:	R$ 30,56

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R$ 26,31	R$ 3,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R$ 19,00	R$ 2,06

Nº 1291

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/08/2026 BDI : 25,00%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.862.032/0001-00	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,70

Serviço						
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,01410000	R$ 242,02	R$ 3,41
					TOTAL Serviço:	R$ 3,41
					VALOR:	39,67

13.2. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material						
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 61,48	R$ 61,48
					TOTAL Material:	R$ 61,48

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 33,63	R$ 13,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 19,00	R$ 7,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,42
					VALOR:	81,90

13.3. C1477 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)

Material						
I1143	EXAUSTOR ELETRICO DOMICILIAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 139,8600	R$ 139,8600
					TOTAL Material:	R$ 139,8600

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R$ 33,6300	R$ 26,9040
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R$ 19,0000	R$ 15,2000
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,1040
					VALOR:	181,96

13.4. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço						
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,17	R$ 16,17
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,28	R$ 9,28
					TOTAL Serviço:	R$ 25,45
					VALOR:	25,45

13.5. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço						

ALLIANCE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.662.032/0001-00

DATA : 25/08/2023
BDI : 26,00%

91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,08	R$ 29,08
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,28	R$ 9,28
					TOTAL Serviço:	R$ 38,36
					VALOR:	38,36

13.6. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço						
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,28	R$ 9,28
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,40	R$ 31,40
					TOTAL Serviço:	R$ 40,68
					VALOR:	40,68

13.7. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço						
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,28	R$ 9,28
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,20	R$ 21,20
					TOTAL Serviço:	R$ 30,48
					VALOR:	30,48

13.8. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço						
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,28	R$ 9,28
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,24	R$ 17,24
					TOTAL Serviço:	R$ 26,52
					VALOR:	26,52

13.9. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço						
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,28	R$ 9,28
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,18	R$ 31,18
					TOTAL Serviço:	R$ 40,46

VALOR:	46,66

13.10. 106027 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

00039466	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 36,25	R$ 36,25
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,12	R$ 1,12
					TOTAL Material:	R$ 37,37

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13244900	R$ 33,63	R$ 4,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13244900	R$ 19,00	R$ 2,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,96

VALOR:	44,33

13.11. ED-8437 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS (UN)

MATED-17016	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR TETRAPOLAR|CORRENTE: 25A|SENSIBILIDADE: 30MA)	un	1,0000000	R$ 89,6800	R$ 89,6800
				TOTAL MATERIAIS:	R$ 89,6800

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2156863	R$ 33,6300	R$ 7,2535
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1078431	R$ 19,0000	R$ 2,0490
ED-34437	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2	un	4,0000000	R$ 1,8500	R$ 7,4000
				TOTAL SERVIÇOS:	R$ 16,7025

Custo Direto Total:	R$ 106,3825
VALOR:	106,39

13,12. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,84	R$ 4,84
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,72	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 5,56

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 33,63	R$ 1,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 19,00	R$ 0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,86

VALOR:	7,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 26,00%

LDL

13.13. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 (UN)

Material						
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,84	R$ 4,84
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,72	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 5,56

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 33,63	R$ 1,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 19,00	R$ 0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,86

VALOR:	7,42

13.14. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 (UN)

Material						
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,84	R$ 4,84
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,94	R$ 0,94
					TOTAL Material:	R$ 5,78

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R$ 33,63	R$ 1,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R$ 19,00	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,46

VALOR:	8,24

13.15. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 (UN)

Material						
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,84	R$ 4,84
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,94	R$ 0,94
					TOTAL Material:	R$ 5,78

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 33,63	R$ 2,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 19,00	R$ 1,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,36

VALOR:	9,14

13.16. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 (UN)

Material						

ALLIANCE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025 BDI : 25,00%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.982.032/0001-00	

00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,84	R$ 4,84
00001873	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,12	R$ 1,12
					TOTAL Material:	R$ 5,96

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08779100	R$ 33,63	R$ 2,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08779100	R$ 19,00	R$ 1,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,61
					VALOR:	10,57

3.17. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 34,02	R$ 34,02
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,12	R$ 3,36
					TOTAL Material:	R$ 37,38

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	R$ 33,63	R$ 8,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	R$ 19,00	R$ 4,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,69
					VALOR:	51,07

13.18. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00001013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 1,11	R$ 1,38
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,08	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 1,41

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R$ 33,63	R$ 0,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R$ 19,00	R$ 0,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,20
					VALOR:	2,61

13.19. 91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 1,75	R$ 2,17
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,08	R$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	51.982.032/0001-60

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

TOTAL Material:	R$ 2,20

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 33,63	R$ 0,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 19,00	R$ 0,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,52

VALOR:	3,72

13.20. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material						
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 3,20	R$ 3,97
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,06	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 33,63	R$ 1,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 19,00	R$ 0,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,05

VALOR:	6,05

13.21. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material						
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 4,65	R$ 5,78
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,06	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 5,81

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R$ 33,63	R$ 1,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R$ 19,00	R$ 0,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,67

VALOR:	8,48

13.22. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material						
00000667	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 41,37	R$ 43,43
					TOTAL Material:	R$ 43,43

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 33,63	R$ 1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 19,00	R$ 0,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,73
VALOR:	46,16

13.23. 170685 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) (UN)

E00452	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 08 disjuntores (s/ barramento)	SEDOP	un	1,00000000	R$ 43,98	R$ 43,98
					TOTAL Material:	R$ 43,98

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 33,63	R$ 33,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 19,00	R$ 9,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 43,13

VALOR:	87,11

13.24. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00002690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,29960672	R$ 3,16	R$ 4,10
					TOTAL Material:	R$ 4,10

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12405336	R$ 33,63	R$ 4,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12405336	R$ 19,00	R$ 2,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,52

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,18146080	R$ 8,81	R$ 10,40
					TOTAL Serviço:	R$ 10,40

VALOR:	21,02

13.25. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R$ 1,84	R$ 1,87
					TOTAL Material:	R$ 1,87

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R$ 33,63	R$ 4,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R$ 19,00	R$ 2,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,04

VALOR:	8,91

Nº 1398

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/08/2026 BDI : 26,00%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.982.032/0001-00	

13.26. 91884 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material						
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 5,48	R$ 5,57
					TOTAL Material:	R$ 5,57

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	R$ 33,63	R$ 4,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	R$ 19,00	R$ 2,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,31

VALOR:	12,88

13.27. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM (M)

Material						
I1049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 9,4600	R$ 9,4600
					TOTAL Material:	R$ 9,4600

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R$ 33,6300	R$ 30,2670
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R$ 19,0000	R$ 17,1000
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,3670

VALOR:	56,83

13.28. 1716007 CURVA DE INVERSÃO 90 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN)

Material						
D00546	Arruela de 1/4"	SEDOP	un	16,00000000	R$ 0,23	R$ 3,68
E00659	Curva de inversão 90 x 50mm para eletrocalha metálica	SEDOP	un	1,00000000	R$ 24,10	R$ 24,10
D00545	Parafuso diametro 1/4"	SEDOP	un	16,00000000	R$ 0,48	R$ 7,68
D00547	Porca sextavada diametro 1/4"	SEDOP	un	16,00000000	R$ 0,21	R$ 3,36
D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	SEDOP	un	4,00000000	R$ 2,71	R$ 10,84
					TOTAL Material:	R$ 49,66

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 33,63	R$ 6,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 19,00	R$ 3,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,52

VALOR:	60,18

13.29. 15.018.0748-0 TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM ,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (UN)

Material						
13866	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,0000000	R$ 11,3400	R$ 11,3400
					TOTAL Material:	R$ 11,3400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 28,00%

LEGENDA: OPL 68,31% | S-S, Mão: 39,69%

Mão de Obra						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	0,5000000	R$ 33,6300	R$ 17,3194
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	0,5000000	R$ 19,0000	R$ 9,7850
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 27,1044
				VALOR:		38,44

13.30. 15.018.0008-A COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM,FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (UN)

Material						
13858	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM,PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,0000000	R$ 8,3400	R$ 8,3400
				TOTAL Material:		R$ 8,3400

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	0,5000000	R$ 33,6300	R$ 17,3194
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	0,5000000	R$ 19,0000	R$ 9,7850
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 27,1044
				VALOR:		35,44

13.31. SBC - 060126 PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO (UN)

Não cadastrado						
SBC - 060126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	SBC	UN	1,00000000	R$ 83,88	R$ 83,88
				TOTAL Não cadastrado:		R$ 83,88
				VALOR:		83,88

13.32. 97360 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material						
00043091	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8.900,00	R$ 8.900,00
				TOTAL Material:		R$ 8.900,00

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,22285000	R$ 33,63	R$ 175,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,22285000	R$ 19,00	R$ 99,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 274,87
				VALOR:		9.174,87

13.33. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95578670	R$ 19,00	R$ 75,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 75,15

VALOR:	75,15

13.34. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 211,8800	R$ 11,1300
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 55,3400	R$ 2,9072
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 14,0381

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,06106184	R$ 44,0100	R$ 72,6832
					TOTAL Material:	R$ 72,6832

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57601339	R$ 18,0000	R$ 28,9443
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 28,9443

VALOR:	116,65

13.35. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09945578	R$ 26,0000	R$ 2,5859
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24863946	R$ 18,0000	R$ 4,7241
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,3100

VALOR:	7,31

13.36. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00019553	R$ 120,0000	R$ 0,0235
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03519438	R$ 0,6000	R$ 0,0211
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,00293287	R$ 1,0100	R$ 0,0030
					TOTAL Material:	R$ 0,0478

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14684322	R$ 26,3100	R$ 3,8582
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09778215	R$ 19,0000	R$ 1,8575
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,7157

VALOR:	5,76

14.1. 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	R$ 1,80	R$ 0,06
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04900000	R$ 2,36	R$ 2,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.862.032/0001-00

DATA : 26/09/2024
BDI : 25,00%

TOTAL Material:	R$ 2,82

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 26,00	R$ 3,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 19,00	R$ 2,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,14

VALOR:	8,96

14.2. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R$ 1,60	R$ 0,06
00009858	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,67	R$ 2,80
					TOTAL Material:	R$ 2,86

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 26,00	R$ 4,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 19,00	R$ 3,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,13

VALOR:	9,99

14.3. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	R$ 1,60	R$ 0,07
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 5,75	R$ 6,03
					TOTAL Material:	R$ 6,10

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 26,00	R$ 4,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 19,00	R$ 3,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,50

VALOR:	14,60

14.4. 103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02610000	R$ 1,60	R$ 0,04
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 9,03	R$ 9,47
					TOTAL Material:	R$ 9,51

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 26,00	R$ 5,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 19,00	R$ 4,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.862.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 26,00%

CPRB Mens: 33,71%
CPRB Hor: 68,69%

VALOR:	19,58

14.5. 94851 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01250000	R$ 1,80	R$ 0,02
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 9,91	R$ 10,39
					TOTAL Material:	R$ 10,41

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11280000	R$ 26,00	R$ 2,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11280000	R$ 19,00	R$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,07

VALOR:	15,48

14.6. 103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 38,70	R$ 0,31
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	R$ 1,80	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00960000	R$ 43,85	R$ 0,41
					TOTAL Material:	R$ 1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R$ 26,00	R$ 2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R$ 19,00	R$ 2,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,99

VALOR:	8,37

14.7. C1745 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32MM (1 1/4"X1") (UN)

Material						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,08500000	R$ 39,9300	R$ 3,3850
I1427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,6400	R$ 3,6400
I1688	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	R$ 38,3600	R$ 0,4795
					TOTAL Material:	R$ 7,5051

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R$ 26,0000	R$ 3,6400
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R$ 19,0000	R$ 2,6600
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,3000

VALOR:	13,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.093/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,05%

14.8. 104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 38,70	R$ 0,36
00000634	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,34	R$ 2,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03850000	R$ 1,60	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,65	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 3,23

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R$ 26,00	R$ 2,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R$ 19,00	R$ 2,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,91
					VALOR:	8,14

14.9. 89486 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 38,70	R$ 0,18
00001955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,35	R$ 1,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	R$ 1,60	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 43,65	R$ 0,26
					TOTAL Material:	R$ 1,83

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	R$ 26,00	R$ 3,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	R$ 19,00	R$ 2,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,26
					VALOR:	7,09

14.10. 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,70	R$ 0,27
00001958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,82	R$ 1,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,60	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 43,65	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 26,00	R$ 3,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 19,00	R$ 2,89

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,93
VALOR:	8,42

14.11. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 38,70	R$ 0,36
00001857	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,14	R$ 4,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,80	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,65	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 5,03

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 26,00	R$ 4,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 19,00	R$ 3,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,28

VALOR:	12,31

14.12. 94677 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R$ 38,70	R$ 0,45
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,71	R$ 7,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01120000	R$ 1,80	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 43,65	R$ 0,61
					TOTAL Material:	R$ 8,78

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	R$ 26,00	R$ 2,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	R$ 19,00	R$ 1,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,51

VALOR:	13,29

14.13. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,70	R$ 0,27
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,47	R$ 0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05380000	R$ 1,80	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 43,65	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 1,14

Mão de Obra com Encargos Complementares						

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 26,00	R$ 3,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 19,00	R$ 2,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,83
				VALOR:		7,97

14.14. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 38,70	R$ 0,36
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,55	R$ 1,55
00038363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R$ 1,90	R$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,85	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 2,46

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 26,00	R$ 4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 19,00	R$ 3,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,16
				VALOR:		10,60

14.15. C1525 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20MMX1/2" (UN)

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00150000	R$ 39,8300	R$ 0,0597
I1160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,30000000	R$ 0,2300	R$ 0,0690
I1302	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,3600	R$ 1,3600
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	R$ 38,3600	R$ 0,1151
					TOTAL Material:	R$ 1,6038

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 26,0000	R$ 5,2000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 19,0000	R$ 3,8000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 9,0000
				VALOR:		10,80

14.16. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 38,70	R$ 0,22
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,44	R$ 3,44
00038363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,90	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 43,85	R$ 0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.052/0001-00

DATA : 26/09/2026
BDI : 25,00%

TOTAL Material:	R$ 4,01

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 26,00	R$ 3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 19,00	R$ 2,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,90

VALOR:	9,91

14.17. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 38,70	R$ 0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R$ 1,80	R$ 0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 43,85	R$ 0,52
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
					TOTAL Material:	R$ 1,79

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20280000	R$ 26,00	R$ 5,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20280000	R$ 19,00	R$ 3,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,12

VALOR:	10,91

14.18. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	R$ 38,70	R$ 0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06050000	R$ 1,60	R$ 0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01660000	R$ 43,85	R$ 0,72
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,42	R$ 2,42
					TOTAL Material:	R$ 3,77

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	R$ 26,00	R$ 6,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	R$ 19,00	R$ 4,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,87

VALOR:	14,64

14.19. 104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R$ 38,70	R$ 0,68
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06410000	R$ 1,60	R$ 0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 43,85	R$ 0,92
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92
					TOTAL Material:	R$ 7,82

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R$ 26,00	R$ 6,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R$ 19,00	R$ 4,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,51
					VALOR:	19,13

14.20. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

00000095	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,27	R$ 7,27
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00240000	R$ 38,70	R$ 0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00300000	R$ 43,85	R$ 0,13
					TOTAL Material:	R$ 7,49

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 26,00	R$ 3,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 19,00	R$ 2,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,89
					VALOR:	13,38

14.21. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,90	R$ 11,90
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 38,70	R$ 0,18
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00550000	R$ 43,85	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 12,32

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	R$ 26,00	R$ 3,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	R$ 19,00	R$ 2,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,19
					VALOR:	18,50

14.22. 94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,81	R$ 17,81

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00690000	R$ 38,70	R$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	R$ 1,60	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 43,85	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 10,33

88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14180000	R$ 26,00	R$ 3,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14180000	R$ 19,00	R$ 2,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,37
					VALOR:	24,70

4.23. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

00000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,83	R$ 16,83
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 38,70	R$ 0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00760000	R$ 1,60	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,85	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 17,63

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14720000	R$ 26,00	R$ 3,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14720000	R$ 19,00	R$ 2,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,61
					VALOR:	24,24

4.24. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 14,22	R$ 42,66
94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 24,70	R$ 24,70
102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 321,13	R$ 321,13
102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,84	R$ 11,52
102596	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,91	R$ 4,91
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 4,49	R$ 8,98
94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,37	R$ 9,37
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 22,12	R$ 44,24

94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,21	R$ 44,21
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,16	R$ 5,16
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,58	R$ 13,58
94796	TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 28,11	R$ 28,11
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,80000000	R$ 4,87	R$ 8,76
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	0,95000000	R$ 13,11	R$ 12,45
					TOTAL Serviço:	R$ 578,75
					VALOR:	578,75

14.25. 83368 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95578870	R$ 19,00	R$ 75,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 75,15
					VALOR:	75,15

14.26. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 211,8800	R$ 11,1309
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 55,3400	R$ 2,9072
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 14,0381
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,65106184	R$ 44,0100	R$ 72,6632
					TOTAL Material:	R$ 72,6632
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57601339	R$ 19,0000	R$ 29,9443
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,9443
					VALOR:	116,65

14.27. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08845578	R$ 26,0000	R$ 2,5659
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24863946	R$ 19,0000	R$ 4,7241
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,2900
					VALOR:	7,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,09%

14.28. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00019525	R$ 120,0000	R$ 0,0234
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03614483	R$ 0,6000	R$ 0,0211
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,00292872	R$ 1,0100	R$ 0,0030
					TOTAL Material:	R$ 0,0475
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14681559	R$ 26,5100	R$ 3,8927
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09782367	R$ 19,0000	R$ 1,8548
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,7175
					VALOR:	5,77

15.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R$ 1,80	R$ 0,02
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 3,68	R$ 3,88
					TOTAL Material:	R$ 3,90
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 26,00	R$ 7,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 19,00	R$ 5,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,17
					VALOR:	17,07

15.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R$ 1,80	R$ 0,02
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 6,08	R$ 6,41
					TOTAL Material:	R$ 6,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 26,00	R$ 8,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 19,00	R$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,31
					VALOR:	20,74

15.3. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	R$ 1,80	R$ 0,03

00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 6,08	R$ 6,41
					TOTAL Material:	R$ 6,41

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R$ 26,00	R$ 1,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R$ 19,00	R$ 0,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,85
					VALOR:	8,29

15.4. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 1,80	R$ 0,03
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 7,97	R$ 8,40
					TOTAL Material:	R$ 8,43

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36130000	R$ 26,00	R$ 9,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R$ 19,00	R$ 7,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,15
					VALOR:	25,58

15.5. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R$ 1,80	R$ 0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 8,42	R$ 8,88
					TOTAL Material:	R$ 8,91

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 26,00	R$ 11,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 19,00	R$ 8,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,99
					VALOR:	28,90

15.6. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R$ 38,70	R$ 1,13
00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,89	R$ 37,89
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R$ 1,80	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R$ 43,85	R$ 1,92
					TOTAL Material:	R$ 40,96

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 26,00	R$ 11,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 19,00	R$ 8,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 19,03

VALOR:	59,99

15.7. 89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 36,70	R$ 0,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,80	R$ 0,06
00011738	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,62	R$ 6,62
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 43,85	R$ 0,32
					TOTAL Material:	R$ 7,17

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15520000	R$ 26,00	R$ 4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 19,00	R$ 3,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,42

VALOR:	14,59

15.8. 104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02920000	R$ 38,70	R$ 1,13
00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,89	R$ 37,89
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R$ 1,80	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R$ 43,85	R$ 1,92
					TOTAL Material:	R$ 40,96

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 26,00	R$ 11,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 19,00	R$ 8,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,03

VALOR:	59,99

15.9. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,06680000	R$ 38,70	R$ 2,58
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X "185" X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 46,14	R$ 46,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	R$ 1,80	R$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.092/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	R$ 43,85	R$ 4,56
					TOTAL Material:	R$ 65,30

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R$ 26,00	R$ 12,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R$ 19,00	R$ 9,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,49
					VALOR:	78,79

15.10. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00880000	R$ 36,70	R$ 0,38
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,19	R$ 1,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 1,50	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 43,85	R$ 0,65
					TOTAL Material:	R$ 2,23

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 26,00	R$ 3,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 19,00	R$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,71
					VALOR:	7,94

15.11. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,38	R$ 2,76
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,73	R$ 1,73
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 15,97	R$ 0,79
					TOTAL Material:	R$ 5,28

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 26,00	R$ 3,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 19,00	R$ 2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,20
					VALOR:	11,48

15.12. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.882.082/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,70	R$ 4,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 16,97	R$ 1,83
					TOTAL Material:	R$ 11,43

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 26,00	R$ 5,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 19,00	R$ 3,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,65
					VALOR:	20,08

15.13. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00880000	R$ 36,70	R$ 0,38
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,32	R$ 1,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 1,80	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01600000	R$ 43,65	R$ 0,65
					TOTAL Material:	R$ 2,36

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 26,00	R$ 3,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 19,00	R$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,71
					VALOR:	8,07

15.14. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,38	R$ 2,76
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,14	R$ 2,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 16,97	R$ 0,79
					TOTAL Material:	R$ 5,69

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 26,00	R$ 3,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 19,00	R$ 2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,20
					VALOR:	11,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025 BDI : 25,00%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.093/0001-00	

CPI

15.16. 89738 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,04	R$ 4,08
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,48	R$ 4,48
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 15,97	R$ 1,19
					TOTAL Material:	R$ 9,75

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 26,00	R$ 4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 19,00	R$ 3,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,42
					VALOR:	17,17

15.16. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,17	R$ 5,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 15,97	R$ 1,83
					TOTAL Material:	R$ 11,90

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19250000	R$ 26,00	R$ 5,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19250000	R$ 19,00	R$ 3,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,65
					VALOR:	28,55

15.17. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,72	R$ 2,72
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,06	R$ 31,06
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	R$ 15,97	R$ 0,99
					TOTAL Material:	R$ 34,77

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25240000	R$ 25,42	R$ 6,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	R$ 19,00	R$ 1,53

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,94
VALOR:	42,71

15.18. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,38	R$ 4,14
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,57	R$ 5,57
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 15,97	R$ 1,19
					TOTAL Material:	R$ 10,90

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16380000	R$ 26,00	R$ 4,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18380000	R$ 19,00	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,27

VALOR:	19,17

15.19. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,45	R$ 7,35
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,58	R$ 13,58
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 15,97	R$ 2,75
					TOTAL Material:	R$ 23,68

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 26,00	R$ 6,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 19,00	R$ 4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,54

VALOR:	35,22

15.20. 89798 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,04	R$ 6,12
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,56	R$ 10,56
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 15,97	R$ 1,79
					TOTAL Material:	R$ 18,47

Mão de Obra com Encargos Complementares						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.862.032/0001-08

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 26,00	R$ 5,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 19,00	R$ 4,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 9,90
				VALOR:		26,37

15.21. 104346 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Materiais						
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00000298	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,78	R$ 10,78
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R$ 15,97	R$ 2,23
					TOTAL Material:	R$ 19,29

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R$ 26,00	R$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R$ 19,00	R$ 4,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,45
				VALOR:		29,74

15.22. 104347 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Materiais						
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,04	R$ 2,04
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,54	R$ 12,54
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R$ 15,97	R$ 2,43
					TOTAL Material:	R$ 21,91

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24480000	R$ 26,00	R$ 6,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24480000	R$ 19,00	R$ 4,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,90
				VALOR:		32,80

15.23. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Materiais						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R$ 38,70	R$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R$ 1,60	R$ 0,01

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 43,85	R$ 0,98
00007116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,06	R$ 2,06
					TOTAL Material:	R$ 3,04

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 26,00	R$ 4,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 19,00	R$ 3,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,61
					VALOR:	11,35

5.24. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,38	R$ 4,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 15,97	R$ 1,19
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,24	R$ 4,24
					TOTAL Material:	R$ 9,57

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18360000	R$ 26,00	R$ 4,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18360000	R$ 19,00	R$ 3,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,27
					VALOR:	17,84

5.28. 104344 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R$ 15,97	R$ 2,23
00011555	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,61	R$ 9,61
					TOTAL Material:	R$ 18,12

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R$ 26,00	R$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R$ 19,00	R$ 4,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,45
					VALOR:	28,57

ALLIANCE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 26,00%
S. MAT: 66,69%

15.26. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	R$ 38,70	R$ 0,28
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 1,80	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,85	R$ 0,48
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,16	R$ 5,16
					TOTAL Material:	R$ 5,93

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R$ 26,00	R$ 0,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R$ 19,00	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,50
					VALOR:	6,43

15.27. 49.03.020 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM (UN)

Material						
B.06.000.02151 0	Aço CA-25 5MD bitolas	SP Obras	KG	0,6500	R$ 7,40	R$ 4,81
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,1400	R$ 120,00	R$ 16,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	26,6000	R$ 1,01	R$ 26,77
B.06.000.02051 8	Pedra britada nº médias 1,2,3 e 4 (a granel)	SP Obras	M3	0,0370	R$ 100,00	R$ 3,70
G.01.000.022515	Tijolo comum maciço	SP Obras	UN	105,0000	R$ 0,43	R$ 45,15
					TOTAL Material:	R$ 97,23

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,7000	R$ 26,31	R$ 123,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,4000	R$ 19,00	R$ 102,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 226,26
					VALOR:	323,49

15.28. S04383 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M (UN)

Código		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	R$ 12,48	R$ 21,59
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (pingela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	R$ 105,30	R$ 189,54
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	R$ 7,84	R$ 13,40
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R$ 622,04	R$ 50,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.852.052/0001-00

DATA : 25/08/2025
BDI : 25,00%

S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R$ 657,32	R$ 53,24
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	R$ 57,00	R$ 102,60
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	R$ 98,11	R$ 114,78
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sapo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	R$ 38,00	R$ 43,70
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	R$ 36,49	R$ 85,81
					TOTAL Serviço:	R$ 685,09
					VALOR:	685,08

5.29. C0602 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Materiais						
I0159	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,26800000	R$ 7,5800	R$ 32,3541
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	R$ 10,3900	R$ 0,7481
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,23100000	R$ 120,0000	R$ 27,7200
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,12000000	R$ 100,0000	R$ 12,0000
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,82800000	R$ 0,6000	R$ 5,8968
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	R$ 22,6000	R$ 7,3224
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	60,69600000	R$ 1,0100	R$ 61,3030
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	R$ 8,0300	R$ 0,7789
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	181,44000000	R$ 0,3000	R$ 54,4320
					TOTAL Material:	R$ 202,6853

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41300000	R$ 26,1000	R$ 10,7793
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96000000	R$ 26,8200	R$ 50,6872
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,41100000	R$ 26,3100	R$ 142,3634
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41300000	R$ 19,0000	R$ 7,8470
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96000000	R$ 19,0000	R$ 37,2400
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,92100000	R$ 19,0000	R$ 207,4990
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 456,3359
					VALOR:	658,95

15.30. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95578570	R$ 19,00	R$ 75,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 75,16
					VALOR:	75,15

15.31. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário						
I0708	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 211,8800	R$ 11,1309

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.882.652/0001-60

DATA : 25/09/2025
BDI : 28,00%

I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 55,3400	R$ 2,9072
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 14,0981
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,68108184	R$ 44,0100	R$ 72,8632
				TOTAL Material:		R$ 72,8632
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57601339	R$ 19,0000	R$ 29,9443
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,9443
				VALOR:		116,65

15.32. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09945578	R$ 26,0000	R$ 2,5868
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24863946	R$ 19,0000	R$ 4,7241
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,3100
				VALOR:		7,31

15.33. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1") (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00018553	R$ 120,0000	R$ 0,0238
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03518428	R$ 0,6000	R$ 0,0211
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,00283286	R$ 1,0100	R$ 0,0030
				TOTAL Material:		R$ 0,0478
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14884285	R$ 26,3100	R$ 3,9162
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09776190	R$ 19,0000	R$ 1,8576
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,7187
				VALOR:		5,76

15.1. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02933920	R$ 1,60	R$ 0,04
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,35802119	R$ 15,86	R$ 21,50
				TOTAL Material:		R$ 21,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52705776	R$ 26,00	R$ 13,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52705776	R$ 19,00	R$ 10,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 23,71

VALOR:	46,28

16.2. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material						
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,87	R$ 5,74
00020161	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,55	R$ 11,55
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 15,97	R$ 1,83
					TOTAL Material:	R$ 19,12

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27250000	R$ 26,00	R$ 7,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27250000	R$ 19,00	R$ 5,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 12,27

VALOR:	31,39

16.3. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material						
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,87	R$ 5,74
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,97	R$ 10,97
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 15,97	R$ 1,83
					TOTAL Material:	R$ 18,54

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27250000	R$ 26,00	R$ 7,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27250000	R$ 19,00	R$ 5,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 12,27

VALOR:	30,81

16.4. 89587 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material						
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,87	R$ 8,61
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,62	R$ 30,62
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 15,97	R$ 2,75
					TOTAL Material:	R$ 41,98

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17170000	R$ 26,00	R$ 4,46

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17170000	R$ 19,00	R$ 3,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,72
				VALOR:		48,70

16.5. 89671 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,87	R$ 8,61
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 15,97	R$ 2,75
00020179	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 24,74	R$ 24,74
					TOTAL Material:	R$ 36,10

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17170000	R$ 26,00	R$ 4,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17170000	R$ 19,00	R$ 3,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,72
				VALOR:		43,82

16.6. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576870	R$ 19,00	R$ 75,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 75,16
				VALOR:		76,16

16.7. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 211,8800	R$ 11,1309
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05253378	R$ 55,3400	R$ 2,9072
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 14,0381

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,66106184	R$ 44,0100	R$ 72,8632
					TOTAL Material:	R$ 72,8632

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57601339	R$ 19,0000	R$ 29,9443
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,9443
				VALOR:		116,85

17.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE (UN)

00004360	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,36	R$ 0,72
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 132,03	R$ 132,03
					TOTAL Material:	R$ 132,75

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43105600	R$ 26,00	R$ 11,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43105600	R$ 19,00	R$ 8,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,39
					VALOR:	152,14

17.2. 101906 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE (UN)

00004360	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,36	R$ 0,72
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 115,52	R$ 115,52
					TOTAL Material:	R$ 116,24

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43105600	R$ 26,00	R$ 11,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43105600	R$ 19,00	R$ 8,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,39
					VALOR:	135,63

17.3. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE (UN)

00004360	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,36	R$ 0,72
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 396,08	R$ 396,08
					TOTAL Material:	R$ 396,80

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45543552	R$ 26,00	R$ 11,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45210929	R$ 19,00	R$ 8,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,43
					VALOR:	417,23

17.4. 97589 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,79	R$ 6,79

TOTAL Material:	R$ 6,79

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R$ 33,63	R$ 5,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	R$ 19,00	R$ 1,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,97

VALOR:	13,76

17.5. COMPOR.008 PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material						
00010851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,48	R$ 40,48
					TOTAL Material:	R$ 40,48

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20550000	R$ 19,00	R$ 3,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,90

VALOR:	44,38

17.6. C4880 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material						
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 0,5700	R$ 2,2800
89150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R$ 36,3300	R$ 1,2280
					TOTAL Material:	R$ 3,5080

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 19,0000	R$ 7,6000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,6000

VALOR:	11,11

16.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 (M2)

Material						
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,09363036	R$ 0,63	R$ 0,05
00043026	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,56311333	R$ 1,87	R$ 2,92
					TOTAL Material:	R$ 2,97

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42145336	R$ 27,34	R$ 11,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14044563	R$ 19,00	R$ 2,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 14,18

VALOR:	17,15

Nº 1426

18.2. 104662 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material						
00035682	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,30509129	R$ 16,19	R$ 4,93
					TOTAL Material:	R$ 4,93

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21022566	R$ 27,34	R$ 5,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07011815	R$ 19,00	R$ 1,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,07
					VALOR:	12,00

18.3. 100782 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material						
00006318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02909356	R$ 16,10	R$ 0,45
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,29082160	R$ 21,23	R$ 6,17
					TOTAL Material:	R$ 6,60

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54697875	R$ 27,34	R$ 42,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,29
					VALOR:	48,89

19.1. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material						
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R$ 10,22	R$ 0,13
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 45,74	R$ 45,74
					TOTAL Material:	R$ 45,87

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25960000	R$ 26,00	R$ 6,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25960000	R$ 19,00	R$ 4,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,67
					VALOR:	57,54

19.2. 94793 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material						
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 10,22	R$ 0,17
00006014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 63,60	R$ 63,60
					TOTAL Material:	R$ 63,77

Mão de Obra com Encargos Complementares						

Nº 1427

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31310000	R$ 26,00	R$ 8,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31310000	R$ 19,00	R$ 5,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,08
					VALOR:	77,85

19.3. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material						
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R$ 10,22	R$ 0,19
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 66,52	R$ 66,52
					TOTAL Material:	R$ 66,71

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R$ 26,00	R$ 9,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R$ 19,00	R$ 7,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,84
					VALOR:	83,55

19.4. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material						
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 10,22	R$ 0,10
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,37	R$ 37,37
					TOTAL Material:	R$ 37,47

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 26,00	R$ 5,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 19,00	R$ 4,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,95
					VALOR:	47,42

19.5. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2CM (COLOCADO) (M2)

Material						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00786001	R$ 120,0000	R$ 0,9432
I7894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 428,0000	R$ 428,0000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,14400509	R$ 1,0100	R$ 3,1754
					TOTAL Material:	R$ 432,1186

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R$ 26,3100	R$ 34,2030
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	R$ 19,0000	R$ 26,6000
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 60,8030

VALOR:	482,92

19.6. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Materiais						
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 129,13	R$ 129,13
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,19628800	R$ 25,81	R$ 5,07
					TOTAL Material:	R$ 134,20

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38332530	R$ 26,17	R$ 10,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14713800	R$ 19,00	R$ 2,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,82

VALOR:	147,02

19.7. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material						
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES "50 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 71,97	R$ 71,97
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,35142340	R$ 25,61	R$ 8,99
					TOTAL Material:	R$ 80,96

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89662180	R$ 26,17	R$ 23,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34415790	R$ 19,00	R$ 6,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,99

VALOR:	110,95

19.8. 86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviços						
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,69	R$ 5,69
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 104,69	R$ 104,69
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,37	R$ 16,37
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 70,17	R$ 70,17
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,13	R$ 7,13
					TOTAL Serviços:	R$ 207,05

VALOR:	207,05

19.9. 86931 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM -

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.003/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 26,00%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

86889	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 354,63	R$ 354,63
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,64	R$ 9,64
					TOTAL Serviço:	R$ 364,27
					VALOR:	364,27

19.10. 95471 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS (UN)

00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,09	R$ 8,09
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 481,24	R$ 481,24
00011686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,56	R$ 7,56
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 12,74	R$ 25,48
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02203500	R$ 76,97	R$ 1,69
					TOTAL Material:	R$ 524,08

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46059420	R$ 26,00	R$ 38,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81751470	R$ 19,00	R$ 15,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 54,02
					VALOR:	578,10

19.11. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 22,00	R$ 22,00
					TOTAL Material:	R$ 22,00

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11379970	R$ 26,00	R$ 2,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04368070	R$ 19,00	R$ 0,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,77
					VALOR:	25,77

19.12. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R$ 10,22	R$ 0,19
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 201,16	R$ 201,16

					TOTAL Material:	R$ 251,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92480000	R$ 26,00	R$ 24,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92480000	R$ 19,00	R$ 17,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 41,61
					VALOR:	242,98

19.13. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 165,30	R$ 165,30
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 9,44	R$ 56,64
					TOTAL Material:	R$ 221,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12841400	R$ 26,00	R$ 29,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	R$ 19,00	R$ 8,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,55
					VALOR:	259,49

19.14. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 139,60	R$ 139,60
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 9,44	R$ 56,64
					TOTAL Material:	R$ 196,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12841400	R$ 26,00	R$ 29,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	R$ 19,00	R$ 8,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,55
					VALOR:	233,79

19.15. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,60	R$ 0,05
00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 116,19	R$ 116,19
					TOTAL Material:	R$ 116,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12338260	R$ 26,00	R$ 3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04735910	R$ 19,00	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,09
					VALOR:	120,33

20.1. 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS (M2)

Material						
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00634720	R$ 9,34	R$ 0,06
00006318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R$ 15,10	R$ 0,33
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R$ 1,75	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,45

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17207550	R$ 19,00	R$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,26
					VALOR:	3,69

20.2. 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS (M2)

Material						
00006318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R$ 15,10	R$ 0,33
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R$ 1,75	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10136470	R$ 19,00	R$ 1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,92
					VALOR:	2,39

20.3. C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

Material						
10976	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	R$ 35,0200	R$ 7,0040
10234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 74,3300	R$ 29,7320
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	R$ 46,5600	R$ 27,9360
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,70000000	R$ 45,8100	R$ 123,6870
					TOTAL Material:	R$ 188,3590

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R$ 26,1000	R$ 33,9300
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R$ 26,3100	R$ 34,2030
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 68,1330
					VALOR:	256,49

Nº 1432

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 26,00%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	OCITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.032/0001-00	

20.4. C1325 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30M (M2)

Material						
I0050	ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA	SEINFRA	KG	7,07255041	R$ 32,0000	R$ 226,3216
					TOTAL Material:	R$ 226,3216

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78717247	R$ 25,3500	R$ 146,6583
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 146,6583
					VALOR:	373,28

20.5. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM (M2)

Material						
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,48771111	R$ 53,3100	R$ 79,3099
I1827	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1,5MM	SEINFRA	M	3,25879676	R$ 2,6500	R$ 8,6358
					TOTAL Material:	R$ 87,9457

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06256079	R$ 25,3500	R$ 26,9362
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06256079	R$ 19,0000	R$ 20,1904
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,1266
					VALOR:	135,07

ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.962.032/0001-00

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117465837

Nº 1433

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.533/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 35,00%

CPU [illegible] 98,31%
[illegible] 58,66%

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material						
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,91	R$ 7,91
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00350000	R$ 38,70	R$ 0,13
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R$ 43,85	R$ 0,17
					TOTAL Material:	R$ 8,21

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	R$ 26,00	R$ 3,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	R$ 19,00	R$ 2,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,01
					VALOR:	14,22

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material						
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,81	R$ 17,81
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00560000	R$ 38,70	R$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 1,80	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 43,85	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 18,33

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14180000	R$ 26,00	R$ 3,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14180000	R$ 19,00	R$ 2,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,37
					VALOR:	24,70

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)

Material						
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 33,43	R$ 33,43
					TOTAL Material:	R$ 33,43

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64609000	R$ 19,00	R$ 12,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,27
					VALOR:	45,70

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material						

00042408	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R$ 1,53	R$ 1,72
					TOTAL Material:	R$ 1,72

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00491000	R$ 25,31	R$ 0,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00589000	R$ 19,00	R$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,23
					VALOR:	1,95

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,46000000	R$ 0,26	R$ 0,89
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,06000000	R$ 1,24	R$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,19

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 120,00	R$ 139,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R$ 0,82	R$ 142,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,58000000	R$ 1,01	R$ 197,81
					TOTAL Material:	R$ 479,77

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R$ 25,28	R$ 113,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 113,76
					VALOR:	598,72

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

00000357	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R$ 120,00	R$ 112,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R$ 1,01	R$ 426,85
					TOTAL Material:	R$ 539,65

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R$ 19,00	R$ 209,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 209,38
					VALOR:	749,03

89629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 120,00	R$ 128,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,95000000	R$ 1,01	R$ 487,78
					TOTAL Material:	R$ 616,18

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R$ 19,00	R$ 162,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 162,83
					VALOR:	779,01

100488 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário						
88238	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,57000000	R$ 1,08	R$ 2,01
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,57000000	R$ 3,56	R$ 2,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,03

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 120,00	R$ 128,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,72000000	R$ 1,01	R$ 488,55
					TOTAL Material:	R$ 616,95

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,44000000	R$ 25,26	R$ 61,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R$ 19,00	R$ 14,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 75,93
					VALOR:	696,91

87293 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário						
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	R$ 0,26	R$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	R$ 1,24	R$ 4,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,39

Material						
00043817	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,06300000	R$ 7,80	R$ 0,49
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R$ 120,00	R$ 152,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,63000000	R$ 1,01	R$ 284,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.862.032/0001-00

DATA : 25/08/2026
BDI : 25,00%

TOTAL Material:	R$ 437,23

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,35000000	R$ 25,28	R$ 109,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 109,46

VALOR:	R$1,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,56	R$ 0,56
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,82

Mão de Obra						
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,83	R$ 21,83
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 21,83

Serviço						
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
				TOTAL Serviço:		R$ 0,25

VALOR:	26,10

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,38	R$ 0,30
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R$ 0,14	R$ 0,39
				TOTAL Material:		R$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R$ 26,10	R$ 2,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R$ 19,00	R$ 0,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,07

Serviço						
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 10,06	R$ 10,06
				TOTAL Serviço:		R$ 10,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%

VALOR:	19,84

97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159, AF_09/2021 (KG)

Material		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 12,36	R$ 0,13
00042406	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,48400000	R$ 17,00	R$ 8,22
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,39700000	R$ 3,41	R$ 1,35
					TOTAL Material:	R$ 9,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R$ 26,10	R$ 0,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R$ 19,00	R$ 0,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,92

VALOR:	19,62

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32

VALOR:	25,42

88254 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36
00043469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,53	R$ 0,53

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,66	R$ 0,66
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,82

Mão de Obra						
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32
					VALOR:	26,17

S00155 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 (M2)

Material						
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R$ 0,44	R$ 29,92
					TOTAL Material:	R$ 29,92

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52000000	R$ 25,31	R$ 38,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	R$ 19,00	R$ 17,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,28

Serviço						
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço I-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 6 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	R$ 565,90	R$ 18,10
					TOTAL Serviço:	R$ 18,10
					VALOR:	105,30

S01903 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 120,00	R$ 129,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	452,20000000	R$ 1,01	R$ 456,72
					TOTAL Material:	R$ 586,32

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 19,00	R$ 76,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 76,00
					VALOR:	662,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2020
BDI : 25,00%

110142 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 (M³)

Equipamento						
M00008	Betoneira elétrica - 320l	SEDOP	h	0,31000000	R$ 1,71	R$ 0,53
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,53

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,21000000	R$ 120,00	R$ 145,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	243,00000000	R$ 1,01	R$ 245,43
					TOTAL Material:	R$ 390,63

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R$ 25,25	R$ 7,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 19,00	R$ 114,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 121,83

VALOR:	512,99

S03308 ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,21600000	R$ 120,00	R$ 145,92
I011065	Cal hidratada ch-I para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R$ 0,88	R$ 160,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	182,00000000	R$ 1,01	R$ 183,82
					TOTAL Material:	R$ 489,90

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 19,00	R$ 76,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 76,00

VALOR:	565,90

S00140 AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R$ 6,43	R$ 6,43
I431326	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R$ 15,72	R$ 0,31
I390175	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,14	R$ 0,05
I393155	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,23	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 6,88

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 26,10	R$ 2,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 19,00	R$ 1,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,60

VALOR:	12,48

88888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material						
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,09	R$ 8,09
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 285,93	R$ 285,93
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 12,74	R$ 25,48
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02203500	R$ 76,97	R$ 1,69
					TOTAL Material:	R$ 321,19

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86248200	R$ 26,00	R$ 22,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58025960	R$ 19,00	R$ 11,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,44

VALOR:	354,63

97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (KG)

Material						
00042403	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,59	R$ 9,59
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 8,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,48862000	R$ 3,41	R$ 1,65
					TOTAL Material:	R$ 11,24

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21623000	R$ 26,10	R$ 5,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01030000	R$ 19,00	R$ 0,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,83

VALOR:	17,07

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço						
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26

VALOR:	0,26

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.092/0001-00

DATA : 25/09/2024
BDI : 26,07%

Item						
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,75	R$ 0,75
					TOTAL Serviço:	R$ 1,24
					VALOR:	1,24

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento						
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 3.409,22	R$ 0,21
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,21
					VALOR:	0,21

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento						
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 3.409,22	R$ 0,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,05
					VALOR:	0,05

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento						
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 3.409,22	R$ 0,23
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,23
					VALOR:	0,23

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especial						
00002706	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R$ 0,60	R$ 0,75
					TOTAL Especial:	R$ 0,75

ALLIANCE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/08/2026	LS-Horis.: 84,31%
			BDI : 25,08%	LS-Mens.: 84,46%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA		
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		
	CNPJ:	31.962.032/0001-06		

Nº 442

CRI

VALOR:	0,76

89228 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Código						
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R$ 1,08

VALOR:	1,08

89229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Código						
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,97	R$ 0,97
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,50	R$ 1,50
					TOTAL Serviço:	R$ 3,55

VALOR:	3,55

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento						
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 13.868,00	R$ 0,88
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,88

VALOR:	0,88

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento						
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 13.868,00	R$ 0,20
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,20

VALOR:	0,20

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 (H)

Equipamento						
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 13.868,00	R$ 0,97
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,97
					VALOR:	0,97

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 (H)

Especial						
00002706	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R$ 0,60	R$ 1,50
					TOTAL Especiais:	R$ 1,50
					VALOR:	1,50

102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material						
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 314,35	R$ 314,35
					TOTAL Material:	R$ 314,35

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	R$ 26,00	R$ 3,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R$ 19,00	R$ 2,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,78
					VALOR:	321,13

5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento						
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 5 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006480	R$ 39.512,98	R$ 3,26
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 335.131,08	R$ 21,54
					TOTAL Equipamento:	R$ 24,80
					VALOR:	24,80

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Geral						
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 97,1000	R$ 97,1000
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R$ 1,0000	R$ 31,5654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,66330000	R$ 1,0000	R$ 10,6633
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34600000	R$ 1,0000	R$ 47,3460

TOTAL Geral:	R$ 186,6667

Mão de Obra com Encargos Complementares (H)		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,2100	R$ 25,2100
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,2100

VALOR:	211,88

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043463	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,64

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25

VALOR:	25,82

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 7,5000	R$ 7,5000
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R$ 1,0000	R$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R$ 1,0000	R$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R$ 1,0000	R$ 11,4735
					TOTAL Geral:	R$ 30,0646

Mão de Obra com Encargos Complementares (H)		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,2800	R$ 25,2800
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,2800

VALOR:	55,34

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,35	R$ 25,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,35

Serviço						
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Serviço:	R$ 0,66
					VALOR:	26,01

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,35	R$ 25,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,35

Serviço						
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,66	R$ 0,66
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,83	R$ 6,83
					TOTAL Serviço:	R$ 8,15
					VALOR:	33,50

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento						
00013466	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 9.928,80	R$ 0,52
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,52
					VALOR:	0,52

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento						
00013466	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 9.928,80	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,14
					VALOR:	0,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.882.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 26,00%
Horista: 96,31%
Mens: 58,00%

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Horário
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 8.928,80	R$ 0,60
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,60
					VALOR:	0,60

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Horário
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R$ 6,64	R$ 6,83
					TOTAL Material:	R$ 6,83
					VALOR:	6,83

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Horário
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R$ 0,36	R$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R$ 0,90	R$ 0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,23

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Horário
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 600,00	R$ 661,80
					TOTAL Material:	R$ 661,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Horário
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	R$ 25,82	R$ 4,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R$ 26,31	R$ 29,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 19,00	R$ 22,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 56,88
					VALOR:	718,91

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Horário
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R$ 0,26	R$ 0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82560000	R$ 1,24	R$ 1,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%
C. Horista: 89,31%
C. Mens: 58,66%

CPL

Material		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R$ 120,00	R$ 90,69
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R$ 1,01	R$ 326,20
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R$ 100,00	R$ 58,72
					TOTAL Material:	R$ 475,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R$ 25,28	R$ 40,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R$ 19,00	R$ 48,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 88,69
					VALOR:	565,62

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R$ 0,26	R$ 0,18
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R$ 1,24	R$ 0,93
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,11

Material		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R$ 120,00	R$ 86,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R$ 1,01	R$ 366,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R$ 100,00	R$ 59,34
					TOTAL Material:	R$ 512,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48370000	R$ 25,28	R$ 37,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R$ 19,00	R$ 43,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 80,92
					VALOR:	594,39

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R$ 120,00	R$ 102,45
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R$ 1,01	R$ 221,11
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R$ 100,00	R$ 59,71
					TOTAL Material:	R$ 383,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R$ 19,00	R$ 119,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 119,43
				VALOR:		603,70

94965 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R$ 1,08	R$ 0,69
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,88530000	R$ 3,55	R$ 2,43
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 3,12

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R$ 120,00	R$ 99,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R$ 1,01	R$ 215,58
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R$ 100,00	R$ 58,21
					TOTAL Material:	R$ 373,69

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R$ 25,28	R$ 33,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R$ 19,00	R$ 40,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 73,67
				VALOR:		489,48

2803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material						
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 7,26	R$ 8,06
					TOTAL Material:	R$ 8,06

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	R$ 26,10	R$ 0,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R$ 19,00	R$ 0,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,24
				VALOR:		8,32

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

Material						
00043055	ACO CA-60, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 6,31	R$ 7,00
					TOTAL Material:	R$ 7,00

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	R$ 26,10	R$ 0,12

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00090000	R$ 19,00	R$ 0,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,13
				VALOR:		7,13

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

00000032	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 7,68	R$ 8,21
					TOTAL Material:	R$ 8,21

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 26,10	R$ 0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R$ 19,00	R$ 0,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,89
				VALOR:		9,10

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

00000033	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 7,73	R$ 8,58
					TOTAL Material:	R$ 8,58

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R$ 26,10	R$ 0,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 19,00	R$ 0,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,46
				VALOR:		9,04

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

00043059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 6,89	R$ 7,37
					TOTAL Material:	R$ 7,37

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R$ 26,10	R$ 2,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 19,00	R$ 0,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,71
				VALOR:		10,08

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

00043059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 6,89	R$ 7,37
					TOTAL Material:	R$ 7,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.092/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,09%
LS Hora: 86,31%
LS Mês: 84,44%

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo unitário	Custo total
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R$ 26,10	R$ 1,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00960000	R$ 19,00	R$ 0,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,69
				VALOR:		0,00

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo unitário	Custo total
00000376	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,93	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	0,26

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo unitário	Custo total
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	R$ 21,93	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,32
					VALOR:	0,32

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo unitário	Custo total
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	R$ 21,93	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,32
					VALOR:	0,32

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo unitário	Custo total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01164000	R$ 21,93	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	0,26

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo unitário	Custo total
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 28,52	R$ 1,06
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,06
					VALOR:	1,06

95336 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo unitário	Custo total
00002690	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01788000	R$ 21,93	R$ 0,39

TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,39
VALOR:	0,39

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 27,98	R$ 0,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,59
					VALOR:	0,59

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 124,20	R$ 1,83
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,83
					VALOR:	1,83

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 21,93	R$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,46
					VALOR:	0,46

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00508000	R$ 14,83	R$ 0,07
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,07
					VALOR:	0,07

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,93	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,32
					VALOR:	0,32

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,93	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	0,25

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00500000	R$ 21,93	R$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,11
					VALOR:	0,11

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 21,93	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,35
					VALOR:	0,35

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00037566	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 21,93	R$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,18
					VALOR:	0,18

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 21,93	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,35
					VALOR:	0,36

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 15,05	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,12
					VALOR:	0,13

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01164000	R$ 21,93	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	0,25

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 21,93	R$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,18
					VALOR:	0,18

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 21,93	R$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,46
					VALOR:	0,46

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00004763	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,93	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,32
					VALOR:	0,32

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 14,83	R$ 0,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,31
					VALOR:	0,31

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00012069	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,93	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	0,25

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra						
00010469	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,93	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,32
					VALOR:	0,32

503310 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 (MZ)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 26,31	R$ 2,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 19,00	R$ 1,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,63

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
S01803	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R$ 662,32	R$ 3,31
					TOTAL Serviço:	R$ 3,31
					VALOR:	7,84

S00124 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,84300000	R$ 120,00	R$ 113,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	255,00000000	R$ 1,01	R$ 257,55
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20000000	R$ 100,00	R$ 20,90
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,62700000	R$ 100,00	R$ 62,70
					TOTAL Materiais:	R$ 454,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 19,00	R$ 114,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 114,00
					VALOR:	568,31

S00095 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 568,31	R$ 568,31
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 54,23	R$ 54,23
					TOTAL Serviço:	R$ 622,54
					VALOR:	622,54

S00126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 603,09	R$ 603,09
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 54,23	R$ 54,23
					TOTAL Serviço:	R$ 657,32
					VALOR:	657,32

S00125 CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,91300000	R$ 120,00	R$ 109,56
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	293,00000000	R$ 1,01	R$ 295,93

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20000000	R$ 100,00	R$ 20,00
00004716	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,62700000	R$ 100,00	R$ 62,70
					TOTAL Material:	R$ 480,00

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 19,00	R$ 114,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 114,00
					VALOR:	803,09

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023 (CHP)

Serviço		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,09	R$ 0,09
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,43
96281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,56	R$ 9,56
					TOTAL Serviço:	R$ 10,53
					VALOR:	10,53

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 (H)

Equipamento		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 6.283,19	R$ 0,45
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,45
					VALOR:	0,45

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 6.283,19	R$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,09
					VALOR:	0,09

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		Fonte	Und	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 6.283,19	R$ 0,43
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,43
					VALOR:	0,43

85281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 (H)

Material						
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R$ 6,64	R$ 9,56
					TOTAL Material:	R$ 9,56
					VALOR:	9,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,35	R$ 1,35
00043464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,06

Mão de Obra						
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,52	R$ 28,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,52

Serviço						
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
					TOTAL Serviço:	R$ 1,06
					VALOR:	33,83

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043466	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,70	R$ 0,70
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,68

Mão de Obra						
00002666	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
					TOTAL Serviço:	R$ 0,39
					VALOR:	39,00

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material						
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,65	R$ 3,65
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,60	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 3,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15033540	R$ 26,00	R$ 3,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770450	R$ 19,00	R$ 1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,99
					VALOR:	8,69

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material						
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,80	R$ 4,80
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,60	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 4,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15033540	R$ 26,00	R$ 3,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770450	R$ 19,00	R$ 1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,99
					VALOR:	9,84

92497 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 19,00	R$ 57,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,00
					VALOR:	57,00

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_06/2020 (M)

Equipamento com Encargos						
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R$ 25,44	R$ 0,76

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R$ 26,30	R$ 0,18
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,94

00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R$ 7,58	R$ 9,92
00006088	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R$ 12,47	R$ 0,28
					TOTAL Material:	R$ 10,20

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 25,82	R$ 2,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R$ 19,00	R$ 0,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,73
				VALOR:		13,87

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	R$ 25,44	R$ 0,55
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R$ 26,30	R$ 0,13
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,68

00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	R$ 32,94	R$ 34,59
					TOTAL Material:	R$ 34,59

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 25,82	R$ 0,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 19,00	R$ 0,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,21
				VALOR:		35,47

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 16 MM. AF_09/2020 (M2)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R$ 25,44	R$ 6,48
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R$ 26,30	R$ 1,65
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 8,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/08/2026 BDI : 25,00%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.952.032/0001-00	

00001346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,33600000	R$ 55,78	R$ 74,52
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R$ 7,58	R$ 17,49
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R$ 12,47	R$ 2,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R$ 2,65	R$ 24,47
					TOTAL Material:	R$ 118,07

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16000000	R$ 25,82	R$ 30,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 19,00	R$ 4,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 35,21
					VALOR:	182,41

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário						
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R$ 25,44	R$ 5,69
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R$ 26,30	R$ 1,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 7,16

Material						
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R$ 12,47	R$ 1,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22600000	R$ 2,65	R$ 11,20
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R$ 19,77	R$ 87,93
					TOTAL Material:	R$ 100,72

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R$ 25,82	R$ 20,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R$ 19,00	R$ 3,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,84
					VALOR:	131,72

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material						
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	1,78570000	R$ 1,35	R$ 2,41
					TOTAL Material:	R$ 2,41

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R$ 26,00	R$ 5,49
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R$ 19,00	R$ 0,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,40
VALOR:	8,01

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R$ 25,00	R$ 2,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R$ 19,00	R$ 1,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,84

VALOR:	3,84

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R$ 26,00	R$ 2,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R$ 19,00	R$ 2,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,91

VALOR:	4,91

S00080 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS (M2)

Material						
M31508	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 15,72	R$ 2,35
I00830	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R$ 27,77	R$ 15,27
I029928	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,01600000	R$ 5,11	R$ 0,07
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	R$ 4,21	R$ 2,10
I050676	Prego de aço polido com cabeça 18 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R$ 11,32	R$ 3,39
I046095	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,00000000	R$ 3,85	R$ 7,70
					TOTAL Material:	R$ 30,88

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 25,82	R$ 38,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 19,00	R$ 28,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 67,23

VALOR:	98,11

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88298	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,45	R$ 25,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,45

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
					TOTAL Serviço:	R$ 0,22
					VALOR:	25,67

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

88296	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,45	R$ 25,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,45

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Serviço:	R$ 0,85
					VALOR:	26,30

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 2.939,04	R$ 0,18
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,18
					VALOR:	0,18

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001460	R$ 2.939,04	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,04
					VALOR:	0,04

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 2.939,04	R$ 0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.882.032/0001-00

DATA : 25/06/2020
BDI : 25,00%
L.S. Horis: 90,31%
L.S. Mista: 68,60%

TOTAL Equipamentos:	R$ 0,17
VALOR:	0,17

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especial		Fonte	Unid			
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R$ 0,60	R$ 0,46
					TOTAL Especial:	R$ 0,46
					VALOR:	0,46

'930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid			
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,45	R$ 25,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,45

Serviço		Fonte	Unid			
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,93	R$ 16,93
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,50	R$ 2,50
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,22	R$ 5,22
					TOTAL Serviço:	R$ 25,65
					VALOR:	51,10

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid			
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,45	R$ 25,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,45

Serviço		Fonte	Unid			
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,93	R$ 16,93
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,50	R$ 2,50
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,22	R$ 5,22

88262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,65	R$ 28,65
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 188,71	R$ 188,71
					TOTAL Serviço:	R$ 343,01
					VALOR:	286,46

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento						
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 6,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R$ 348.979,46	R$ 11,96
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R$ 90.375,62	R$ 4,97
					TOTAL Equipamento:	R$ 16,93
					VALOR:	16,93

91468 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento						
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 348.979,46	R$ 1,96
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R$ 90.375,62	R$ 0,62
					TOTAL Equipamento:	R$ 2,60
					VALOR:	2,60

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento						
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 348.979,46	R$ 4,92
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R$ 90.375,62	R$ 1,30
					TOTAL Equipamento:	R$ 6,22
					VALOR:	6,22

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 348.979,48	R$ 22,43
00006363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R$ 90.375,62	R$ 6,22
					TOTAL Equipamento:	R$ 28,65
					VALOR:	28,65

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015 (H)

Material		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R$ 7,14	R$ 188,71
					TOTAL Material:	R$ 188,71
					VALOR:	188,71

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,83	R$ 0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,92

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Serviço:	R$ 0,46
					VALOR:	26,31

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

Material		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,97	R$ 3,97

TOTAL Material:	R$ 3,87

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 33,63	R$ 7,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 19,00	R$ 4,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,20

VALOR:	16,17

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material						
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,97	R$ 7,94
					TOTAL Material:	R$ 7,94

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 33,63	R$ 13,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 19,00	R$ 7,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,14

VALOR:	29,08

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,83	R$ 0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,92

Mão de Obra						
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,83	R$ 14,83
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,83

Serviço						
96390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,07

VALOR:	18,82

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00350000	R$ 38,70	R$ 0,13

Nº 466

CPL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 LS: 66,31%
			BDI : 25,00% LS Lista: 58,66%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.882.032/0001-00	

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R$ 10,22	R$ 0,05
00003522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R$ 43,85	R$ 0,17
					TOTAL Material:	R$ 1,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R$ 26,00	R$ 1,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R$ 19,00	R$ 1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,58
					VALOR:	4,48

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01160000	R$ 38,70	R$ 0,45
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,79	R$ 3,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01120000	R$ 1,60	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 43,85	R$ 0,61
					TOTAL Material:	R$ 4,86

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	R$ 26,00	R$ 2,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	R$ 19,00	R$ 1,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,51
					VALOR:	9,37

88004 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 69,25	R$ 69,25
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 9,44	R$ 18,88
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,00760500	R$ 76,97	R$ 0,58
					TOTAL Material:	R$ 88,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43124100	R$ 26,00	R$ 11,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25153590	R$ 19,00	R$ 4,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,98
					VALOR:	104,69

S07692 LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA

SUPERESTRUTURA (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R$ 26,10	R$ 4,69
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 25,82	R$ 9,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 26,31	R$ 9,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R$ 19,00	R$ 30,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 54,23
					VALOR:	54,23

6274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043480	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,83	R$ 0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,92

Mão de Obra						
00004756	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32
					VALOR:	26,17

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,34	R$ 18,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,34

Serviço						
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Serviço:	R$ 0,77
					VALOR:	19,11

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,34	R$ 18,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 18,34

Serviço						
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,79	R$ 0,79
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,02	R$ 1,02
					TOTAL Serviço:	R$ 2,58
					VALOR:	20,92

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento						
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 9.958,60	R$ 0,63
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,63
					VALOR:	0,63

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 (H)

Equipamento						
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 9.958,60	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,14
					VALOR:	0,14

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento						
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 9.958,60	R$ 0,79
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,79
					VALOR:	0,79

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento						

00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,70000000	R$ 0,60	R$ 1,02
					TOTAL Especiais:	R$ 1,02
					VALOR:	1,02

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material						
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,80000000	R$ 7,1400	R$ 97,1040
					TOTAL Material:	R$ 97,1040
					VALOR:	97,10

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material						
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R$ 7,1400	R$ 7,4970
					TOTAL Material:	R$ 7,4970
					VALOR:	7,50

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25
					VALOR:	25,35

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36

00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R$ 0,11

VALOR:	26,21

88285 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R$ 0,36

VALOR:	26,45

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36

00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,62	R$ 0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00037668	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
					TOTAL Serviço:	R$ 0,18
					VALOR:	25,28

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,62	R$ 0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
					TOTAL Serviço:	R$ 0,35
					VALOR:	25,45

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38

00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,05	R$ 15,05
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,05

Serviço						
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12
					VALOR:	18,34

88287 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,83	R$ 21,83
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,83

Serviço						
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25
					VALOR:	26,35

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043458	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,17

Mão de Obra						
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
					TOTAL Serviço:	R$ 0,18
					VALOR:	25,28

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043459	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,93	R$ 0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,82

Mão de Obra						
00004760	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Serviço:	R$ 0,46
					VALOR:	26,31

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38

00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,40	R$ 1,40
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,09

Mão de Obra						
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32

VALOR:	27,34

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material						
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R$ 19,20	R$ 6,25
					TOTAL Material:	R$ 6,25

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R$ 27,34	R$ 12,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,38

VALOR:	18,63

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material						
00034359	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R$ 1,16	R$ 9,99
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	R$ 9,78	R$ 62,95
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R$ 3,65	R$ 0,87
					TOTAL Material:	R$ 73,81

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	R$ 26,31	R$ 16,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27800000	R$ 19,00	R$ 24,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 41,11

VALOR:	114,92

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2020 (M3)

Equipamento	Código	Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,13505000	R$ 33,50	R$ 4,52
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 4,52

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 120,00	R$ 132,00
					TOTAL Material:	R$ 132,00

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78439000	R$ 26,31	R$ 46,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08212900	R$ 19,00	R$ 58,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 105,50
					VALOR:	242,82

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material						
00020060	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 12,63	R$ 0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 1,80	R$ 0,01
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,83	R$ 17,83
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 43,85	R$ 0,41
					TOTAL Material:	R$ 18,55

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 26,00	R$ 2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 19,00	R$ 1,51
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,57
					VALOR:	22,12

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material						
00020060	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	R$ 12,63	R$ 0,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	R$ 1,80	R$ 0,01
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,43	R$ 37,43
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	R$ 43,85	R$ 0,78
					TOTAL Material:	R$ 39,12

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	R$ 26,00	R$ 2,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	R$ 19,00	R$ 2,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,09
					VALOR:	44,21

Nº 476 CP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025 BDI : 25,00% L.S. Horist: 96,31% L.S. Mens: 58,80%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.982.092/0001-09	

S00072 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 19,00	R$ 38,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 38,00
					VALOR:	38,00

S01906 REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 26,31	R$ 15,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 19,00	R$ 11,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 27,18

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço I-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R$ 565,90	R$ 11,31
					TOTAL Serviço:	R$ 11,31
					VALOR:	38,49

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,35	R$ 25,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,35

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
					TOTAL Serviço:	R$ 0,09
					VALOR:	25,44

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,35	R$ 25,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,35

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01

91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81
					TOTAL Serviço:	R$ 0,95
					VALOR:	26,30

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento						
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 1.193,72	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,08
					VALOR:	0,08

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 1.193,72	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,01
					VALOR:	0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 1.193,72	R$ 0,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,05
					VALOR:	0,05

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais						
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,60	R$ 0,81
					TOTAL Especiais:	R$ 0,81
					VALOR:	0,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Serviços Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,67	R$ 0,67
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55

ALLIANCE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026	S. Hora: 98,31%
		BDI : 25,00%	S. Mês: 58,66%
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA		
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	31.862.052/0001-00		

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,86

Mão de Obra						
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,83	R$ 14,83
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,83

Serviço						
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31
					VALOR:	19,09

86892 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material						
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,60	R$ 11,60
					TOTAL Material:	R$ 11,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14374700	R$ 26,00	R$ 3,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05517580	R$ 19,00	R$ 1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,77
					VALOR:	16,37

1946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,68	R$ 1,68
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,87	R$ 0,87
					TOTAL Material:	R$ 2,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 33,53	R$ 4,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 19,00	R$ 2,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,73
					VALOR:	9,28

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36

00043463	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,64

Mão de Obra						
00012689	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,93

Serviço						
95365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25
					VALOR:	26,82

ED-34437 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 (UN)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-34411	TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS/MATERIAL: COBRE ESTANHADO/BITOLA: 4MM2)	un	1,0000000	R$ 0,1000	R$ 0,1000
				TOTAL MATERIAIS:	R$ 0,1000

SERVIÇOS		UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0333333	R$ 33,6300	R$ 1,1210
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0333333	R$ 19,0000	R$ 0,6333
				TOTAL SERVIÇOS:	R$ 1,7543
				Custo Direto Total:	R$ 1,8543
				VALOR:	1,85

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material						
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,52	R$ 4,52
					TOTAL Material:	R$ 4,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R$ 33,63	R$ 17,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R$ 19,00	R$ 9,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,88
					VALOR:	31,40

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,52	R$ 4,52
					TOTAL Material:	R$ 4,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 33,63	R$ 8,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 19,00	R$ 4,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,72
					VALOR:	17,24

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 4,52	R$ 9,04
					TOTAL Material:	R$ 9,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R$ 33,63	R$ 14,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R$ 19,00	R$ 7,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,14
					VALOR:	31,18

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,52	R$ 4,52
					TOTAL Material:	R$ 4,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 33,63	R$ 10,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 19,00	R$ 6,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,68
					VALOR:	21,20

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FDX, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 67,09	R$ 67,09
					TOTAL Material:	R$ 67,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09289660	R$ 26,00	R$ 2,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03563430	R$ 19,00	R$ 0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,08
					VALOR:	79,17

ALLIANCE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZMA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.862.052/0001-00

DATA : 26/09/2026
BDI : 26,00%
C.S. Hora: 99,31%
C.S. Mês: 58,68%

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00830000	R$ 10,22	R$ 0,05
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,50	R$ 19,50
					TOTAL Material:	R$ 19,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 26,00	R$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 19,00	R$ 3,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,56
					VALOR:	28,11

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R$ 1,60	R$ 0,00
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,67	R$ 2,80
					TOTAL Material:	R$ 2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R$ 26,00	R$ 1,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R$ 19,00	R$ 0,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,07
					VALOR:	4,87

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 1,60	R$ 0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 9,03	R$ 9,47
					TOTAL Material:	R$ 9,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R$ 26,00	R$ 2,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R$ 19,00	R$ 1,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,63
					VALOR:	13,11

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 38,70	R$ 0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00960000	R$ 1,60	R$ 0,01

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 43,85	R$ 0,52
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
					TOTAL Material:	R$ 1,71

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R$ 26,00	R$ 1,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R$ 19,00	R$ 1,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,44
					VALOR:	5,15

94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R$ 38,70	R$ 0,68
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01680000	R$ 1,60	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 43,85	R$ 0,92
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92
					TOTAL Material:	R$ 7,54

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13390000	R$ 26,00	R$ 3,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13390000	R$ 19,00	R$ 2,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,02
					VALOR:	13,56

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço						
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R$ 0,36
					VALOR:	0,36

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço						
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23

90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,90
					VALOR:	0,90

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 2.352,57	R$ 0,30
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,30
					VALOR:	0,30

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R$ 2.352,57	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06
					VALOR:	0,06

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 2.352,57	R$ 0,23
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,23
					VALOR:	0,23

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 0,60	R$ 0,31
					TOTAL Especiais:	R$ 0,31
					VALOR:	0,31

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares P		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,83	R$ 0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,66	R$ 0,66
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
Horista: 68,31%
Mensalista: 58,68%

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,92

Mão de Obra						
00010469	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,93	R$ 21,93
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 21,93

Serviço						
95397	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
				TOTAL Serviço:		R$ 0,32
				VALOR:		26,17

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material						
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,56	R$ 3,56
				TOTAL Material:		R$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10781030	R$ 26,00	R$ 2,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04138170	R$ 19,00	R$ 0,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,58
				VALOR:		7,13

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.962.032/0001-00

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100
Assinado de forma digital por ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100
Dados: 2026.10.05 13:57:19 -03'00'

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117465837

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366
Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366
Dados: 2026.10.05 14:02:26 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 98,31%
L.S. Mês: 58,66%

94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	488,71	R$ 270,21	R$ 132.054,3291	10,68%	16,86%	A
103914	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	433,38	R$ 199,41	R$ 86.428,3058	6,99%	17,67%	A
101985	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	137,50	R$ 351,88	R$ 48.383,8000	3,91%	21,58%	A
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	300,00	R$ 161,09	R$ 48.327,0000	3,91%	25,48%	A
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	433,38	R$ 95,50	R$ 41.387,7900	3,36%	28,84%	A
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	960,00	R$ 40,00	R$ 38.400,0000	3,11%	31,96%	A
104811	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	271,47	R$ 135,80	R$ 36.865,5260	2,98%	34,93%	A
104961	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	749,15	R$ 44,85	R$ 33.594,5378	2,71%	37,64%	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	284,61	R$ 117,66	R$ 33.479,4126	2,71%	40,35%	A
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	39,88	R$ 800,45	R$ 32.009,9960	2,58%	42,94%	A
090070	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	SEDOP	SERVIÇO	MP	76,30	R$ 398,51	R$ 30.406,3130	2,46%	45,40%	A
102263	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	24,78	R$ 1.173,98	R$ 29.086,4810	2,35%	47,75%	A
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	488,71	R$ 59,16	R$ 28.913,8836	2,34%	50,09%	A
15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	EMBASA	SERVIÇO	M2	36,30	R$ 678,91	R$ 26.902,2530	2,10%	52,20%	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.166,15	R$ 21,44	R$ 25.000,3360	2,00%	54,27%	A
96241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	433,38	R$ 52,54	R$ 22.769,7852	1,84%	56,12%	A
C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30M	SEINFRA	SERVIÇO	M2	48,64	R$ 466,60	R$ 22.696,4240	1,84%	57,95%	A
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	68,96	R$ 308,64	R$ 21.162,8272	1,71%	59,66%	A
87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	SERVIÇO	M3	21,66	R$ 893,55	R$ 18.354,2630	1,57%	61,23%	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-60

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 98,31%
L.S. Mês: 56,66%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CL
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	253,41	R$ 73,16	R$ 18.539,4756	1,50%	62,73%	A
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.198,15	R$ 15,00	R$ 17.972,2500	1,45%	64,18%	A
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.408,00	R$ 12,29	R$ 17.304,3200	1,40%	65,58%	A
S11902	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) -REV 01_01/2022	ORSE	SERVIÇO	M	87,25	R$ 196,45	R$ 17.053,0125	1,38%	66,96%	A
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2CM (COLOCADO)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	26,84	R$ 616,15	R$ 16.537,4660	1,34%	68,30%	A
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	550,00	R$ 26,28	R$ 14.454,0000	1,17%	69,47%	A
101947	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_06/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	54,53	R$ 259,99	R$ 14.177,2647	1,15%	70,61%	A
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	112,20	R$ 122,29	R$ 13.720,9380	1,11%	71,72%	A
S11903	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	ORSE	SERVIÇO	M	59,75	R$ 211,80	R$ 12.653,1000	1,02%	72,75%	A
87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	271,47	R$ 44,08	R$ 11.968,3976	0,97%	73,71%	A
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	210,00	R$ 56,56	R$ 11.877,6080	0,96%	74,67%	A
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	92,69	R$ 127,65	R$ 11.831,8785	0,96%	75,63%	A
97960	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 11.468,59	R$ 11.468,5900	0,93%	76,56%	A
COMPOR.005	ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	CPU	NÃO	M3	57,81	R$ 189,84	R$ 10.962,0624	0,89%	77,45%	A
100782	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	152,60	R$ 61,11	R$ 9.325,3860	0,75%	78,20%	A
100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,45	R$ 955,65	R$ 9.030,6925	0,73%	78,93%	A
COMPOR.004	BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM	CPU	NÃO	M3	166,40	R$ 54,20	R$ 9.018,8800	0,73%	79,66%	A
S09892	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,60M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	ORSE	SERVIÇO	UN	5,76	R$ 1.545,90	R$ 8.904,3840	0,72%	80,38%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 96,31%
L.S. Mês: 58,66%

COMPOR.003	REMOÇÃO DO REBOCO	CPU	NÃO	M2	450,00	R$ 19,49	R$ 8.770,5000	0,71%	81,09%	B
98534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	98,08	R$ 87,20	R$ 8.552,5760	0,69%	81,78%	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	56,36	R$ 145,81	R$ 8.509,4716	0,69%	82,47%	B
C0789	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	46,64	R$ 168,84	R$ 8.212,3776	0,66%	83,14%	B
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	85,91	R$ 90,55	R$ 7.779,1505	0,63%	83,77%	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.550,00	R$ 4,65	R$ 7.207,5000	0,58%	84,35%	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	424,00	R$ 16,80	R$ 6.699,2000	0,54%	84,88%	B
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.019,62	R$ 6,30	R$ 6.423,6060	0,52%	85,41%	B
C1156	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	SERVIÇO	M	90,00	R$ 71,04	R$ 6.393,6000	0,52%	85,93%	B
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,72	R$ 892,38	R$ 5.996,7936	0,48%	86,41%	B
98545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	375,00	R$ 15,66	R$ 5.872,5000	0,48%	86,89%	B
COMPOR.002	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 6 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	CPU	NÃO	MÊS	4,00	R$ 1.451,16	R$ 5.804,6400	0,47%	87,36%	B
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	25,07	R$ 224,48	R$ 5.627,7136	0,46%	87,81%	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	58,36	R$ 93,94	R$ 5.482,3384	0,44%	88,25%	B
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	700,00	R$ 7,56	R$ 5.292,0000	0,43%	88,68%	B
SBC - 080126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	SBC	NÃO	UN	50,00	R$ 104,85	R$ 5.242,5000	0,42%	89,11%	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	15,26	R$ 337,23	R$ 5.146,1298	0,42%	89,52%	B
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	85,00	R$ 66,50	R$ 4.667,9000	0,38%	89,92%	B
091512	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	SEDOP	SERVIÇO	M²	4,80	R$ 1.011,33	R$ 4.854,3840	0,39%	90,31%	B
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	70,85	R$ 66,74	R$ 4.667,6790	0,38%	90,69%	B
COMPOR.001	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	CPU	NÃO	MÊS	4,00	R$ 1.160,94	R$ 4.643,7600	0,38%	91,06%	B
COMPOR.006	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	CPU	NÃO	M2	433,35	R$ 10,69	R$ 4.632,8322	0,37%	91,43%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 96,31%
L.S. Mês: 56,66%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	SP OBRAS	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 404,36	R$ 4.447,9600	0,36%	91,80%	B
103762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	54,53	R$ 72,28	R$ 3.941,4284	0,32%	92,12%	B
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,00	R$ 388,80	R$ 3.499,2000	0,29%	92,40%	B
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	400,00	R$ 8,73	R$ 3.492,0000	0,28%	92,68%	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	96,00	R$ 36,13	R$ 3.468,4800	0,28%	92,96%	B
C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 823,66	R$ 3.294,6400	0,27%	93,23%	B
S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 818,85	R$ 3.275,4000	0,26%	93,49%	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	78,62	R$ 40,25	R$ 3.164,4550	0,26%	93,75%	B
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	29,00	R$ 106,00	R$ 3.074,0000	0,25%	94,00%	B
86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 455,34	R$ 2.732,0400	0,22%	94,22%	B
103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	4,50	R$ 603,69	R$ 2.716,6050	0,22%	94,44%	B
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	SEINFRA	SERVIÇO	M	281,00	R$ 9,14	R$ 2.568,3400	0,21%	94,65%	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	50,00	R$ 49,60	R$ 2.480,0000	0,20%	94,85%	B
86650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	200,00	R$ 12,15	R$ 2.430,0000	0,20%	95,04%	C
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R$ 183,78	R$ 2.389,1400	0,19%	95,24%	C
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R$ 150,41	R$ 1.955,3300	0,16%	95,39%	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	180,00	R$ 10,60	R$ 1.908,6000	0,15%	95,55%	C
C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	SERVIÇO	M	5,75	R$ 320,61	R$ 1.843,5075	0,15%	95,70%	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	12,80	R$ 143,65	R$ 1.838,7200	0,15%	95,85%	C
105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 892,69	R$ 1.785,3800	0,14%	95,99%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 96,31%
L.S. Mês: 58,66%

97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	400,00	R$ 4,05	R$ 1.620,0000	0,13%	98,12%	C
ED-5437	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	SETOP	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 132,99	R$ 1.595,8800	0,13%	98,25%	C
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	22,00	R$ 70,86	R$ 1.558,9200	0,13%	98,38%	C
102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 724,69	R$ 1.449,3800	0,12%	98,49%	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1")	SEINFRA	SERVIÇO	M	200,00	R$ 7,20	R$ 1.440,0000	0,12%	98,61%	C
170896	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	SEDOP	SERVIÇO	UN	13,00	R$ 106,59	R$ 1.415,5700	0,11%	98,73%	C
COMPOR.007	REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CPU	NÃO	M3	13,74	R$ 99,60	R$ 1.368,5040	0,11%	98,84%	C
94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X5,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	28,50	R$ 47,58	R$ 1.356,6300	0,11%	98,95%	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	58,00	R$ 22,41	R$ 1.299,7800	0,10%	97,05%	C
502624	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	ORSE	SERVIÇO	M	50,00	R$ 23,71	R$ 1.185,5000	0,10%	97,14%	C
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	24,73	R$ 46,68	R$ 1.154,2964	0,09%	97,24%	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	36,00	R$ 31,98	R$ 1.151,2800	0,09%	97,33%	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	90,00	R$ 12,48	R$ 1.123,2000	0,09%	97,42%	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	60,00	R$ 18,25	R$ 1.095,0000	0,09%	97,51%	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	21,00	R$ 50,85	R$ 1.067,8500	0,09%	97,60%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R$ 33,15	R$ 994,5000	0,08%	97,68%	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	26,00	R$ 38,10	R$ 990,6000	0,08%	97,76%	C
91884	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	60,00	R$ 16,10	R$ 966,0000	0,08%	97,83%	C
99987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R$ 59,26	R$ 948,4800	0,08%	97,91%	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	85,99	R$ 10,86	R$ 933,8514	0,08%	97,99%	C

FOLHA Nº 143

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/08/2026
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	BDI : 25,00%
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	L.S. Hora: 98,31%
CNPJ:	31.962.032/0001-00	L.S. Mês: 58,06%

89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	R$ 30,51	R$ 847,2200	0,07%	98,06%	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 136,09	R$ 632,1480	0,07%	98,12%	C
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	78,00	R$ 10,26	R$ 991,8480	0,06%	98,19%	C
99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	271,47	R$ 2,88	R$ 781,8336	0,06%	98,25%	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 95,99	R$ 767,9200	0,06%	98,31%	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 63,84	R$ 766,0800	0,06%	98,37%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	11,41	R$ 63,78	R$ 727,7298	0,06%	98,43%	C
95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 722,69	R$ 722,6900	0,06%	98,49%	C
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	25,25	R$ 26,41	R$ 694,0848	0,06%	98,55%	C
89867	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 62,13	R$ 683,4300	0,06%	98,60%	C
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	12,00	R$ 56,45	R$ 677,4000	0,06%	98,66%	C
100666	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 324,36	R$ 648,7200	0,06%	98,71%	C
93187	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	9,40	R$ 67,85	R$ 638,7300	0,06%	98,76%	C
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 74,99	R$ 599,9200	0,06%	98,81%	C
103975	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	24,00	R$ 24,46	R$ 587,0399	0,06%	98,86%	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2" A 1")	SEINFRA	SERVIÇO	M	81,00	R$ 7,21	R$ 584,0100	0,06%	98,91%	C
101807	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 521,84	R$ 521,8400	0,04%	98,95%	C
98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 128,01	R$ 512,0400	0,04%	98,99%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	150,00	R$ 3,26	R$ 489,0000	0,04%	99,03%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 98,31%
L.S. Mês: 58,98%

89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	18,00	R$ 26,83	R$ 468,7400	0,04%	99,07%	C
88401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	42,00	R$ 10,83	R$ 454,8600	0,04%	99,10%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R$ 14,35	R$ 430,5000	0,03%	99,14%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R$ 31,81	R$ 413,5300	0,03%	99,17%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	18,00	R$ 21,34	R$ 384,1200	0,03%	99,20%	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 190,16	R$ 380,3200	0,03%	99,23%	C
104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	550,00	R$ 0,66	R$ 363,0000	0,03%	99,26%	C
89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 54,78	R$ 328,6800	0,03%	99,29%	C
89796	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	30,00	R$ 10,36	R$ 310,8000	0,03%	99,31%	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 102,36	R$ 307,1400	0,02%	99,34%	C
99636	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 303,73	R$ 303,7300	0,02%	99,36%	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 292,24	R$ 292,2400	0,02%	99,39%	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R$ 9,96	R$ 278,8800	0,02%	99,41%	C
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 258,81	R$ 258,8100	0,02%	99,43%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 47,95	R$ 239,7500	0,02%	99,45%	C
C1477	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 227,45	R$ 227,4500	0,02%	99,47%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 32,21	R$ 225,4700	0,02%	99,49%	C
102169	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 222,35	R$ 222,3500	0,02%	99,51%	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	15,00	R$ 14,79	R$ 221,8500	0,02%	99,53%	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.982.032/0001-00

DATA : 25/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 96,31%
L.S. Mês: 68,88%

106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 55,41	R$ 221,6400	0,02%	99,54%	C
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R$ 23,91	R$ 215,1900	0,02%	99,56%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R$ 14,65	R$ 205,0400	0,02%	99,58%	C
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 97,31	R$ 194,6200	0,02%	99,59%	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 17,20	R$ 189,2000	0,02%	99,61%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R$ 12,39	R$ 185,8500	0,02%	99,62%	C
89386	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R$ 18,30	R$ 183,0000	0,01%	99,64%	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 44,03	R$ 176,1200	0,01%	99,65%	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 25,10	R$ 175,7000	0,01%	99,67%	C
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 169,64	R$ 169,6400	0,01%	99,68%	C
COMPOR.008	PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	NÃO	UN	3,00	R$ 55,48	R$ 166,4400	0,01%	99,69%	C
89748	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 25,69	R$ 154,1400	0,01%	99,70%	C
89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R$ 11,78	R$ 153,1400	0,01%	99,72%	C
97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,83	R$ 181,34	R$ 150,5122	0,01%	99,73%	C
1718007	CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	SEDOP	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 75,23	R$ 150,4600	0,01%	99,74%	C
96111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 49,59	R$ 148,7700	0,01%	99,75%	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 71,93	R$ 143,8600	0,01%	99,77%	C
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 35,71	R$ 142,8400	0,01%	99,78%	C

Nº 149 CPL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00% L.S. Hora: 98,31% L.S. Mês: 88,88%
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
CNPJ:	31.962.032/0001-00	

89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R$ 9,93	R$ 139,0200	0,01%	99,78%	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	12,00	R$ 11,14	R$ 133,6800	0,01%	99,80%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R$ 9,28	R$ 129,9200	0,01%	99,81%	C
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 39,24	R$ 117,7200	0,01%	99,82%	C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	SERVIÇO	M	8,36	R$ 13,89	R$ 116,1204	0,01%	99,83%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 9,26	R$ 111,3600	0,01%	99,84%	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 21,46	R$ 107,3000	0,01%	99,85%	C
C1525	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20MMX1/2"	SEINFRA	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 13,25	R$ 106,0000	0,01%	99,86%	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 104,44	R$ 104,4400	0,01%	99,86%	C
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 13,60	R$ 95,2000	0,01%	99,87%	C
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	17,66	R$ 5,30	R$ 93,5980	0,01%	99,88%	C
15.015.0606-A	COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 44,30	R$ 88,6000	0,01%	99,89%	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 2,21	R$ 88,4000	0,01%	99,89%	C
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,24	R$ 26,00	R$ 83,9160	0,01%	99,90%	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 37,18	R$ 74,3600	0,01%	99,91%	C
103648	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R$ 7,96	R$ 71,6400	0,01%	99,91%	C
104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 10,18	R$ 71,2600	0,01%	99,92%	C
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 35,46	R$ 70,9200	0,01%	99,92%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ALLIANCE

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 26/09/2026
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 96,31%
L.S. Mês: 58,56%

94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 30,58	R$ 61,7600	0,00%	99,93%	C
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 15,39	R$ 61,5600	0,00%	99,93%	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 30,30	R$ 60,6000	0,00%	99,94%	C
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	3,00	R$ 19,35	R$ 58,0500	0,00%	99,94%	C
104983	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 53,39	R$ 53,3900	0,00%	99,95%	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 10,30	R$ 51,5000	0,00%	99,95%	C
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 50,58	R$ 50,5800	0,00%	99,95%	C
15.016.0748-0	TE HORIZONTAL 90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM ,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 49,05	R$ 49,0500	0,00%	99,96%	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 23,96	R$ 47,9200	0,00%	99,96%	C
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 23,13	R$ 46,2600	0,00%	99,97%	C
89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 22,30	R$ 44,6000	0,00%	99,97%	C
99625	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,00	R$ 4,61	R$ 41,4900	0,00%	99,97%	C
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 41,13	R$ 41,1300	0,00%	99,98%	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 10,09	R$ 40,3600	0,00%	99,98%	C
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 18,24	R$ 36,4800	0,00%	99,98%	C
C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32MM (1 1/4"X1")	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 17,28	R$ 34,5600	0,00%	99,99%	C
97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	50,00	R$ 0,58	R$ 29,0000	0,00%	99,99%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/09/2025
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 98,31%
L.S. Mês: 58,66%

89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 14,06	R$ 28,1200	0,00%	99,99%	C
94793	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 16,73	R$ 16,7300	0,00%	99,99%	C
94877	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 16,61	R$ 16,6100	0,00%	99,99%	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 8,04	R$ 16,0800	0,00%	99,99%	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1,00	R$ 13,84	R$ 13,8400	0,00%	100,00%	C
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 13,25	R$ 13,2500	0,00%	100,00%	C
93857	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 13,21	R$ 13,2100	0,00%	100,00%	C
93856	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 11,43	R$ 11,4300	0,00%	100,00%	C
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 1,80	R$ 10,8000	0,00%	100,00%	C
89405	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 8,86	R$ 8,8600	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% **R$ 1.238.296,7880**

Outros **R$ 0,0000**

Valor total do Orçamento **R$ 1.238.296,7880**

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100
Assinado de forma digital por ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100 Dados: 2026.10.05 12:09:43 -03'00'

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.962.032/0001-00

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366
Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 Dados: 2026.10.05 14:01:56 -03'00'

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117465837

Nº 1749 CPL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	31.962.032/0001-00

DATA : 25/08/2026
BDI : 25,00%
L.B. Hora: 98,31%
L.B. Mês: 58,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 86.727,0000	6,33 % R$ 5.489,8191	37,70 % R$ 32.696,0790	49,50 % R$ 42.929,8660	6,47 % R$ 5.611,2359	100,00 % R$ 86.727,0000
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 28.444,8630	100,00 % R$ 28.444,8630				100,00 % R$ 28.444,8630
3	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS	R$ 32.706,9110	100,00 % R$ 32.706,9110				100,00 % R$ 32.706,9110
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 16.683,7574	70,00 % R$ 11.678,6302	30,00 % R$ 5.005,1272			100,00 % R$ 16.683,7574
5	INFRAESTRUTURA	R$ 39.427,7526		70,00 % R$ 27.699,4268	30,00 % R$ 11.628,3258		100,00 % R$ 39.427,7526
6	SUPERESTRUTURA	R$ 83.194,5236		80,00 % R$ 66.555,6189	20,00 % R$ 16.638,9047		100,00 % R$ 83.194,5236
7	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R$ 89.228,1537		50,00 % R$ 44.614,0769	50,00 % R$ 44.614,0768		100,00 % R$ 89.228,1537
8	ESQUADRIAS	R$ 62.914,3171			100,00 % R$ 62.914,3171		100,00 % R$ 62.914,3171
9	FORRO	R$ 41.367,7900			100,00 % R$ 41.367,7900		100,00 % R$ 41.367,7900
10	COBERTURA	R$ 221.786,7422		30,00 % R$ 66.536,0227	70,00 % R$ 155.250,7195		100,00 % R$ 221.786,7422
11	PISO	R$ 180.282,1362		30,00 % R$ 54.078,6409	70,00 % R$ 126.183,4953		100,00 % R$ 180.262,1362
12	REVESTIMENTOS	R$ 114.812,4101		70,00 % R$ 80.368,687	30,00 % R$ 34.443,7230		100,00 % R$ 114.812,4101
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 65.531,8325		70,00 % R$ 45.872,2828	30,00 % R$ 19.659,5497		100,00 % R$ 65.531,8325
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 8.293,2975		70,00 % R$ 5.805,3983	30,00 % R$ 2.487,9892		100,00 % R$ 8.293,2975
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 33.448,9600		70,00 % R$ 23.414,2680	30,00 % R$ 10.034,6940		100,00 % R$ 33.448,9600
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 15.053,4000		70,00 % R$ 10.537,3800	30,00 % R$ 4.516,0200		100,00 % R$ 15.053,4000

Nº 14096 CPL
Página: 150

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2026 BDI : 25,00% L.S. Hora: 96,31% L.S. Mês: 58,66%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.962.032/0001-00	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
17	INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO	R$ 1.543,2004				100,00 % R$ 1.543,2004	100,00 % R$ 1.543,2004
18	PINTURA	R$ 52.986,9720			70,00 % R$ 37.090,1804	30,00 % R$ 15.895,7916	100,00 % R$ 52.986,9720
19	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R$ 28.289,1160				100,00 % R$ 28.289,1160	100,00 % R$ 28.289,1160
20	SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES	R$ 33.574,6327			30,00 % R$ 10.072,3898	70,00 % R$ 23.502,2429	100,00 % R$ 33.574,6327
		R$ 1.236.296,7880	R$ 78.320,2233	R$ 463.082,9366	R$ 620.052,6403	R$ 74.841,6878	R$ 1.236.296,7880
			R$ 78.320,2233	R$ 541.403,1599	R$ 1.161.455,8002	R$ 1.236.296,7880	

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.962.032/0001-00

ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100 Assinado de forma digital por ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100 Dados: 2026.10.05 13:56:21 -03'00'

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117465637

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 Dados: 2026.10.05 14:01:34 -03'00'

Nº 1437 CRT

Nº 1498

COMPOSIÇÃO DO BDI

ALLIANCE	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025 BDI : 25,00%
	LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	
	LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
	CNPJ:	31.982.032/0001-00	

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,7000%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,2300%
R	RISCOS	1,2700%
	TOTAL	**6,2000%**
	BENEFÍCIO	
S + G	SEGUROS E GARANTIAS	0,8000%
L	LUCRO	7,4600%
	TOTAL	**8,2600%**
I	**IMPOSTOS**	
	COFINS	3,0000%
	PIS	0,6500%
	ISS	1,8000%
	CPRB	2,7000%
	TOTAL	**7,9500%**

BDI = 25,00%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.982.032/0001-00

ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:31982032000100 — Assinado de forma digital por ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:31982032000100 Dados: 2026.10.05 13:50:44 -03'00'

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117465837

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 — Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 Dados: 2026.10.05 14:01:15 -03'00'

Nº 1495

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	DATA : 25/09/2025	L.S. Horista: 99,31%
LOCAL:	MERCADO MUNICIPAL BOM JESUS - IMPERATRIZ/MA	BDI : 26,00%	L.S. Mensalista: 58,66%
LICITANTE:	ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	31.962.032/0001-00		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,76%	0,00%
B2	FERIADOS	3,83%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,31%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,02%	8,38%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,05%	18,02%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,74%	4,36%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,63%	2,76%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,44%	1,86%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48%	0,37%
	TOTAL	12,44%	9,46%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	11,62%	4,00%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%
	TOTAL	12,02%	4,38%

A + B + C + D = 98,31% 58,66%

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA:31962032000100

Assinado de forma digital por ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE [illegible] LTDA:31962032000100 Dados: 2026.10.05 17:37:28 -03'00'

ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
31.962.032/0001-00

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA RNP 1117465837

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366

Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 Dados: 2026.10.05 14:00:55 -03'00'

Nº 1500 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Comissão Permanente de Licitação

Ofício nº 453/2026 - CPL

Imperatriz (MA), 06 de outubro de 2026

À

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Assunto: Solicitação de Parecer sobre Proposta de Preços

Senhor Secretário,

Tendo em vista a Concorrência Eletrônica nº 13/2026, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA, sirvo-me do presente para encaminhar a Proposta de Preços e a Planilha de Custos da empresa **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**, para que sejam analisadas e emitido parecer técnico.

Atenciosamente,

Ingridy Soares Leal
Agente de Contratação

SOLIC. PARECER PROP. DE PREÇOS CE 013 2026 - REFORMA MERCADO BOM JESUS

licitacao@imperatriz.ma.gov.br

Para: sinfra@imperatriz.ma.gov.br

6 de outubro de 2026 08:18:51

Nº 501

Ofício nº 453/2026 - CPL

Imperatriz (MA), 06 de outubro de 2026

À

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Assunto: Solicitação de Parecer sobre Proposta de Preços

Senhor Secretário,

Tendo em vista a Concorrência Eletrônica nº 13/2026, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA, s vo-me do presente para encaminhar a Proposta de Preços e a Planilha de Custos da empresa**ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**, para que sejam analisadas e emitido parecer técnico.

Atenciosamente,

Ingridy Soares Leal

Agente de Contratação

PROPOSTA_READEQUADA_PLANILHA_ORCAMENTARIA_ASS.pdf SOLIC. PARECER PROP DE PREÇOS ALLIANCE.pdf

Nº 1502 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº 968/2026/GAB/SINFRA - GAB

Imperatriz /MA, 09 de outubro de 2026.

Ao

Ilustrissima Senhora

INGRIDY SOARES LEAL

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

[redacted]

Nesta

Em resposta ao Oficio 453/2026- CPL, venho por meio deste encaminhar o parece técnico da **Concorrência Eletrônica nº 13/2026.**

Sem mais para o momento elevamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vilmar Dantas Nóbrega

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

Nº 1503 CPL

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 013/2026 - CPL

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia para reforma e revitalização do Mercado Bom Jesus no município de Imperatriz – MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao contrato de repasse N.º 988809/2025/MTUR/CAIXA.

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 453 / 2026 – CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A EMPRESA: ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 31.962.032/0001-00.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Apresenta correto preenchimento de todos os quantitativos, obedecendo ao solicitado na planilha base orçamentária elaborada pela equipe de planejamento da SINFRA.

Conforme demonstrado na planilha de análise de proposta de preços em anexo, foram identificados **68** itens na planilha orçamentária apresentada pela empresa licitante com desconto superior ao limite estipulado pela lei de licitações, contudo, o desconto concedido pela licitante sobre o valor global do orçamento base foi de **3,34%** (três virgula trinta e quatro por cento), logo, a empresa licitante apresentou proposta de preços **exequível**, pois o desconto global é inferior a 25% (vinte e cinco por cento), que é o limite determinado pela Lei 14.133/2021, em seu ***Art.59 §4º***.

RESSALVA:

Ao analisar a planilha orçamentária apresentada pela empresa licitante, foram identificados os seguintes itens com desconto superior ao limite de 25%:

5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
6.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
8.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025
11.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5

Nº 1504 CPL

11.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
11.9	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
11.10	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
13.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
13.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
13.3	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR
13.10	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
13.11	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
13.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
13.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
13.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
13.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
13.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
13.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
13.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
13.22	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
13.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)
13.28	CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA
14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
14.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
14.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
14.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
14.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
14.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
14.24	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
15.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
15.6	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.8	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5

15.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.17	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
15.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.21	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
15.22	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
15.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.25	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
15.26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
16.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
16.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
16.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
16.5	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
17.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
17.5	PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
19.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
19.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
19.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5

Nº 1606 CPL

19.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
19.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
19.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
19.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
19.9	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
19.10	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
19.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
19.12	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
19.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
19.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
19.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
20.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Apresentou todas as composições de preços unitários referente aos Itens da planilha base.

Foi possível verificar que a empresa licitante apresentou, em sua proposta, as composições de custos detalhadas para todos os itens constantes na planilha orçamentária. A documentação apresentada contempla todos os elementos necessários para a compreensão e análise dos custos unitários e totais, conforme exigido no Edital.

Portanto, neste aspecto, **atende** ao item 14.3.3 do termo de referência.

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Apresentou correto preenchimento, obedecendo ao solicitado na planilha base, sendo parte integrante ao termo de referência da presente concorrência eletrônica.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Apresentou composição do BDI de acordo com o estimado na planilha-base.

- BDI de serviços = 25,00%

Portanto, neste aspecto, **atende** ao item 14.3 do termo de referência da presente concorrência eletrônica.

Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5

Nº 1507 CPL

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Na planilha de composição de encargos sociais apresentada pela empresa licitante, foi demonstrada a composição da alíquota de contribuição previdenciária de 98,31% para trabalhadores horistas e 58,66% para trabalhadores mensalistas sobre a folha de pagamento.

6. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA

O valor global apresentado pela licitante é de **R$ 1.236.296,78** (Um milhão, Duzentos e trinta e seis Mil, Duzentos e noventa e seis reais e Setenta e oito centavos), não excedendo o valor do orçamento base estimado pela equipe de planejamento da SINFRA.

Na planilha de análise da proposta de preços em anexo, observa-se que, o desconto apresentado pela empresa licitante foi de **R$ 42.700,77** (Quarenta e dois mil, Setecentos reais e Setenta e sete centavos), representando **3,34%** (três virgula trinta e quatro por cento) sobre o valor global.

7. CONCLUSÃO

Conforme análise supra relacionada acima, entende-se que de acordo com este parecer técnico, a proposta de preços apresentada pela empresa licitante configurou a proposta considerada como **exequível** e atende aos quantitativos propostos pela administração pública no termo de referência desta concorrência eletrônica, estando assim, **apta** a continuar sua participação no certame.

Imperatriz, 08 de Outubro de 2026.

Atenciosamente

VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
CREA – MA N.º 111686102 - 0
Matrícula 85.335 - 5

Nº 1508 CPL

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA EM ANÁLISE: ALLIANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 31.962.032/0001-08)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2026 — DATA DA ANÁLISE: 08/10/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA.

	ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UND	QTD	R$ UNIT. C/BDI	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA EM R$	%		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R$ 99.763,60					R$ 66.727,00				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	163,86	49.158,00		H	300,00	141,89	42.567,00		-2,09	-1,28%	OK	
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	42,51	40.809,60		H	960,00	40,88	39.600,00		-2,51	-5,98%	OK	
2	SERVIÇOS INICIAIS					R$ 28.792,67					R$ 28.444,86				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2024_PS	M2	4,50	621,19	2.795,61		M2	4,50	603,69	2.716,61		-17,60	-2,83%	OK	
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	M2	113,20	122,39	13.720,94		M2	113,20	122,39	13.720,94		0,00	0,00%	OK	
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	22,00	83,56	1.837,32		M	22,00	79,86	1.756,92		-13,20	-1,64%	OK	
2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,20 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO DE EMOBILIZAÇÃO)	MÊS	4,00	1.160,94	4.643,76		MÊS	4,00	1.160,94	4.643,76		0,00	0,00%	OK	
2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,20 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BAC AS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO DE EMOBILIZAÇÃO)	MÊS	4,00	1.451,16	5.804,64		MÊS	4,00	1.451,16	5.804,64		0,00	0,00%	OK	
3	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS					R$ 36.139,97					R$ 32.706,91				
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	3,24	27,90	90,40		M2	3,24	25,98	84,19		-3,09	-7,17%	OK	
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M3	11,41	69,43	792,20		M3	11,41	63,78	727,79		-5,65	-8,14%	OK	
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M3	20,07	244,54	4.908,60		M3	20,07	224,48	4.505,71		-19,86	-8,83%	OK	
3.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,83	210,21	174,51		M3	0,83	181,34	150,52		-28,67	-13,65%	OK	
3.5	REMOÇÃO DE TELHA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	400,00	9,33	3.732,00		M2	400,00	8,73	3.492,00		-0,60	-6,41%	OK	
3.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	400,00	4,31	1.724,00		M2	400,00	4,05	1.620,00		-0,26	-6,03%	OK	
3.7	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M	560,00	0,88	493,00		M	560,00	0,86	963,00		0,00	0,00%	OK	
3.8	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	UN	6,00	1,91	11,46		UN	6,00	1,80	10,80		-0,11	-1,76%	OK	
3.9	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	UN	40,00	2,21	88,40		UN	40,00	2,21	88,40		0,00	0,00%	OK	
3.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	85,89	11,46	1.032,64		M2	85,89	10,89	957,85		-0,25	-4,96%	OK	
3.11	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M	17,86	5,55	97,46		M	17,86	5,50	93,07		-0,05	-4,50%	OK	
3.12	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M	50,00	0,61	30,50		M	50,00	0,58	29,00		-0,03	-4,92%	OK	
3.13	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,25 M E MENOR QUE 0,40 M AF_03/2024	UN	4,00	147,78	591,12		UN	4,00	128,01	512,04		-19,77	-13,38%	OK	
3.14	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO-FIO	M	50,00	23,71	1.185,50		M	50,00	23,71	1.185,50		0,00	0,00%	OK	
3.15	REMOÇÃO DO REBOCO	M2	450,00	20,25	9.112,50		M2	450,00	19,49	8.770,50		-0,76	-3,75%	OK	
3.16	BOTAFORA DE MATERIAL DIVERSO	M3	168,45	54,70	9.213,98		M3	168,45	54,70	9.213,98		0,00	0,00%	OK	
4	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA					R$ 17.613,75					R$ 16.683,75				
4.1	ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	63,33	180,64	10.682,42		M3	56,98	189,64	10.653,42		0,30	0,18%	OK	

VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
Registro Nacional CREA: 111686/ 0-D
Matrícula 88.334-5

Nº 1509 CPL/PMI

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UNID	QTD	R$ UNIT. (/BDI)	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA EM R$	%		
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	439,38	11,84	5.191,22		M2	635,38	10,49	6.632,83		-3,35	-9,71%	OK	
4.3	REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	13,74	30,84	1.799,12		M3	13,74	99,60	1.368,80		-31,34	-29,93%	OK	
5	INFRAESTRUTURA					R$ 42.940,36					R$ 39.627,79				
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_01/2024	M3	28,80	114,26	3.907,74		M3	28,80	100,80	3.674,69		-6,86	-7,67%	OK	
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_01/2024	M2	25,28	27,96	734,79		M2	25,28	26,61	694,05		-1,35	-4,54%	OK	
5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	96,00	105,78	10.074,90		M2	96,06	87,20	8.552,56		-18,58	-17,56%	OK	
5.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	15,26	800,45	12.214,87		M3	15,26	800,45	12.214,87		0,00	0,00%	OK	
5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	15,26	357,00	5.446,82		M3	15,26	337,20	5.146,13		-19,81	-5,56%	OK	
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	23,15	1.296,40		KG	56,00	22,41	1.254,96		-0,74	-3,30%	OK	
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	375,00	16,15	6.056,25		KG	375,00	15,66	5.872,80		-0,49	-3,03%	OK	
6	SUPERESTRUTURA					R$ 86.142,99					R$ 83.194,52				
6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E ESCORAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	54,53	90,61	4.936,31		M2	54,53	72,28	3.941,41		-18,33	-20,24%	OK	
6.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (TIJOLO + CAPA) = (8+4) AF_09/2025	M2	54,53	259,99	14.177,25		M2	54,53	259,99	14.177,25		0,00	0,00%	OK	
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	253,41	73,16	18.539,68		M2	253,41	73,16	18.539,68		0,00	0,00%	OK	
6.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	24,73	800,45	19.795,13		M3	24,73	800,45	19.795,13		0,00	0,00%	OK	
6.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	24,73	50,21	1.241,69		M3	24,73	46,66	1.154,01		-3,55	-7,09%	OK	
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	424,00	16,25	6.890,00		KG	424,00	15,89	6.499,20		-0,45	-2,77%	OK	
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	15,21	228,15		KG	15,00	14,79	221,85		-0,42	-2,76%	OK	
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	14,20	14,20		KG	1,00	13,84	13,84		-0,36	-2,54%	OK	
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.408,00	12,61	17.754,88		KG	1.408,00	12,29	17.301,12		-0,32	-2,54%	OK	
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,00	10,58	825,24		KG	78,00	10,28	801,84		-0,30	-2,84%	OK	
7	ALVENARIA E VEDAÇÃO					R$ 10.006,83					R$ 69.220,19				
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	284,81	117,56	33.479,62		M2	284,81	117,56	33.479,62		0,00	0,00%	OK	
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X39X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M2	66,00	306,64	20.238,24		M2	66,00	306,64	20.238,24		0,00	0,00%	OK	
7.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2023	M2	24,78	1.173,95	29.090,48		M2	24,78	1.173,95	29.090,48		0,00	0,00%	OK	

VITOR LEAL
VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
Registro Nacional CREA: 111686/D-0
Matrícula Nº 336.5

Nº 1510 CPL

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UND	QTD	R$ UNIT. C/BDI	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA (R$)	%		
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM, AF_03/2024	M	55,00	101,28	5.569,40		M	55,00	88,50	4.867,50		-12,78	-12,60%	OK	
7.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM, AF_03/2024	M	9,40	76,34	717,60		M	9,40	67,95	638,73		-8,39	-10,94%	OK	
8	ESQUADRIAS					R$ 64.892,59					R$ 62.914,32				
8.2	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, PINGO FECHADURA, CONTRA TESTEIRA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_11/2021	UN	1,00	289,33	289,33		UN	1,00	222,35	222,35		-66,98	-23,15%	OK	
8.3	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO) BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,90	955,65	6.593,99		M2	6,90	955,65	6.593,99		0,00	0,00%	OK	
8.4	PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM PINTURA ANTI-CORROSIVA	M²	78,30	398,61	30.406,31		M²	78,30	398,61	30.406,31		0,00	0,00%	OK	
8.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2021	M2	6,72	892,38	5.996,79		M2	6,72	892,38	5.996,79		0,00	0,00%	OK	
8.6	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CAMBUÁ), LISA, SEMIÔCA (0,60 X 1,80 M)	UN	5,76	1.565,99	6.904,39		UN	5,76	1.565,99	6.904,39		0,00	0,00%	OK	
8.7	PINTURA INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO-DE-OBRA + RELIGIOSE BATENTE PARA SOLEIRA DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	M²	4,80	1.011,33	4.854,38		M²	4,80	1.011,33	4.854,38		0,00	0,00%	OK	
8.8	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	M²	2,55	955,65	2.436,91		M²	2,55	955,65	2.436,91		0,00	0,00%	OK	
9	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO) BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024					R$ 41.387,79					R$ 41.387,79				
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA SUBREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA SUBREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS	M2	433,38	95,90	41.387,79		M2	433,38	95,90	41.387,79		0,00	0,00%	OK	
10	SERVIÇOS INICIAIS					R$ 221.786,75					R$ 221.786,74				
10.1	PISTA DE AÇO COMPOSTA POR 3 BARRAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2021_PS	M2	488,71	59,16	28.912,09		M2	488,71	59,16	28.912,09		0,00	0,00%	OK	
10.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	488,71	270,21	132.054,33		M2	488,71	270,21	132.054,33		0,00	0,00%	OK	
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,91	90,55	7.779,15		M	85,91	90,55	7.779,15		0,00	0,00%	OK	
10.4	RUFO EM TERNO/TERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,80	65,74	4.657,69		M	70,80	65,74	4.657,69		0,00	0,00%	OK	
10.5	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	197,50	351,88	69.498,50		M	197,50	351,88	69.498,50		0,00	0,00%	OK	
11	PISO					R$ 183.878,35					R$ 180.262,14				
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	433,38	52,54	22.769,79		M2	433,38	52,54	22.769,79		0,00	0,00%	OK	
11.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO DE AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	M3	21,66	893,56	19.354,29		M3	21,66	893,55	19.353,99		0,00	0,00%	OK	
11.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	M2	433,38	199,41	86.420,31		M2	433,38	199,41	86.420,31		0,00	0,00%	OK	
11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	92,59	127,66	11.821,08		M2	92,59	127,66	11.821,08		0,00	0,00%	OK	
11.5	ATERRO INTERNO MANUAL, COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	1,58	189,64	299,63		M3	1,58	189,64	299,63		0,00	0,00%	OK	
11.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_01/2024	UN	2,00	984,01	1.968,02		UN	2,00	892,69	1.785,38		-91,32	-9,28%	OK	

VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
Registro Nacional CREA: 111888/D-0
Matrícula 85.336-6

Nº 45 44 CPL

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UNID	QTD	R$ UNIT. C/BDI	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA ENTRE	%		
11.01	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	M	58,75	211,60	12.643,10		M	58,75	211,60	12.643,10		0,00	0,00%	OK	
11.02	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (10 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	M	87,25	195,45	17.053,01		M	87,25	195,45	17.053,01		0,00	0,00%	OK	
12	REVESTIMENTOS					R$ 315.369,28					R$ 314.812,41				
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.019,62	6,85	6.981,47		M2	1.019,62	6,30	6.423,61		-0,55	-5,26%	OK	
12.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E > 17,5MM, COM ROLO. AF_03/2024	M2	748,15	44,85	33.554,53		M2	748,15	44,85	33.554,53		0,00	0,00%	OK	
12.3	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTE S COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E > 17,5MM, COM ROLO. AF_03/2024	M2	271,47	44,09	11.966,40		M2	271,47	44,09	11.966,40		0,00	0,00%	OK	
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	271,47	136,80	16.865,60		M2	271,47	136,80	36.865,60		0,00	0,00%	OK	
12.5	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	38,39	678,91	26.062,25		M2	38,39	678,91	26.062,25		0,00	0,00%	OK	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 73.594,79					R$ 65.931,83				
13.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	35,16	457,08		UN	13,00	31,81	413,53		-3,35	-9,53%	OK	
13.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	53,54	267,70		UN	5,00	47,95	239,75		-5,59	-10,44%	OK	
13.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	53,46	1.122,45		UN	21,00	50,85	1.067,85		-2,60	-4,86%	OK	
13.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	41,90	1.089,40		UN	26,00	38,10	990,60		-3,80	-9,19%	OK	
13.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	36,86	1.105,80		UN	30,00	33,15	994,50		-3,71	-10,07%	OK	
13.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,89	56,89		UN	1,00	50,58	50,58		-6,31	-11,09%	OK	

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UND	QTD	R$ UNIT. C/BDI	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA EM R$	%		
13.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	17,24	17,24		UN	1,00	13,21	13,21		-4,03	-23,38%	OK	
13.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00	4,20	830,60		M	198,00	3,26	659,20		-0,94	-22,38%	OK	
13.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.380,00	6,96	9.579,60		M	1.380,00	4,69	7.787,58		-1,53	-24,76%	OK	
13.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	M	560,00	36,28	14.454,00		M	560,00	36,28	14.454,00		0,00	0,00%	OK	
13.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	M	12,00	11,96	143,52		M	12,00	11,14	133,68		-0,82	-6,86%	OK	
13.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	19,69	1.577,60		M	80,00	16,10	966,00		-3,59	-17,98%	OK	
13.27	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO	M	90,00	73,74	6.636,60		M	90,00	71,04	6.393,60		-2,70	-3,66%	OK	
13.29	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA DE LISA, 300X50MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUSO EPI E FERRAMENTAS)	UN	1,00	55,23	55,23		UN	1,00	48,05	48,05		-7,18	-13,00%	OK	
13.30	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA DE LISA, 300X50MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUSO EPI E FERRAMENTAS)	UN	2,00	47,08	94,16		UN	2,00	44,30	88,60		-2,78	-5,90%	OK	
13.31	PLAFON PLAFON 26W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	50,00	104,85	5.242,50		UN	50,00	104,85	5.242,50		0,00	0,00%	OK	
13.32	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,00	11.544,51	11.544,51		UN	1,00	11.468,59	11.468,59		-75,92	-0,66%	OK	
13.33	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_06/2024	M3	1,23	104,02	128,02		M3	1,23	95,94	118,51		-8,14	-9,74%	OK	
13.34	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	M3	1,23	148,81	179,35		M3	1,23	145,82	179,33		6,39	0,00%	OK	
13.35	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15A 25mm (1/2" A 1")	M	120,00	9,14	1.096,80		M	120,00	9,14	1.096,80		0,00	0,00%	OK	
13.36	ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	120,00	7,21	865,20		M	120,00	7,20	864,00		-0,01	-0,14%	OK	
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R$ 10.388,50					R$ 9.293,50				
14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,00	13,13	551,46		M	42,00	10,83	454,86		-2,30	-17,53%	OK	
14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	98,00	15,05	1.474,90		M	98,00	12,48	1.223,20		-2,57	-17,08%	OK	
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	98,00	23,24	1.400,40		M	98,00	18,25	1.097,09		-5,09	-21,91%	OK	
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	32,19	772,56		M	24,00	24,48	587,52		-7,71	-23,95%	OK	
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,35	84,15		UN	9,00	7,96	71,64		-1,39	-14,87%	OK	

VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
Registro Nacional CREA: 1°868102-0
Matrícula 66 330-6

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UNID	QTD	R$ UNIT. C/BDI	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA EM R$	%		
14.7	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40x32mm (1 1/4"x1")	UN	2,00	22,65	45,30		UN	2,00	17,26	34,52		-6,39	-27,05%	OK	
14.8	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	12,90	90,30		UN	7,00	10,18	71,26		-2,72	-21,09%	OK	
14.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,56	10,56		UN	1,00	8,86	8,86		-1,70	-16,10%	OK	
14.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	14,14	183,82		UN	13,00	11,78	153,14		-2,36	-16,69%	OK	
14.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,61	78,44		UN	4,00	15,39	61,56		-4,22	-21,52%	OK	
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	11,25	326,25		UN	29,00	9,96	288,84		-1,29	-11,47%	OK	
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,81	15,61		UN	1,00	13,25	13,25		-2,36	-15,12%	OK	
14.15	JOELHO 90 PVC SOLD.ROSCA. D= 20mmX1/2"	UN	8,00	14,09	112,72		UN	8,00	13,25	106,00		-5,84	-5,96%	OK	
14.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	15,75	236,25		UN	15,00	12,39	185,85		-4,36	-21,33%	OK	
14.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,84	110,78		UN	7,00	13,60	95,20		-2,24	-12,48%	OK	
14.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	21,63	216,30		UN	10,00	18,30	183,00		-3,33	-24,17%	OK	
14.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	30,33	272,97		UN	9,00	25,91	233,19		-4,42	-21,17%	OK	
14.25	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_06/2021	M3	2,13	104,08	221,69		M3	2,13	93,94	200,09		-10,14	-9,74%	OK	
14.26	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2,13	146,81	310,58		M3	2,13	146,81	310,58		0,00	0,00%	OK	
14.27	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=13 À 25mm (1/2" À 1")	M	81,00	9,14	740,34		M	81,00	9,14	740,34		0,00	0,00%	OK	
14.28	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA D=MP = 16 A 25mm (1/2" A 1")	M	81,00	7,21	584,01		M	81,00	7,21	584,01		0,00	0,00%	OK	
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R$ 37.638,32					R$ 33.488,90				
15.1	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	25,11	451,98		M	18,00	21,94	394,12		-3,77	-15,01%	OK	
15.2	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	31,60	568,88		M	18,00	25,93	466,74		-5,73	-18,10%	OK	
15.4	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,00	39,88	1.435,59		M	36,00	31,98	1.151,28		-7,90	-19,75%	OK	
15.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,00	44,08	3.879,76		M	88,00	36,13	3.179,44		-7,95	-18,02%	OK	

VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria Avaliações e Perícias de Engenharia
Registro Nacional CREA 111686102-0
Matrícula 65.395-5

Nº 1544 CPL

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UND	QTD	R$ UNIT. QTD	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA EM R$	%		
15.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	34,08	68,16		UN	2,00	18,24	36,48		-5,84	-24,25%	OK	
15.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,95	167,30		UN	14,00	9,93	139,02		-2,02	-16,90%	OK	
15.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	18,05	540,70		UN	38,00	14,35	430,30		-4,34	-23,23%	OK	
15.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,20	48,80		UN	4,00	10,09	40,36		-2,11	-17,30%	OK	
15.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	19,50	273,00		UN	14,00	14,64	205,04		-4,64	-23,79%	OK	
15.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,28	34,56		UN	2,00	14,06	28,12		-3,22	-18,63%	OK	

VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
Registro Nacional CREA: 181886/07-D
Matrícula 85 335-5

Nº 1545 CPL

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UNID	QTD	R$ UNIT. C/BDI	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA EM R$	%		
15.27	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60X60 X 60 CM	UN	11,00	450,43	4.954,73		UN	11,00	404,36	4.447,96		-44,07	-10,21%	OK	
15.28	CAIXA DE INSPEÇÃO D=60 X 0,60 X D 60 M	UN	4,00	882,18	3.528,72		UN	4,00	818,85	3.275,40		-63,33	-7,18%	OK	
15.29	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	897,29	3.589,16		UN	4,00	825,66	3.294,64		-73,63	-8,21%	OK	
15.30	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	M3	50,00	104,08	5.204,00		M3	50,00	93,84	4.692,00		-10,14	-9,74%	OK	
15.31	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	50,00	145,81	7.290,50		M3	50,00	145,81	7.290,50		0,00	0,00%	OK	
15.32	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	80,00	9,14	731,20		M	80,00	9,14	731,20		0,00	0,00%	OK	
15.33	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA CIMA= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	40,00	7,24	289,60		M	80,00	7,20	576,00		-0,04	-0,14%	OK	
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS					R$ 15.978,77					R$ 15.853,40				
16.0	TUBO PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_05/2022	M	210,00	56,99	11.877,90		M	210,00	36,56	11.877,60		0,00	0,00%	OK	
16.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	5,00	104,08	520,40		M3	5,00	93,84	469,20		-10,24	-9,74%	OK	
16.7	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,00	145,81	729,05		M3	5,00	145,81	729,05		0,00	0,00%	OK	
17	INSTALAÇÕES PLUVIAIS					R$ 2.271,39					R$ 1.543,39				
17.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	20,98	230,54		UN	11,00	17,20	189,20		-3,78	-17,94%	OK	
17.0	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA, 20X13CM	M	8,36	16,89	132,84		M	8,36	13,80	115,37		-2,00	-12,58%	OK	
18	PINTURA					R$ 52.968,96					R$ 52.968,97				
18.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. UNIFORME. AF_06/2023	M2	1.198,15	21,44	25.689,34		M2	1.198,15	21,44	25.689,31		0,00	0,00%	OK	
18.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2023	M2	1.198,15	15,00	17.972,25		M2	1.198,15	15,00	17.972,25		0,00	0,00%	OK	
18.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	162,80	61,11	9.325,39		M2	153,80	49,11	9.326,39		0,00	0,00%	OK	
19	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS					R$ 34.447,36					R$ 26.299,12				

VITOR LEAL DE SOUSA
Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
Registro Nacional CREA: 111699102-0
Matrícula 65.335-6

Nº 1516 CPL

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO PELA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R$ UNIT.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	UND	QTD	R$ UNIT. ORÇ.	R$ Sub-Total	R$ TOTAL	DIFERENÇA EM R$	%		
19.5	BANCADA DE GRANITO(OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	28,84	616,15	16.539,61		M2	28,84	616,15	16.537,47		-0,08	-0,01%	OK	
20	SERVIÇOS INTERNOS E COMPLEMENTARES					R$ 34.666,89					R$ 33.974,63				
20.1	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ ALUMINIO/ PVC AF_10/2020 PS	M2	9,00	5,40	48,60		M2	9,60	4,61	41,49		-41,74	-14,63%	OK	
20.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM FACHADA COM PANO ACIMA DE 30 M AF_10/2021 PS	M2	271,67	3,43	931,74		M2	271,67	2,89	785,83		-145,91	-15,85%	OK	
20.4	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m	M2	48,64	466,60	22.695,42		M2	48,64	466,60	22.693,42		0,00	0,00%	OK	
20.5	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm	M2	48,64	186,84	9.212,48		M2	48,64	148,84	8.212,36		0,00	0,00%	OK	
												Desconto Global			
	VALOR GLOBAL					R$ 1.278.997,55	VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA LICITANTE				R$ 1.336.284,78	R$ 62.700,77	4,69%		
												O valor do desconto da empresa é R$ 62.700,77 (Quarenta e Dois Mil, Setecentos Reais e Setenta e Sete Centavos).			

Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5

Nº 1517 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE SEGURO GARANTIA Nº 039/2026

MODALIDADE: SEGURO GARANTIA

PROPOSTA Nº 6649380

Recebemos da empresa **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 31.962032/0001-00, AV DA LIBERDADE, 212, TERREOTERREO, VILA IPIRANGA – CEP 65.908-069, IMPERATRIZ-MA, a **APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 12-0775-0263718** da **JUNTO SEGUROS S.A**, inscrita no CNPJ: 84.948.157/0001-33, com sede na Rua DR. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º andar, CJ 302 – Jardim Botânico, CEP 80210-010, Curitiba-PR, no valor máximo de **R$ 12.789,98 (doze mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)**, com vigência de 23/09/2026 à 27/01/2027, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026.**

Informamos que apenas recebemos o requerimento e apólice, mas a consulta no site da SUSEP não estava disponível na data de entrega do termo, não podendo ser atestado a veracidade do documento.

Imperatriz - MA, 23 de SETEMBRO de 2026.

Eurico Amadeus Gomes Silva
Eurico Amadeus Gomes Silva
Tesoureiro Municipal

Nº 1518 CPL

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **013/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **021000162/2026**

Às **09:00** do dia **24/09/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **03/09/2026**
Limite de impugnação: **21/09/2026 09:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **24/09/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: ARNALDO BARBOSA DA SILVA	**Nome:** Anderson Marinho Silveira Nogueira Ramos
Esclarecimento: AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA Referência: Concorrência Eletrônica nº 013/2026 — Processo Administrativo nº 02.10.00.162/2026 Objeto: Reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus — Imperatriz/MA Interessado: AC PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA, CNPJ nº 63.146.219/0001-13, com sede na Av. Jornalista Miécio Jorge, nº 9, Sala 111, Edifício Carrara, Renascença, São Luís/MA, CEP 65.075-660, por seu representante legal Arnaldo Barbosa da Silva, vem, respeitosamente, com fundamento no item 18 do Edital e no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos a seguir. 1. Índices de qualificação econômico-financeira quando o Passivo é igual a zero (item 15.6.3 e 15.6.4 do Termo de Referência) O item 15.6.3 do Termo de Referência exige a comprovação de Índice de Liquidez Geral, Índice de Liquidez Corrente e Índice de Solvência Geral, todos com denominador composto, no todo ou em parte, pelo Passivo Circulante e/ou Passivo Não Circulante da licitante. Solicita-se esclarecimento sobre qual será o critério de aferição desses índices para licitante cujo Passivo Circulante e Passivo Não Circulante sejam iguais a zero, hipótese em que as fórmulas indicadas resultam em divisão por zero, tornando o quociente matematicamente indeterminado, e não superior nem inferior à unidade exigida. Pergunta-se, especificamente: a) Nessa hipótese, a Administração considerará o requisito atendido, tendo em vista a inexistência de exigibilidades que comprometam a solvência da empresa? ou b) A Administração aplicará diretamente a regra subsidiária do item 15.6.5 (comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total dos itens ofertados)? 2. Comprovação da capacidade técnico-operacional da pessoa jurídica licitanto (itens 15.7.4 e 15.7.5 do Termo de Referência) Os itens 15.7.4 e 15.7.5 exigem que a própria licitante (pessoa jurídica) comprove aptidão técnico-operacional compatível com o objeto, po... Veja mais detalhes na plataforma.	**Resposta:** Segue em anexo, resposta confeccionada pela Autoridade Superior Competente. 21.pdf

Nome: JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA

Esclarecimento:
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA Referência: Concorrência Eletrônica nº 013/2026 — Processo Administrativo nº 02.10.00.162/2026 Objeto: Reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus — Imperatriz/MA Prezados, bom dia! Solicitamos por gentileza a disponibilização das Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro, CPU's e demais arquivos em formato .XLS "Excel", de igual forma que solicitam que as empresas apresentem a proposta em mídia eletrônica a proposta ajustada, uma vez que somente arquivos escaneados dificultam a elaboração de nossa proposta.

Nome: Anderson Marinho Silveira Nogueira Ramos

Nº 1519 CPL

Resposta:
Informamos que as planilhas constantes dos documentos disponibilizados encontram-se devidamente legíveis e com conteúdo pesquisável, não sendo necessária, portanto, a disponibilização dos respectivos arquivos em formato Excel.

Lote 1
Lote 01

Fornecedor: ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 31.962.032/0001-00

Data/hora de envio 23/09/2026 23:09:13

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	300,0000	H	161,0900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,0000	H	40,0000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,5000	M2	603,6900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

4 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	112,2000	M2	122,2900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

5 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Nº 1520 CPL

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	22,0000	M	7[illegible],8600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

6 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4,0000	MÊS	1.160,9400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

7 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4,0000	MÊS	1.451,1600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

8 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3,2400	M2	25,9000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

9 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	11,4100	M3	63,7800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

10 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	25,0700	M3	224,4800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

11 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,8300	M3	181,3400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Nº 1521 CPL

Descrição Comprador

12 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	400,0000	M2	8,7300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

13 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	400,0000	M2	4,0500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

14 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	550,0000	M	0,6600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

15 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,0000	UN	1,8000

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

16 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	40,0000	UN	2,2100

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

17 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	85,9900	M2	10,8600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

18 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	17,5600	M	5,3000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

19 - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	50,0000	M	0,5800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

20 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	4,0000	UN	128,0100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

21 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	50,0000	M	23,7100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

22 - REMOÇÃO DO REBOCO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DO REBOCO	450,0000	M2	19,4900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

23 - BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM	166,4000	M3	54,2000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

24 - ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	56,3300	M3	189,6400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

25 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Nº 1523 CPL

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	433,3800	M2	16,6900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

26 - REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	13,7400	M3	99,6000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

27 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	29,0000	M3	106,0000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

28 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	26,2800	M2	26,4100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

29 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	98,0800	M2	87,2000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

30 - CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	15,2600	M3	800,4500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

31 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	15,2600	M3	337,2300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Nº 1524 CPL

Descrição Comprador

32 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	56,0000	KG	22,4100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

33 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	375,0000	KG	15,6600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

34 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	65,0600	M2	40,2500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

35 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	54,5300	M2	72,2800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

36 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_08/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_08/2025	54,5300	M2	259,9900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

37 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	253,4100	M2	73,1600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

Nº 1525 CPL

38 - CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	24,7300	M3	800,4500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

39 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	24,7300	M3	46,6800

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

40 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	424,0000	KG	15,8000

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

41 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,0000	KG	14,7900

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

42 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1,0000	KG	13,8400

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

43 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.408,0000	KG	12,2900

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

Nº 1526 CPL

44 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	78,0000	KG	10,2800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

45 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	13,5600	M2	40,2500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

46 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	284,8100	M2	117,5500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

47 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	68,9800	M2	306,6400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

48 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	24,7800	M2	1.173,9500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

49 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	55,0000	M	88,5000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

50 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Nº 1527 CPL

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	9,4000	M	67,9500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

51 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	9,0000	M2	388,8000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

52 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	1,0000	UN	222,3500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

53 - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	6,9000	M2	955,6500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

54 - PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	76,3000	M²	398,5100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

55 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	6,7200	M2	892,3800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

56 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	5,7600	UN	1.545,9000

Nº 15-28 CPU

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

57 - ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	4,8000	M²	1.011,3300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

58 - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	2,5500	M2	955,6500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

59 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	433,3800	M2	95,5000

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

60 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	488,7100	M2	59,1600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

61 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	488,7100	M2	270,2100

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

62 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	85,9100	M	90,5500



Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

63 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	70,8500	M	65,7400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

64 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	137,5000	M	351,8800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

65 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	433,3800	M2	52,5400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

66 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	21,6600	M3	893,5500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

67 - EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	433,3800	M2	199,4100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

68 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	92,6900	M2	127,6500

Nº 1530 CPL

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

69 - ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	1,5800	M3	189,6400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

70 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	2,0000	UN	892,6900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

71 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	50,0000	M	49,6000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

72 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	28,5000	M	47,5800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

73 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	200,0000	M	12,1500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

74 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	12,8000	M2	143,6500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Nº 1531 CPL

Descrição Comprador

75 - PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	59,7500	M	211,6000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

76 - PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) -REV 01_01/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) -REV 01_01/2022	87,2500	M	195,4500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

77 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	1.019,6200	M2	6,3000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

78 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	748,1500	M2	44,8500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

79 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	271,4700	M2	44,0800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

80 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	271,4700	M2	135,8000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

Nº 1532 CPL

81 - REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	38,3000	M2	678,9100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

82 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020	3,0000	UN	49,5900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

83 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	3,0000	UN	102,3800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

84 - INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	1,0000	UN	227,4500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

85 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13,0000	UN	31,8100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

86 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,0000	UN	47,9500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

87 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21,0000	UN	50,8500

Nº 1533 CPL

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

88 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,0000	UN	38,1000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

89 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,0000	UN	33,1500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

90 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,0000	UN	50,5800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

91 - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,0000	UN	55,4100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

92 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	12,0000	UN	132,9900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

93 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14,0000	UN	9,2800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

94 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Nº 1534 CPL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,0000	UN	9,2800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

95 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5,0000	UN	10,3000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

96 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	11,4300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

97 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	13,2100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

98 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,0000	UN	63,8400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

99 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,0000	M	3,2600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

100 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.550,0000	M	4,6500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Nº 1535 CPL

Descrição Comprador

101 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	700,0000	M	7,5600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

102 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	180,0000	M	10,6000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

103 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	12,0000	M	56,4500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

104 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	13,0000	UN	108,8900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

105 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	550,0000	M	26,2800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

106 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,0000	M	11,1400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

Nº 1536 CPL

107 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	60,0000	M	16,1000

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

108 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	90,0000	M	71,0400

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

109 - CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	2,0000	UN	75,2300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

110 - TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	1,0000	UN	48,0500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

111 - COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	2,0000	UN	44,3000

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

112 - PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	50,0000	UN	104,8500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

113 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	11.468,5900

Nº 1537 CPL

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

114 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,2300	M3	93,9400

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

115 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	1,2300	M3	145,8100

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

116 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	120,0000	M	9,1400

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

117 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	120,0000	M	7,2000

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

118 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	42,0000	M	10,8300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

119 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	90,0000	M	12,4800

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

120 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Nº 1538 CPL

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,0000	M	18,2500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

121 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24,0000	M	24,4800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

122 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	3,0000	M	19,3500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

123 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,0000	UN	7,9600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

124 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D 40X32mm (1 1/4"X1")

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D 40X32mm (1 1/4"X1")	2,0000	UN	17,2600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

125 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,0000	UN	10,1800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

126 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,0000	UN	8,8600

Nº 1536 CPL

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

127 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,0000	UN	11,7800

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

128 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,0000	UN	15,3900

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

129 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,0000	UN	16,6100

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

130 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	29,0000	UN	9,9600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

131 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,0000	UN	13,2500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

132 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D 20mmX1/2"

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D 20mmX1/2"	8,0000	UN	13,2500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Nº 1540 CPL

Descrição Comprador

133 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,0000	UN	12,3900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

134 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,0000	UN	13,6000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

135 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,0000	UN	18,3000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

136 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,0000	UN	23,9100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

137 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,0000	UN	16,7300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

138 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	23,1300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

Nº 1541 CPL

139 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	30,8800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

140 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	30,3000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

141 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	2,0000	UN	724,6900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

142 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	2,1300	M3	93,9400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

143 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	2,1300	M3	145,8100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

144 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	81,0000	M	9,1400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

145 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	81,0000	M	7,2100

Nº 1542 CPL

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

146 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0000	M	21,3400

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

147 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0000	M	25,9300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

148 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	30,0000	M	10,3600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

149 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	36,0000	M	31,9800

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

150 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	96,0000	M	36,1300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

151 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,0000	UN	74,9900

Nº 1543 CPL

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

152 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	18,2400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

153 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	74,9900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

154 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,0000	UN	95,9900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

155 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,0000	UN	9,9300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

156 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,0000	UN	14,3500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

157 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,0000	UN	25,1000

Nº 1544 CPL

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

158 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	10,0900

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

159 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,0000	UN	14,8600

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

160 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	21,4600

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

161 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,0000	UN	25,6900

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

162 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	1,0000	UN	53,3900

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

163 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	23,9600

Marca: Fabricante: Modelo:

Nº 1545 CPL

Descrição Comprador

164 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	44,0300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

165 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	35,4600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

166 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	37,1800

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

167 - JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,0000	UN	41,1300

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

168 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	14,0600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

169 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	22,3000

Nº 1546 CPL

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

170 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	35,7100

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

171 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2,0000	UN	8,0400

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

172 - CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	11,0000	UN	404,3600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

173 - CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60 M

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60 M	4,0000	UN	818,8500

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

174 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	4,0000	UN	823,6600

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

175 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	50,0000	M3	93,9400

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

176 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	50,0000	M3	145,8100



Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

177 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	80,0000	M	9,1400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

178 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	80,0000	M	7,2000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

179 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	210,0000	M	56,5600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

180 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,0000	UN	39,2400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

181 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	22,0000	UN	38,5100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

182 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	11,0000	UN	62,1300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Nº 1548 CPL

Descrição Comprador

183 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,0000	UN	54,7800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

184 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	5,0000	M3	93,9400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

185 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	5,0000	M3	145,8100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

186 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	2,0000	UN	190,1800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

187 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1,0000	UN	169,5400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

188 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1,0000	UN	521,5400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

189 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Nº 1549 CPL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	11,0000	UN	17,2600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

190 - PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,0000	UN	55,4800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

191 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	8,3600	M	13,8900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

192 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.198,1500	M2	21,4400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

193 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.198,1500	M2	15,0000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

194 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	152,6000	M2	61,1100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

195 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,0000	UN	71,9300

Nº 1550 CPL

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

196 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,0000	UN	97,3100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

197 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,0000	UN	104,4400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

198 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	16,0000	UN	59,2800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

199 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. 2cm (COLOCADO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. 2cm (COLOCADO)	26,8400	M2	616,1500

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

200 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13,0000	UN	183,7800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

201 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6,0000	UN	138,6900

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

Nº 1551 CP

202 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	258,8100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

203 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6,0000	UN	455,3400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

204 - BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	1,0000	UN	722,6300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

205 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	7,0000	UN	32,2100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

206 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,0000	UN	303,7300

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

207 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	2,0000	UN	324,3600

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Nº 1562 C

Descrição Comprador

208 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	292,2400

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

209 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13,0000	UN	150,4100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

210 - LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	9,0000	M2	4,6100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

211 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	271,4700	M2	2,8800

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

212 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	5,7500	M	320,6100

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

213 - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m	48,6400	M2	466,6000

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

214 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. 6mm

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. 6mm	48,6400	M2	168,8400

Nº 1553 CPL

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	*Negociação*	*ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 31.962.032/0001-00*	*1.236.296,7880*	*05/10/2026 13:33:51*

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	24/09/2026 09:01:20
Agente de Contratação	Bom dia, senhores Licitantes.	24/09/2026 09:02:26
Agente de Contratação	Ao fornecedor 02: Conforme Edital e seus anexo, solicito documentos de habilitação, no prazo de 2h (duas horas).	24/09/2026 09:06:47
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **2**. *(Início: 24/09/2026 09:07, Término: 24/09/2026 11:07).*	24/09/2026 09:07:02
Agente de Contratação	Ao fornecedor 03: Conforme Edital e seus anexo, solicito documentos de habilitação, no prazo de 2h (duas horas).	24/09/2026 09:07:44
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **3**. *(Início: 24/09/2026 09:07, Término: 24/09/2026 11:07).*	24/09/2026 09:07:54
Sistema	O fornecedor **3** realizou o envio de documentos complementares	24/09/2026 11:02:01
Agente de Contratação	Senhores Licitantes, informamos que devido análise de documentação, a sessão está suspensa. O retorno será comunicado com 24 h (vinte o quatro horas) de antecedência, via aviso/chat, conforme Lei 14.133/21.	24/09/2026 12:22:44
Agente de Contratação	Informo que a sessão de continuidade será em 05/10/2026, às 13 h(treze horas).	02/10/2026 12:58:48
Agente de Contratação	Boa tarde , senhores Licitantes.	05/10/2026 13:00:23
Agente de Contratação	Informo que conforme solicitado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SINFRA (secretaria competente), emitiu Parecer Técnico a cerca da capacidade técnica dos fornecedores 02 e 03 e este está disponível no Portal da Transparência, através do link: https://sti.imperatriz.ma.gov.br/editaislicitacoes/?modality=2.	05/10/2026 13:02:12
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** foi habilitado no processo.	05/10/2026 13:03:18
Sistema	O fornecedor **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Verificou-se, conforme Parecer Técnico elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA (secretaria competente), que os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante não comprovam o quantitativo mínimo exigido no item 15.7.5. , referente ao anexo do Edital, razão pela qual resta caracterizado o não atendimento ao requisito de qualificação técnica estabelecido no instrumento convocatório. O Parecer Técnico encontra-se disponível no Portal da Transparência, através do link: https://sti.imperatriz.ma.gov.br/editaislicitacoes/?modality2.)	05/10/2026 13:06:25
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do processo. Os interessados devem registrar a **Intenção de Recurso em até 10** minutos(s) - *(Prazo: 05/10/2026 13:20).*	05/10/2026 13:10:56
Sistema	A fase recursal do processo foi finalizada.	05/10/2026 13:21:56
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	05/10/2026 13:22:17
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	05/10/2026 13:23:06
Sistema	O fornecedor **03** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	05/10/2026 13:33:58
Agente de Contratação	Ao fornecedor 03: Conforme Edital e seus anexos, solicito proposta readequada, no prazo de 2 h (duas horas).	05/10/2026 13:37:25



Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**. *(Início: 05/10/2026 13:38, Término: 05/10/2026 15:38).*	05/10/2026 13:38:06
Agente de Contratação	Continuaremos com esta sessão em 06/10/2026, às 9h (nove horas).	05/10/2026 13:48:12
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	05/10/2026 14:16:38
Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.	06/10/2026 09:01:03
Agente de Contratação	Informo que para análise do documentação recebida, a sessão está suspensa. O retorno será comunicado com 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, via aviso/chat, conforme Lei 14.133/21.	06/10/2026 09:07:16
Agente de Contratação	Informo que a sessão de continuidade ocorrerá em 13/10/2026, às 11h (onze horas).	09/10/2026 10:53:49
Agente de Contratação	Senhores Licitantes, devido problemas técnicos , a sessão agendada para hoje ocorrerá em 14/10/2026, às 12h (doze horas).	13/10/2026 11:47:36
Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores Licitantes.	14/10/2026 12:00:24
Agente de Contratação	Informo que a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SINFRA, emitiu parecer sobre a Proposta adequada referente ao fornecedor 03 e este encontra-se disponível no Portal da Transparência, através do link: https://stl.imperatriz.ma.gov.br/editaislicitacoes/?modality=2.	14/10/2026 12:08:43
Agente de Contratação	Ao fornecedor 03: Conforme artigo 64 da Lei 14.133/21, solicito Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA, no prazo de 2h (duas horas).	14/10/2026 12:09:19
Agente de Contratação	Fornecedor 3, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	14/10/2026 12:10:21
Agente de Contratação	Fornecedor 3, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 14/10/2026 14:10 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	14/10/2026 12:10:25
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	14/10/2026 12:13:38
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1**.	14/10/2026 12:23:32
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 14/10/2026 12:25:00, Prazo final: 14/10/2026 12:35:00).*	14/10/2026 12:24:43
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	14/10/2026 12:43:05
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	14/10/2026 12:43:52
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	14/10/2026 12:44:43
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	14/10/2026 12:47:19
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	14/10/2026 12:50:06
Sistema	O fornecedor **ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	14/10/2026 12:57:06

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final

1	ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	31.962.032/0001-00	1.236.296,78

Nº 1555 CPL

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
02/10/2026 12:57:36	**Mensagem do ente público** Informo que a sessão de continuidade será em 05/10/2026, às 13 h(treze horas).
09/10/2026 10:52:39	**Mensagem do ente público** Informo que a sessão de continuidade ocorrerá em 13/10/2026, às 11h (onze horas).
13/10/2026 11:47:56	**Mensagem do ente público** Senhores Licitantes, devido problemas técnicos , a sessão agendada para hoje ocorrerá em 14/10/2026, às 12h (doze horas).

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação		Homologação	
	Data/Hora			Data/Hora
Lote 1				

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 14 de Outubro de 2026.

Ingridy Soares Leal - Agente de Contratação

Anderson Marinho Silveira Nogueira Ramos - Equipe de apoio

Wanderson Hime dos Santos Lima - Equipe de apoio

Maria Ireneide da Silva Fernandes - Equipe de apoio

CPL

AVISO DE CONCORRÊNCIA

AVISO DE ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 – CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 – CPL. OBJETO**: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços consistentes na realização de georreferenciamento urbano e atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) do Município de Imperatriz/MA, incluindo atualização do cadastro imobiliário municipal, mapeamento urbano por aerolevantamento fotogramétrico, perfilamento a laser (LiDAR) e mapeamento móvel 360°, bem como fornecimento de Sistemas, Suporte Técnico e Manutenção, conforme as normas técnicas vigentes, legislação aplicável e as necessidades identificadas pela Administração Pública Municipal. **ABERTURA**: 15 de dezembro de 2026 às 09:00h (nove horas). **TIPO DE LICITAÇÃO**: TÉCNICA E PREÇO. **INFORMAÇÕES**: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA). **OBTENÇÃO DO EDITAL**: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.licitaimperatrizma.com.br, ou mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). **Ingridy Soares Leal – Agente de Contratação.**

Publicado por: Anderson Marinho Silveira Ramos
Coordenador
Código identificador: xk7huk7lj4g20261014131058

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026 – SRP – CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026 – SRP - CPL. OBJETO: Eventual e futura aquisição de dietas parenterais industrializadas destinadas aos atendimentos dos pacientes do Hospital Municipal de Imperatriz - HMI/HMI. ABERTURA: 04 de novembro de 2026 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.licitaimperatrizma.com.br, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). **Hayenda Brito Soares – Pregoeira.**

Publicado por: Anderson Marinho Silveira Ramos
Coordenador
Código identificador: j8g9ydzhyl20261014131013

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026** - CPL tendo como **OBJETO**: Contratação de empresa especializada em fornecimento de conjunto de carteiras escolares e conjunto professor, conforme descrição do Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz - MA. Foi declarada vencedora do certame a empresa: INJEPLASTIC COMERCIAL LTDA. **Christiane Fernandes Silva – Pregoeira.**

Publicado por: Anderson Marinho Silveira Ramos
Coordenador
Código identificador: zds9zidyolz20261014131036


AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - CPL tendo como OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA. Foi declarada vencedora do certame a empresa: ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. **Ingridy Soares Leal – Agente de Contratação.**

Publicado por: Anderson Marinho Silveira Ramos
Coordenador
Código identificador: kjqdvb9gqqu20261014131055

CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública

Texto segue para análise do plenário da Casa



A PEC altera o artigo 144 da Constituição e trata, entre outros temas, da organização das polícias

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet

Medida atinge as páginas zyntrashop.site e www.zphcstore.com.br

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (24), a apreensão de produtos sujeitos à vigilância sanitária vendidos na site hospedado em dois sites – incluindo a retatrutida, popularmente conhecida como canetas emagrecedoras.

A decisão também se aplica aos produtos Rematitide 120 mg, Cicera Retatrut de 60 mg, Tirzepatide 150mg e Cicera Cuzeparine 75 mg, comercializados na página https://www.zphcstore.com.br, sob responsabilidade da ZPH Comabilidade.

A medida atinge ainda produtos não comercializados e mantidos, sem autorização, comercializados por meio de endereço eletrônico https://zyntrashop.com.br, além de itens vendidos nas mercadorias oxygen.spharm/Airasil, incluindo Retagon 10 mg (retatrutida).

Em nota, a Anvisa informou que os produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados nem utilizados.

"A medida visa a garantir a utilização pela população, com fundamento no risco sanitário decorrente da irregularidade, sem comprovação de regularidade, qualidade, segurança e eficácia".

SEM AUTORIZAÇÃO

A resolução da Anvisa também proíbe os seguintes produtos, anunciados e vendidos por empresas de origem desconhecida:

- NAD+ Liberty Pharma
- Reversa da Liberty Pharma
- Glow GHK-Cu Liberty Pharma
- Tirzepatida Liberty Pharma
- GHK-Cu Liberty Pharma

Vale destacar a "importante revogação na internet, é uma salvaguarda que ainda não possui registro em nenhum país do mundo. Isso porque a empresa que desenvolve os produtos a requereu o medicamento sequer solicitou o registro à Anvisa ou em qualquer agência reguladora internacional".

ALEGAÇÕES TERAPÊUTICAS

Por fim, a publicação atinge ainda diversos produtos fabricados pela empresa Cris Biotec Nacionopeia Ltda, que, segundo a Anvisa, não tem registro, notificação ou cadastro.

"Os itens são divulgados com alegações relacionadas, entre outras, a ações antienvelhecimento, antiinflamatória, ao alívio de dores, à despigmentação, à desintoxicação e ao fortalecimento da imunidade, ou seja, finalidade comparável com medicamento".

Veja a lista de itens:

- Kit Detox - Desparasitar – Desinflamar – Desintoxicar - Intestino de 1 a 5 Anos
- Kit Detox Desparasitação – Desparasitar – Desinflamar - Desintoxicar
- Kit Carvão Pulverizado da Casca do Coco
- Carvão Ativado Vegetal da Casca do Coco Premium 120 g
- Kit Detox com Quelação
- Kit Detox Prevenção | Praia e Clube Colorido – Carvão Pulverizado
- Kit Composto Emagrecedor para 3 Meses.
- Praia Colorida
- Praia Colorida

Continua na página

Correios disponibilizam coleta para descarte de eletroeletrônicos

Medida foi adotada nessa quarta, Dia Internacional do Lixo Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Nº 1658 CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2022.1280.2022. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato, representada por Jayton Torres Chaves e SFS CONSTRUÇÕES E PRESTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 14.743.703/0001-84, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Sebastião Filho Saraiva. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2022.1780.2022. 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 04/10/2023 a 04/10/2024, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 2º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 04/10/2024 a 02/10/2025, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 3º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 01/10/2025 a 01/10/2026, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021 em decorrência de obra não finalizada. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2022.192.2022. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato, representada por Jayton Torres Chaves e Bará Construções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.439.967/0001-49, neste ato representada pelo(a) senhor(a) José Edinaldo de Oliveira Bogea Junior. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2022.192.2022. 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 17/07/2023 a 10/10/2022, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 2º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do período de 11/10/2022 a 09/01/2023 com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 3º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 09/01/2023 a 09/04/2023; 4º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 09/04/2023 a 08/07/2023; 5º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 08/07/2023 a 06/10/2023, 6º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 06/10/2023 a 04/01/2024; 7º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 04/01/2024 a 03/04/2024; 8º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 03/04/2024 a 02/07/2024, 9º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/07/2024 a 30/09/2024; 10º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 30/09/2024 a 09/12/2024; 11º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 07/01/2025 a 07/04/2025; 12º Termo Aditivo. Prorrogação do prazo de vigência do período de 07/04/2025 a 06/07/2025; 13º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 06/07/2025 a 04/10/2025; 14º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 04/10/2026 a 02/01/2026, 15º Termo Aditivo. Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/01/2026 a 02/04/2026 ; 16º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/04/2026 a 30/06/2026, 17º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 30/06/2026 a 28/09/2026, em decorrência de obra não finalizada. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2023.089.2023. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato, representada por Jayton Torres Chaves e M E CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 14.123.977/0001-71, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Maycon Freire Carneiro. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2023.089.2023: 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 02/04/2024 a 02/10/2024, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021; 2º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do período de 02/10/2024 a 02/04/2025, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021; 3º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/04/2025 a 02/10/2025; 4º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/10/2025 a 02/04/2026; 5º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/04/2025 a 02/10/2025, em decorrência de obra não finalizada. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2023.093.2023 PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato, representada por Jayton Torres Chaves e APE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ sob o número 16.791.035/0001-65, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Antônio Pereira Nascimento Filho. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2023.093.2023: 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 02/04/2024 a 02/10/2024, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 2º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do período de 02/10/2024 a 02/04/2025, com base no Art. 107 da Lei nº 14.133/2021; 3º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/04/2025 a 29/09/2025. 4º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 29/09/2025 a 29/03/2026. 5º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 29/03/2026 a 29/09/2026, em decorrência de obra não finalizada. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2023.121.2023 PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato, representada por Jayton Torres Chaves e Bará Construções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.439.967/0001-49, neste ato representada pelo(a) senhor(a) José Edinaldo de Oliveira Bogea Junior. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2023.121.2023: 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 03/04/2024 a 03/10/2024, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021; 2º Termo Aditivo: Prorrogação do período de 02/10/2024 a 02/04/2025, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021; 3º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 02/04/2025 a 29/09/2025; 4º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 29/09/2025 a 29/03/2026, 5º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 29/03/2026 a 29/09/2026, em decorrência de obra não finalizada. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2025.1011.2025. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato, representada por Georgete Alves dos Santos e PASF PERFURAÇÕES DE POÇOS E SERVIÇOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 02.275.007/0001-30, neste ato representada pelo(a) senhor(a), Isabel Guerra Gonçalves Arguicha. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2025.1021.2025: 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 02/01/2026 a 02/04/2026 com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 2º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do período de 02/04/2026 a 02/07/2026, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 3º Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do período de 07/07/2026 a 07/10/2026, em decorrência de obra não finalizada FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2026.062.2026. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato, representada por Jayton Torres Chaves e J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 30.870.947/0001-91, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Jairon Carvalho de Oliveira. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2026.062.2026: 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 19/06/2026 a 11/10/2026, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021 com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021 em decorrência de obra não finalizada. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 001.2026.063.2026. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato, representada por Jayton Torres Chaves e Bará Construções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.439.967/0001-49, neste ato representada pelo(a) senhor(a) José Edinaldo de Oliveira Bogea Junior. OBJETO: Publicidade da prorrogação de vigência e prazos contratuais referente aos aditamentos do Contrato nº 001.2026.063.2026: 1º Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do dia 11/06/2026 a 12/10/2026, com base no art. 107 da Lei nº 14.133/2021, em decorrência de obra não finalizada. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2026 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público o EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026 - CPL OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços consistentes na realização de georreferenciamento urbano e atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) do Município de Imperatriz/MA, incluindo atualização do cadastro imobiliário municipal, mapeamento urbano por aerolevantamento fotogramétrico, perfilamento a laser (LiDAR) e mapeamento móvel 360°, bem como fornecimento de Sistemas, Suporte Técnico e Manutenção, conforme as normas técnicas vigentes, legislação aplicável e as necessidades identificadas pela administração Pública Municipal. ABERTURA: 15 de dezembro de 2026 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) OBTENÇÃO DO EDITAL: O EdRM e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.licitaimperatriz.com.br, ou mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária).

INGRIDY SOARES LEAL
Agente de Contratação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2026 - SRP - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026 - SRP - CPL OBJETO: Eventual e futura aquisição de dietas parenterais industrializadas destinadas aos atendimentos dos pacientes do Hospital Municipal de Imperatriz - HMU/HMI. ABERTURA: 04 de novembro de 2026 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horario das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.licitaimperatriz.com.br, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária).

HAYENDA BRITO SOARES
Pregoeira

RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 - CPL tendo como OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de conjunto de carteiras escolares e conjunto professor, conforme descrição do Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz - MA. Foi declarada vencedora do certame a empresa. INJEPLASTIC COMERCIAL LTDA

CHRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2026 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação torna pública aos interessados que em sessão realizada, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 - CPL tendo como OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 958809/2025/MITUR/CAIXA. Foi declarada vencedora do certame a empresa: ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

INGRIDY SOARES LEAL
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2026

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, torna publico para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a egide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica do tipo Menor Preço Global, objetivando Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços remanescentes de obra de construção da Escola Municipal Inacio Correa, localizada no Povoado Caquadeira, conforme especificações técnicas e projeto disponível. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga do Maranhão, pelo endereço eletrônico www.licitaitingadomaranhao.com.br, com data de abertura agendada para 05 de Novembro de 2026 as 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga do Maranhão, www.licitaitingadomaranhao.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Publicas (PNCP).

Itinga do Maranhão – MA, 14 de outubro de 2026
CLAUDEMAR VIANA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Nº 1559 FL 57

vando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de oxigênio medicinal, kit válvula reguladora e cilindricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de outubro de 2026. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.comprasgodofredoviana.com.br/ no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: https://transparencia.godofredoviana.ma.gov.br/ no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br , no portal de compras do Município no site: https://www.comprasgodofredoviana.com.br/ , e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Contração, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Deputado João Jorge Filho, nº 84, Centro, CEP: 65.285-000, Godofredo Viana/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl.godofredoviana@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: (98) 9.8501-3704. Godofredo Viana (MA), 14 de outubro de 2026. DAVID AUGUSTO PACHECO DE SOUZA – Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 – CPL A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 – CPL. OBJETO**: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços consistentes na realização de georreferenciamento urbano e atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) do Município de Imperatriz/MA, incluindo atualização do cadastro imobiliário municipal, mapeamento urbano por aerolevantamento fotogramétrico, perfilamento a laser (LiDAR) e mapeamento móvel 360°, bem como fornecimento de Sistemas, Suporte Técnico e Manutenção, conforme as normas técnicas vigentes, legislação aplicável e as necessidades identificadas pela Administração Pública Municipal. **ABERTURA**: 15 de dezembro de 2026 às 09:00h (nove horas). **TIPO DE LICITAÇÃO**: TÉCNICA E PREÇO. **INFORMAÇÕES**: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). **OBTENÇÃO DO EDITAL**: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.licitaimperatrizma.com.br, ou mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). **Ingridy Soares Leal – Agente de Contratação.**

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026 – SRP – CPL A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026 - SRP - CPL. OBJETO: Eventual e futura aquisição de dietas parenterais industrializadas destinadas aos atendimentos dos pacientes do Hospital Municipal de Imperatriz - HMI/HMI. ABERTURA: 04 de novembro de 2026 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.licitaimperatrizma.com.br, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). **Hayenda Brito Soares – Pregoeira.**

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 - CPL A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 - CPL** tendo como **OBJETO**: Contratação de empresa especializada em fornecimento de conjunto de carteiras escolares e conjunto professor, conforme descrição do Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz - MA. Foi declarada vencedora do certame a empresa: INJEPLASTIC COMERCIAL LTDA. **Christiane Fernandes Silva – Pregoeira.**

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - CPL A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - CPL tendo como OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA. Foi declarada vencedora do certame a empresa: ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. **Ingridy Soares Leal – Agente de Contratação.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA COM DISPUTA Nº 003/2026. A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, em conformidade com o disposto no art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a abertura de Dispensa de Licitação do tipo Menor Preço Global, objetivando Contratação de empresa especializada em sistema de Locação Contábil e Softwares para atender as demandas da Secretaria de Administração da Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras/MA. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br/, com data de abertura agendada para 26 de outubro de 2026 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, www.licitanet.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Jenipapo dos Vieiras - MA, 02 de setembro de 2026. Ilka Andreia Lima Chaves.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA

Aviso de Licitação Concorrência Eletrônica Nº 011/2026 APrefeitura Municipal de Santa Rita/MA torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, sob o critério de Menor Preço Global e Modo de Disputa Aberto, objetivando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do Centro de Diagnóstico por Imagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Santa Rita/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.Data limite para envio das propostas: até 30/10/2026 às 08h29min (horário de Brasília).Abertura da sessão pública: 05/11/2026 às 08h30min (horário de Brasília). toma eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br O edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, no site oficial da Prefeitura de Santa Rita (https://transparencia.santarita.ma.gov.br) e na plataforma eletrônica da licitação. Dúvidas e esclarecimentos:licitação.santarita@gmail.com Santa Rita/MA, 14 de outubro de 2026.Aglaia Prazeres Carvalho Secretária Municipal de Saúde.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência nº 013/2026**, Processo Administrativo nº **021000162/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 31.962.032/0001-00 alliancecimperatriz@gmail.com - (99) 98535-1288	1.278.997,5034	1.236.296,7880	42.700,7154
Totais	**1.278.997,5034**	**1.236.296,7880**	**42.700,7154** Provento (3,34%)

Detalhes

Vilmar Dantas Nóbrega na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 31.962.032/0001-00

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 26/10/2026 11:50:19**

Lote 01

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	300,0000	H	161,0900	48.327,0000
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,0000	H	40,0000	38.400,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,5000	M2	603,6900	2.716,6050
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	112,2000	M2	122,2900	13.720,9380
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	22,0000	M	70,8600	1.558,9200
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,0000	MÊS	1.160,9400	4.643,7600
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATÓRIO E 3 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,0000	MÊS	1.451,1600	5.804,6400
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3,2400	M2	25,9000	83,9160
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	11,4100	M3	63,7800	727,7298
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	25,0700	M3	224,4800	5.627,7136

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,8300	M3	181,3400	150,5122
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	400,0000	M2	8,7300	3.492,0000
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	400,0000	M2	4,0500	1.620,0000
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	550,0000	M	0,6600	363,0000
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,0000	UN	1,8000	10,8000
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	40,0000	UN	2,2100	88,4000
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	85,9900	M2	10,8600	933,8514
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	17,5600	M	5,3000	93,0680
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	50,0000	M	0,5800	29,0000
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	4,0000	UN	128,0100	512,0400
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	50,0000	M	23,7100	1.185,5000
REMOÇÃO DO REBOCO	450,0000	M2	19,4900	8.770,5000
BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM	166,4000	M3	54,2000	9.018,8800
ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	56,3300	M3	189,6400	10.682,4212
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	433,3800	M2	10,6900	4.632,8322
REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	13,7400	M3	99,6000	1.368,5040
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	29,0000	M3	106,0000	3.074,0000
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	26,2800	M2	26,4100	694,0548
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	98,0800	M2	87,2000	8.552,5760
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	15,2600	M3	800,4500	12.214,8670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	15,2600	M3	337,2300	5.146,1298
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	56,0000	KG	22,4100	1.254,9600
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	375,0000	KG	15,6600	5.872,5000
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	65,0600	M2	40,2500	2.618,6650
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	54,5300	M2	72,2800	3.941,4284
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_08/2025	54,5300	M2	259,9900	14.177,2547

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	253,4100	M2	73,1600	18.539,4756
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	24,7300	M3	800,4500	19.795,1285
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	24,7300	M3	46,6800	1.154,3964
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	424,0000	KG	15,8000	6.699,2000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,0000	KG	14,7900	221,8500
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1,0000	KG	13,8400	13,8400
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.408,0000	KG	12,2900	17.304,3200
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	78,0000	KG	10,2800	801,8400
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	13,5600	M2	40,2500	545,7900
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	284,8100	M2	117,5500	33.479,4155
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	68,9800	M2	306,6400	21.152,0272
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	24,7800	M2	1.173,9500	29.090,4810
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	55,0000	M	88,5000	4.867,5000
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	9,4000	M	67,9500	638,7300
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	9,0000	M2	388,8000	3.499,2000
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	1,0000	UN	222,3500	222,3500
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	6,9000	M2	955,6500	6.593,9850
PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	76,3000	M²	398,5100	30.406,3130
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	6,7200	M2	892,3800	5.996,7936
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	5,7600	UN	1.545,9000	8.904,3840
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	4,8000	M²	1.011,3300	4.854,3840

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	2,5500	M2	955,6500	2.436,0075
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	433,3800	M2	95,5000	41.387,7900
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	488,7100	M2	59,1600	28.912,0836
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	488,7100	M2	270,2100	132.034,3291
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	85,9100	M	90,5500	7.779,1505
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	70,8500	M	65,7400	4.657,6790
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	137,5000	M	351,8800	48.383,5000
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	433,3800	M2	52,5400	22.769,7852
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	21,6600	M3	893,5500	19.354,2930
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	433,3800	M2	199,4100	86.420,3058
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	92,6900	M2	127,6500	11.831,8785
ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	1,5800	M3	189,6400	299,6312
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	2,0000	UN	892,6900	1.785,3800
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	50,0000	M	49,6000	2.480,0000
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	28,5000	M	47,5800	1.356,0300
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	200,0000	M	12,1500	2.430,0000
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	12,8000	M2	143,6500	1.838,7200
PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	59,7500	M	211,6000	12.643,1000
PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) -REV 01_01/2022	87,2500	M	195,4500	17.053,0125
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	1.019,6200	M2	6,3000	6.423,6060
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	748,1500	M2	44,8500	33.554,5275

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	271,4700	M2	44,0800	11.966,3976
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	271,4700	M2	135,8000	36.865,6260
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	38,3000	M2	678,9100	26.002,2530
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020	3,0000	UN	49,5900	148,7700
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	3,0000	UN	102,3800	307,1400
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR	1,0000	UN	227,4500	227,4500
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13,0000	UN	31,8100	413,5300
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,0000	UN	47,9500	239,7500
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21,0000	UN	50,8500	1.067,8500
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,0000	UN	38,1000	990,6000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,0000	UN	33,1500	994,5000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,0000	UN	50,5800	50,5800
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,0000	UN	55,4100	221,6400
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	12,0000	UN	132,9900	1.595,8800
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14,0000	UN	9,2800	129,9200
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,0000	UN	9,2800	111,3600
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5,0000	UN	10,3000	51,5000
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	11,4300	11,4300
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	13,2100	13,2100
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,0000	UN	63,8400	766,0800
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,0000	M	3,2600	489,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.550,0000	M	4,6500	7.207,5000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	700,0000	M	7,5600	5.292,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	180,0000	M	10,6000	1.908,0000

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	12,0000	M	56,4500	677,4000
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLASTICO DE EMBUTIR P/ 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	13,0000	UN	108,8900	1.415,5700
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	550,0000	M	26,2800	14.454,0000
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,0000	M	11,1400	133,6800
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	60,0000	M	16,1000	966,0000
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	90,0000	M	71,0400	6.393,6000
CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	2,0000	UN	75,2300	150,4600
TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	1,0000	UN	48,0500	48,0500
COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	2,0000	UN	44,3000	88,6000
PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	50,0000	UN	104,8500	5.242,5000
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	1,0000	UN	11.468,5900	11.468,5900
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,2300	M3	93,9400	115,5462
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	1,2300	M3	145,8100	179,3463
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	120,0000	M	9,1400	1.096,8000
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	120,0000	M	7,2000	864,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	42,0000	M	10,8300	454,8600
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	90,0000	M	12,4800	1.123,2000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,0000	M	18,2500	1.095,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24,0000	M	24,4800	587,5200
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	3,0000	M	19,3500	58,0500
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,0000	UN	7,9600	71,6400
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D 40X32mm (1 1/4"X1")	2,0000	UN	17,2600	34,5200
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,0000	UN	10,1600	71,2600
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,0000	UN	8,8600	8,8600
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,0000	UN	11,7800	153,1400

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,0000	UN	15,3900	61,5600
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,0000	UN	16,6100	16,6100
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	29,0000	UN	9,9600	288,8400
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,0000	UN	13,2500	13,2500
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D 20mmX1/2"	8,0000	UN	13,2500	106,0000
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,0000	UN	12,3900	185,8500
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,0000	UN	13,6000	95,2000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,0000	UN	18,3000	183,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,0000	UN	23,9100	215,1900
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	1,0000	UN	16,7300	16,7300
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	23,1300	46,2600
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	30,8800	61,7600
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	30,3000	60,6000
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	2,0000	UN	724,6900	1.449,3800
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	2,1300	M3	93,9400	200,0922
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	2,1300	M3	145,8100	310,5753
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES DE 5 A 25mm (1/2" A 1")	81,0000	M	9,1400	740,3400
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	81,0000	M	7,2100	584,0100
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0000	M	21,3400	384,1200
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0000	M	25,9300	466,7400
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	30,0000	M	10,3600	310,8000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	36,0000	M	31,9800	1.151,2800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	96,0000	M	36,1300	3.468,4800

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,0000	UN	74,9900	224,9700
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	18,2400	36,4800
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	74,9900	374,9500
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,0000	UN	95,9900	767,9200
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,0000	UN	9,9300	139,0200
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,0000	UN	14,3500	430,5000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,0000	UN	25,1000	175,7000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	10,0900	40,3600
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,0000	UN	14,8600	208,0400
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	21,4600	107,3000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,0000	UN	25,6900	154,1400
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	1,0000	UN	53,3900	53,3900
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	23,9600	47,9200
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	44,0300	176,1200
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	35,4600	70,9200
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	37,1800	74,3600
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,0000	UN	41,1300	41,1300
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	14,0600	28,1200
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	22,3000	44,6000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	35,7100	142,8400

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2,0000	UN	8,0400	16,0800
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 660 MM	11,0000	UN	404,3600	4.447,9600
CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M	4,0000	UN	818,8500	3.275,4000
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	4,0000	UN	823,6600	3.294,6400
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	50,0000	M3	93,9400	4.697,0000
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	50,0000	M3	145,8100	7.290,5000
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	80,0000	M	9,1400	731,2000
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	80,0000	M	7,2000	576,0000
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	210,0000	M	56,5600	11.877,6000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,0000	UN	39,2400	117,7200
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	22,0000	UN	38,5100	847,2200
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	11,0000	UN	62,1300	683,4300
TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,0000	UN	54,7800	328,6800
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	5,0000	M3	93,9400	469,7000
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	5,0000	M3	145,8100	729,0500
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	2,0000	UN	190,1800	380,3600
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1,0000	UN	169,5400	169,5400
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1,0000	UN	521,5400	521,5400
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	11,0000	UN	17,2000	189,2000
PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,0000	UN	55,4800	166,4400
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	8,3600	M	13,8900	116,1204
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.198,1500	M2	21,4400	25.688,3360
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.198,1500	M2	15,0000	17.972,2500
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	152,6000	M2	61,1100	9.325,3860
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,0000	UN	71,9300	143,8600

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,0000	UN	97,3100	194,6200
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,0000	UN	104,4400	104,4400
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	16,0000	UN	59,2800	948,4800
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. 2cm (COLOCADO)	26,8400	M2	616,1500	16.537,4660
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13,0000	UN	183,7800	2.389,1400
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6,0000	UN	138,6900	832,1400
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	258,8100	258,8100
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6,0000	UN	455,3400	2.732,0400
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	1,0000	UN	722,0300	722,0300
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	7,0000	UN	32,2100	225,4700
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,0000	UN	303,7300	303,7300
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2026	2,0000	UN	324,3600	648,7200
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	292,2400	292,2400
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13,0000	UN	150,4100	1.955,3300
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMINIO/ PVC. AF_10/2025_PS	9,0000	M2	4,6100	41,4900
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS	271,4700	M2	2,8800	781,8336
GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2	5,7500	M	320,0100	1.843,5075
ESTRUTURA DE ALUMINIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m	48,6400	M2	466,0000	22.695,4240
CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. 6mm	48,6400	M2	168,8400	8.212,3776

Imperatriz - MA, 26 de Outubro de 2026.

VILMAR DANTAS NOBREGA:92467083349

Assinado de forma digital por VILMAR DANTAS NOBREGA:92467083349
Dados: 2026.10.26 11:55:01 -03'00'

Autoridade Competente: Vilmar Dantas Nóbrega

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **013/2026**, Processo Administrativo nº **021000162/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e revitalização do Mercado Municipal Bom Jesus no município de Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações técnicas, atendendo ao CONTRATO DE REPASSE Nº 988809/2025/MTUR/CAIXA

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 31.962.032/0001-00 alliancemperatriz@gmail.com - (99) 98535-1288	1.278.997,5034	1.236.296,7880	42.700,7154 Provento (3,34%)
Totais	**1.278.997,5034**	**1.236.296,7880**	**42.700,7154** **Provento (3,34%)**

Detalhes

Vilmar Dantas Nóbrega na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 31.962.032/0001-00

Lote 1 — **Data/Hora da Adjudicação - 26/10/2026 11:50:07**

Lote 01

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	300,0000	H	161,0900	48.327,0000
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,0000	H	40,0000	38.400,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,5000	M2	603,6900	2.716,6050
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	112,2000	M2	122,2900	13.720,9380
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	22,0000	M	70,8600	1.558,9200
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,0000	MÊS	1.160,9400	4.643,7600
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,0000	MÊS	1.451,1600	5.804,6400
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3,2400	M2	25,9000	83,9160
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	11,4100	M3	63,7800	727,7298
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	25,0700	M3	224,4800	5.627,7136

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	0,8300	M3	181,3400	150,5122
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	400,0000	M2	8,7300	3.492,0000
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	400,0000	M2	4,0500	1.620,0000
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	550,0000	M	0,6600	363,0000
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	6,0000	UN	1,8000	10,8000
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	40,0000	UN	2,2100	88,4000
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	85,9900	M2	10,8600	933,8514
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	17,5600	M	5,3000	93,0680
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	50,0000	M	0,5800	29,0000
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	4,0000	UN	128,0100	512,0400
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	50,0000	M	23,7100	1.185,5000
REMOÇÃO DO REBOCO	450,0000	M2	19,4900	8.770,5000
BOTAFORA DE MATERIAL DMT 5KM	166,4000	M3	54,2000	9.018,8800
ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	56,3300	M3	189,6400	10.682,4212
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	433,3800	M2	10,6900	4.632,8322
REATERRO INTERNO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	13,7400	M3	99,6000	1.368,5040
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_01/2024	29,0000	M3	106,0000	3.074,0000
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	26,2800	M2	26,4100	694,0548
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	98,0800	M2	87,2000	8.552,5760
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	15,2600	M3	800,4500	12.214,8670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	15,2600	M3	337,2300	5.146,1298
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	56,0000	KG	22,4100	1.254,9600
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	375,0000	KG	15,6600	5.872,5000
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	65,0600	M2	40,2500	2.618,6650
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	54,5300	M2	72,2800	3.941,4284
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (EPS) 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_08/2025	54,5300	M2	259,9900	14.177,2547

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	253,4100	M2	73,1600	18.539,4756
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	24,7300	M3	800,4500	19.795,1285
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	21,7300	M3	46,6800	1.154,3964
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	424,0000	KG	15,8000	6.699,2000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,0000	KG	14,7900	221,8500
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1,0000	KG	13,8400	13,8400
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.408,0000	KG	12,2900	17.304,3200
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	78,0000	KG	10,2800	801,8400
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	13,5600	M2	40,2500	545,7900
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	284,8100	M2	117,5500	33.479,4155
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	68,9800	M2	306,6400	21.152,0272
DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	24,7800	M2	1.173,9500	29.090,4810
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	55,0000	M	88,5000	4.867,5000
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	9,4000	M	67,9500	638,7300
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	9,0000	M2	388,8000	3.499,2000
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	1,0000	UN	222,3500	222,3500
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	6,9000	M2	955,6500	6.593,9850
PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL PINT.ANTI-CORROSIVA)	76,3000	M²	398,5100	30.406,3130
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	6,7200	M2	892,3800	5.996,7936
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISORIAS GRANITO OU MARMORE	5,7600	UN	1.545,9000	8.904,3840
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	4,8000	M²	1.011,3300	4.854,3840

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	2,5500	M2	955,6500	2.436,9075
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS	433,3800	M2	95,5000	41.387,7900
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA UTILIZADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	488,7100	M2	59,1600	28.912,0836
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	488,7100	M2	270,2100	132.054,3291
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	85,0100	M	90,5500	7.779,1505
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	70,8500	M	65,7400	4.657,6790
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	137,5000	M	351,8800	48.383,5000
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	433,3800	M2	52,5400	22.769,7852
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	21,6000	M3	893,5500	19.354,2930
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	434,3800	M2	199,4100	86.620,3058
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	92,6900	M2	127,6500	11.831,8785
ATERRO INTERNO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	1,5800	M3	189,6400	299,6312
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	2,0000	UN	892,6900	1.785,3800
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	50,0000	M	49,6000	2.480,0000
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	28,5000	M	47,5800	1.356,0300
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	200,0000	M	12,1500	2.430,0000
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	12,8000	M2	143,6500	1.838,7200
PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	59,7500	M	211,6000	12.643,1000
PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	87,2500	M	195,4500	17.053,0125
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	1.019,6200	M2	6,3000	6.423,6060
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	748,1500	M2	44,8500	33.554,5275

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	271,4700	M2	44,0800	11.966,3976
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	271,4700	M2	135,8000	36.865,6260
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	38,3000	M2	678,9100	26.002,2530
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020	3,0000	UN	49,5900	148,7700
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	3,0000	UN	102,3800	307,1400
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR	1,0000	UN	227,4500	227,4500
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13,0000	UN	31,8100	413,5300
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,0000	UN	47,9500	239,7500
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21,0000	UN	50,8500	1.067,8500
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,0000	UN	38,1000	990,6000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,0000	UN	33,1500	994,5000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,0000	UN	50,5800	50,5800
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V (II) 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,0000	UN	55,4100	221,6400
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	12,0000	UN	132,9900	1.595,8800
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14,0000	UN	9,2800	129,9200
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,0000	UN	9,2800	111,3600
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5,0000	UN	10,3000	51,5000
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	11,4300	11,4300
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	13,2100	13,2100
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,0000	UN	63,8400	766,0800
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,0000	M	3,2600	489,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.550,0000	M	4,6500	7.207,5000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	700,0000	M	7,5600	5.292,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	180,0000	M	10,6000	1.908,0000

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	12,0000	M	56,4500	677,4000
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLASTICO DE EMBUTIR P. 08 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	13,0000	UN	108,8900	1.415,5700
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	550,0000	M	26,2800	14.454,0000
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,0000	M	11,1400	133,6800
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	60,0000	M	16,1000	966,0000
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 150X50mm	90,0000	M	71,0400	6.393,6000
CURVA DE INVERSÃO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METALICA	2,0000	UN	75,2300	150,4600
TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	1,0000	UN	48,0500	48,0500
COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM,FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	2,0000	UN	44,3000	88,6000
PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	50,0000	UN	104,8500	5.242,5000
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	11.468,5900	11.468,5900
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,2300	M3	93,9400	115,5462
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	1,2300	M3	145,8100	179,3463
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	120,0000	M	9,1400	1.096,8000
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	120,0000	M	7,2000	864,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	42,0000	M	10,8300	454,8600
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	90,0000	M	12,4800	1.123,2000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,0000	M	18,2500	1.095,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24,0000	M	24,4800	587,5200
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	3,0000	M	19,3500	58,0500
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,0000	UN	7,9600	71,6400
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL MARROM D 40X32mm (1 1. EXT")	2,0000	UN	17,2600	34,5200
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,0000	UN	10,1800	71,2600
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,0000	UN	8,8600	8,8600
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,0000	UN	11,7800	153,1400

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,0000	UN	15,3900	61,5600
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,0000	UN	16,6100	16,6100
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	29,0000	UN	9,9600	288,8400
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,0000	UN	13,2500	13,2500
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D 20mmX1/2"	8,0000	UN	13,2500	106,0000
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,0000	UN	12,3900	185,8500
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,0000	UN	13,6000	95,2000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,0000	UN	18,3000	183,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,0000	UN	23,9100	215,1900
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,0000	UN	16,7300	16,7300
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	23,1300	46,2600
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	30,8800	61,7600
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,0000	UN	30,3000	60,6000
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	2,0000	UN	724,6900	1.449,3800
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	2,1300	M3	93,9400	200,0922
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	2,1300	M3	145,8100	310,5753
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	81,0000	M	9,1400	740,3400
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	81,0000	M	7,2100	584,0100
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	18,0000	M	21,3400	384,1200
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0000	M	25,9300	466,7400
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	30,0000	M	10,3600	310,8000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	36,0000	M	31,9800	1.151,2800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	96,0000	M	36,1300	3.468,4800

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,0000	UN	74,9900	224,9700
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	18,2400	36,4800
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	74,9900	374,9500
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,0000	UN	95,9900	767,9200
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,0000	UN	9,9300	139,0200
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,0000	UN	14,3500	430,5000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,0000	UN	25,1000	175,7000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	10,0900	40,3600
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,0000	UN	14,8600	208,0400
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	21,4600	107,3000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,0000	UN	25,6900	154,1400
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	1,0000	UN	53,3900	53,3900
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	23,9600	47,9200
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	44,0300	176,1200
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	35,4600	70,9200
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	37,1800	74,3600
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,0000	UN	41,1300	41,1300
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	14,0600	28,1200
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,0000	UN	22,3000	44,6000
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,0000	UN	35,7100	142,8400

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2,0000	UN	8,0400	16,0800
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	11,0000	UN	404,3600	4.447,9600
CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60 M	4,0000	UN	818,8500	3.275,4000
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	4,0000	UN	823,6600	3.294,6400
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	50,0000	M3	93,9400	4.697,0000
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	30,0000	M3	145,8100	7 290,5000
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/2" A 1")	80,0000	M	9,1400	731,2000
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1")	80,0000	M	7,2000	576,0000
TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	210,0000	M	56,5600	11 877,6000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,0000	UN	39,2400	117,7200
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	22,0000	UN	38,5100	847,2200
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	11,0000	UN	62,1300	683,4300
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,0000	UN	54,7800	328,6800
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	5,0000	M3	93,9400	469,7000
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	5,0000	M3	145,8100	729,0500
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	2,0000	UN	190,1800	380,3600
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1,0000	UN	169,5400	169,5400
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1,0000	UN	521,5400	521,5400
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	11,0000	UN	17,2000	189,2000
PLACA ACRILICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,0000	UN	55,4800	166,4400
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	8,3600	M	13,8900	116,1204
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1 198,1500	M2	21,4400	25.688,3360
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1 198,1500	M2	15,0000	17.972,2500
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	152,6000	M2	61,1100	9.325,3860
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,0000	UN	71,9300	143,8600

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,0000	UN	97,3100	194,6200
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,0000	UN	104,4400	104,4400
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	16,0000	UN	59,2800	948,4800
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. 2cm (COLOCADO)	26,8400	M2	616,1500	16.537,4660
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13,0000	UN	183,7800	2.389,1400
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6,0000	UN	138,6000	832,1400
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	258,8100	258,8100
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6,0000	UN	455,3400	2.732,0400
BACIA SANITARIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	1,0000	UN	722,6300	722,6300
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	7,0000	UN	32,2100	225,4700
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,0000	UN	303,7300	303,7300
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2026	2,0000	UN	324,3600	648,7200
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	292,2400	292,2400
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	13,0000	UN	150,4100	1.955,3300
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMINIO/ PVC. AF_10/2025 PS	9,0000	M2	4,6100	41,4900
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO. AF_10/2025 PS	271,4700	M2	2,8800	781,8336
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	5,7500	M	320,6100	1.843,5075
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m	48,6400	M2	466,0000	22.695,4240
CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. 6mm	48,6400	M2	168,8400	8.212,3776

Imperatriz - MA, 26 de Outubro de 2026.

VILMAR DANTAS NOBREGA:92467083349

Assinado de forma digital por VILMAR DANTAS NOBREGA:92467083349
Dados: 2026.10.26 15:34:12 -03'00'

Autoridade Competente: Vilmar Dantas Nóbrega